RESUMEN NO TECNICO

INFORMACION DEL PROYECTO

1.-Promotor y órgano sustantivo

El presente estudio tiene por objeto describir las obras a realizar para la instalación de una explotación porcina llamada "Explotación porcina LA DEHESA**" para albergar 1000 cerdos de cebo** cuyo promotor es D . JOSE MARTINEZ CALVO con D.N.I. 08287994 J y con domicilio a efectos de notificación en Calle Luis Noval ,8 de Burguillo del Cerro ,Badajoz, como promotor de este proyecto situado en la finca "LA DEHESA", enclavada en el término municipal de Burguillo del Cerro , Polígono 5-parcelas 223 con un total de 17.82 hectáreas.

2.-Objetivo y justificación

El presente estudio tiene por objeto describir las obras a realizar para la instalación de una explotación porcina llamada "Explotación porcina La Dehesa**" para albergar 1000 cerdos de cebo**

3.-Localización

La "explotación porcina LA DEHESA" se encuentra situada en el término municipal de Burguillo del Cerro, y está compuesta por la siguiente parcela, según se indica en el Plano de Situación y Emplazamiento (Plano nº 1):

Pol	Par	Sup ha
5	223	17.82
total		17.82

La superficie total de la finca es de 17.82 hectáreas

Las instalaciones están en el polígono 5 Parcela 223

Se accede a la explotación por la camino de llamado de La Dehesa que parte de Burguillo del Cerro

LINDEROS .

Los límites, según se detalla en las cedulas catastrales que se adjuntan de la finca son los siguientes :

- Al Norte: polígono 5 parcelas 176 , 179 y 181
- Al Sur: : polígono 5 parcela 231
- Al Este: polígono 5 parcela 229 y 230
- Al Oeste: polígono 5 parcela 332.

.

4.-Descripción del proyecto

Se proyecta la construcción de 1050 m^2 de naves para el secuestro del número de animales solicitados dividida en sectores como se detallará, de un vado sanitario a la entrada de la finca, pediluvios, embarcadero, de una fosa de purines para la nave de usos múltiples, y un estercolero. Todas estas construcciones son necesarias para cumplir con los requisitos del citado Decreto.

Por lo que para llevar a cabo la instalación de la explotación porcina que se pretende solicitar se proyecta la realización de diversas obras, cuyas dimensiones son:

NAVE :

Longitud : 75 m

Anchura : 14 m

Altura cumbrera : 4.5 m

Altura laterales : 3.5 m

Superficie : 1050 m2

El censo previsto en la explotación será de : 1000 cerdos de cebo, los cuales se manejarán en las instalaciones proyectadas , nave y corrales anexos a la nave

Fosas de purines proyectada

Se construirá una fosa subterránea de 40 metros de longitud, 20 m. de anchura y 2m de profundidad, con capacidad de 837.75 m³ para recoger mediante un sistema de evacuación por tuberías estancas, las deyecciones líquidas de los cerdos y una vez aquí extraerlas mediante cuba con bomba y esparcirlos por el terreno de cultivo. A su vez recogerá los efluentes procedentes del estercolero

Pediluvios

Está a la entrada de la nave y está construido de tal forma que se pueda realizar correctamente la acción para la cual están destinados.

Estercolero de nueva construcción

Está diseñado para almacenar estiércol sólido producido por el ganado porcino. Una vez almacenado el estiércol se utilizará para el abandono de la finca y la mejora de pastos. Se construirá un estercolero construido con solera de hormigón armado de 15 cm, y con unas dimensiones de 10 m x 10 m x,1m con un desagüe al final y dos muros laterales de bloques de hormigón enfoscados, hasta una altura de 1 m y por tanto con una capacidad de 100m^3.

Estará conectado a las fosas de purines, mediante tuberías de P.V.C. para recoger la fase líquida que estos depositen

Vado sanitario

El vado sanitario tiene como función desinfectar las ruedas de los vehículos que entren o salgan de la explotación.

Estará situado a la entrada de la explotación, teniendo 5 metros de largo y 3 metros de ancho x 0,40 m de profundidad para asegurar que la disolución del desinfectante con el agua riegue convenientemente la circunferencia de cualquier rueda. El vado está construido a base de hormigón armado y bloques de hormigón.

Embarcadero

El embarcadero se realizó mediante corral de embarque, con una solera de hormigón armado. Los muros de contención se han realizado de fábrica de hormigón. Estará a la entrada de la explotación.

En Alburquerque a 1 de septiembre de 2018

EL INGENIERO AGRONOMO

ANDRES LEON BERNAL