- RESUMEN NO TECNICO -

El promotor de esta autorización es SAN AGUSTÍN DE OBANDO, S.C.L., con domicilio social en Ctra. Guadalupe, km 0,5, de Obando (Badajoz) y C.I.F. F-6003958.

Las ampliaciones a realizar consistirán en:

- Instalación de una nueva línea de recepción de aceitunas.
- Ampliación de maquinaria de producción en almazara.
- Construcción de nueva nave para albergar la nueva línea de recepción de aceitunas.
- Construcción de nueva nave ampliación bodegas en la cual se alojará la nueva maquinaria de ampliación de almazara y 14 nuevos depósitos inox. De 50 m3 de capacidad.
- Obras e instalaciones necesarias para la ampliación.

El Emplazamiento del complejo industrial está situado en:

- Término Municipal: Navalvillar de Pela
- Polígono: 12
- Parcela: 9000 (Polígono Industrial “N-430”).
- Calle: Siglo XXI, nº2, esquina a Calle Rio Cubilar, nº7

Seguidamente se recogen las coordenadas correspondientes a la parcela en la que se va a implantar la industria.

- Longitud: 39º 6' 20,74" N
- Latitud: 5º 28' 12,12" W
- Coordenadas UTM: Huso 30
- - Coordenada x: 286.420,68 m
- - Coordenada y: 4.331.417,88 m

La industria, tras la ampliación contará con los siguientes edificios:

EDIFICACIONES EXISTENTES + AMPLIACION		
DEPENDENCIA	**SUP. UTIL (m2)**	**SUP. CONSTRUIDA (M2)**
Patio de limpieza existente	225	225
Nave Nº1: Nave de producción, bodega y envasado, oficinas y aseos, Sala de caldera	534,12	567,39
Nave Nº2: Bodega, almacén de herramientas y repuestos	308,6	315,6
Nave Nº3: Nave ampliación bodega y producción	485,85	472,5
Nave 4: Nave patio recepción nº2	500	500
TOTAL	**1553,57**	**1580,49**

Se ampliarán las siguientes máquinas y equipos:

PATIO RECEPCION:

ITEM	DENOMINACION	UNIDAD.
A	TOLVA RECEPCION DE 3x3 m	1
B	TOLVA RECEPCION DE 3x3 m	1
C	CINTA TRANSPORTADORA de 7x1m	1
d	CINTA TRANSPORTADORA de 22x0,8m	1
E	SISTEMA COMPACTO SAFI COM 70 Inox	1
F	CINTA TRANSPORTADORA 12,5X0,8 m.	1
G	BASCULA PESADA CONTINUA SAFI BPC-6007. INOX	1
H	CINTA TRASPORTADORA DE 10x0,8 m.	1
I	BYPASS DE REPARTO	1
J	CINTA TRASPORTADORA DE 23,5x0,8 m.	1
K	CINTA TRASPORTADORA DE 5x0,8 m.	1
L	TOLVAS AEREAS DE ESPERA A MOLINO DE 5X5X3+2 M. (68,94m3)	2

MAQUINARIA DE ELABORACION

DENOMINACION	UNIDAD.
SINFÍN ALIMENTACION MOLINO	2
MOLINO TRITURADOR DE ACEITUNA CON MOTOR DE 60 CV	2
BOMBA DE PISTON	1
TERMOBATIDORA 300-CA DE DOS CUERPOS	1
BOMBA VOLUMETRICA DE MASA ALIMENTACION DECANTER	1
DECANTER	
MOTOR DECANTER 1	1
MOTOR DECANTER 2	1
TAMIZ VIBRADOR	1
CENTRIFUGA VERTICAL	1
RECIPIENTE DE ACLARADO DE ACEITUNA RECOGIDA DE ACEITE DE CENTRIFUG VERTICAL	1
SINFÍN RECOGIDA DE ORUJO DE DECANTER	1
BOMBA DE PISTON BP-250/G-CA	1

Navalvillar de Pela, mayo 2019