



RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la instalación de una **explotación porcina en régimen intensivo** con capacidad para **1.900 plazas de cebo**.

La explotación porcina se ubicará en la **parcela 56 del polígono 10 del término municipal de Higuera de la Serena (Badajoz)**. La finca cuenta con una superficie total de **45-78-73 hectáreas**.

Las naves dispondrán de ventanas metálicas con malla antipajarrera, puertas metálicas y saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tuberías estancas hasta la balsa de purines.

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones e infraestructuras:

Naves de secuestro: La explotación dispondrá de **1 nave** de secuestro de **2.000 m²** (20 m x 100 m) de superficies construidas.

Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de una balsa de PEAD de 1511.82 m³ de capacidad para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las instalaciones.

Patios de Ejercicio: La instalación contará con 5 Patios de Ejercicio en Tierra de 600 m², cada uno, con una superficie total de **3.000 m²**.

Balsa de Pluviales. Los Patios de Ejercicio cuentan con sistema de evacuación de la aguas pluviales, recogidas en una Balsa de 325.68 m³.

Estercolero: Dispondrá de un estercolero de **200 m³** de capacidad, se deberá cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados.

Lazareto: lazareto de 50 m² de superficie para la observación de animales enfermos o sospechosos de estarlo.



Corrales de manejo: Dispondrá de 1 corral de manejo con suelo hormigonado de 200 m², adosado a la Nave.

Vestuario: Cuenta con Vestuarios y WC, con sistema de saneamiento independiente a Fosa Séptica.

Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.

Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará fuera del recinto de la instalación.

Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.