

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## OBRAS A REALIZAR EN SUSTRATOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO S001 LIMPIEZA Y PREPARACION DE PARCELA</b>					
U02CAB010	m2	DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO			
		LIMPIEZA DE PARCELA AREA DE LA LEÑA Y DESBROCE			
		Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,			
O01A020	0,006 h.	Capataz	13,62	0,08	
M05PC020	0,006 h.	Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3	50,15	0,30	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U02CAB040	ud	TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm.			
		Talado de árboles de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga			
O01A070	0,500 h.	Peón ordinario	12,77	6,39	
M07CB020	0,100 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,65	3,67	
M10MM010	0,500 h.	Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV	2,32	1,16	
M07N090	1,000 ud	Canon tocón/ramaje vert. pequeño	0,77	0,77	
M05PC020	0,008 h.	Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3	50,15	0,40	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
U02CAD010	m3	DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO			
		DESMONTE DE MATERIAL AMONTONAO EN LA PARTE IZQUIERDA DEL CAMINO E INCLUSO PERFILADO Y PREPARACION			
		Desmorte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos			
O01A020	0,010 h.	Capataz	13,62	0,14	
M05EC040	0,015 h.	Excav.hidr.cadenas 310 CV	88,55	1,33	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,65	0,37	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
E02AA010	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO			
		ELIMINACION DE MALEZA EN EL AREA DEL CAMINO Y BALSA POR MEDIOS MANUALES			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aproxi-			
MAQ.13	0,225 h	Desbrozadora de cadenas	9,68	2,18	
O01A070	0,225 h.	Peón ordinario	12,77	2,87	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
U04BZ010	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE			
		Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los An-			
O01A020	0,010 h.	Capataz	13,62	0,14	
O01A070	0,020 h.	Peón ordinario	12,77	0,26	
M08NM020	0,020 h.	Motoniveladora de 200 CV	58,27	1,17	
M08RN040	0,020 h.	Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.	32,80	0,66	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,80	0,58	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	36,65	0,37	
P01AF030	2,200 t.	Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25	5,83	12,83	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### OBRAS A REALIZAR EN SUSTRATOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
U02CZE010	m3	LIMPIEZA DE LA BLASA LIMPIEZA DE LA Balsa DE LIXIVIADOS			
O01A020	0,025 h.	Capataz	13,62	0,34	
M05EN030	0,030 h.	Excav.hidr.neumáticos 100 CV	47,57	1,43	
TOTAL PARTIDA.....					1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS