RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO

Dña. Matilde Gallego García con D.N.I. 80.841.320-D y domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Vianor, 8, C.P. 06171 Almendral (Badajoz), ha solicitado un Registro Porcino Intensivo.

Con este proyecto se pretende solicitar un registro porcino en intensivo, asentado sobre la base territorial compuesta por la parcela 15 del polígono 4 del término municipal de Almendral (Badajoz).

La capacidad solicitada es de 120 madres reproductoras, 840 cerdos de cebo y 4 verracos.

Para lograr tal capacidad, se construirá para el alojamiento de los animales una sola nave de 145,00 m de larga por 10,00 m, la cual será dividida para adecuarse a las capacidades pretendidas. Las dimensiones y capacidades propuestas son las siguientes:

	Dimisiones construidas			Dimisiones útiles			Capacidad propuesta
	Largo	Ancho	Sup. (m²)	Largo	Ancho	Sup. (m²)	
Zona reproductoras	50,00	10,00	500,00	49,80	9,80	488,00	120 reproductoras
Zona cebo	86,20	10,00	862,00	86,00	9,80	842,80	840 cebo
Varraquera	3,70	10,00	37,00	3,50	9,80	34,30	4 verracos
Lazareto	5,10	10,00	51,00	4,90	9,80	48,02	2,5% total de animales

Para la recogida de los purines generados, a razón de 0,60 m³/animal, se construirá una balsa junto a la nave. Cuyas dimensiones y características son:

	Dimisiones construidas			Dimisiones útiles			Nº de animales	Capacidad necesaria (m³)	Capacidad útil (m³)
	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			
Balsa	14,20	14,20	3,20	14,00	14,00	3,00	965	579,00	588,00

Asimismo, se construirá un vado sanitario situado en la entrada de la explotación, con una profundidad mínima de 30 cm. y unas medidas de 3,00 m. de ancho y 5,00 m. de largo y con una pendiente al centro del vado del 10%. Se mantendrá un nivel constante de solución desinfectante basándose en agua más sosa cáustica (NaOH) al 3%.

La instalación contará además, con un aseo portátil tipo caseta, ubicada junto a las naves, de dimensiones 1,17 m larga x 1,17 m ancha (1,37 m²) x 2.31 m de alta, con fosa para las recogidas de las aguas negras, en el que para su instalación no se precisa realizar ningún tipo de obra, ya que es prefabricada.

Y todos los accesos a los alojamientos de los animales dispondrán de pediluvios.

La parcela está totalmente cercada en todo su perímetro por malla ganadera.

Con lo expresado, se prende dar a conocer de manera clara y concisa en qué consiste el proyecto que nos ocupa. Con más detalle y más precisión pueden verse todas las características de la instalación en el proyecto técnico redactado y firmado por I.T.A. D. José Rangel Gamero colegiado 1.588 en el C.O.I.T.A.BA.

Fdo.

D. José Rangel Gamero
Colegiado 1.588 en el C.O.I.T.A.BA.