

Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural
Población y Territorio
Dirección General de
Política Forestal

Avda. Luis Ramallo, s/n
06800 MÉRIDA
<http://www.juntaex.es>
Teléfono: 924 00 20 00
Fax: 924 00 61 15

TARIFAS FORESTALES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

Actualización 2020



TARIFAS DE PRECIOS FORESTALES 2020

CAPÍTULO “P.S” PRECIOS SIMPLES	1
SUBCAPÍTULO “MA” MAQUINARIA	1
SUBCAPÍTULO “MO” MANO DE OBRA	4
SUBCAPÍTULO “MA” MATERIALES	5
SUBCAPÍTULO “MFR” MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN.....	19
SUBCAPÍTULO “S.S” SEGURIDAD Y SALUD.....	23
SUBCAPÍTULO “V.F.O” VIVEROS FORESTALES.....	26
CAPÍTULO “P.U” PRECIOS UNITARIOS	29
SUBCAPÍTULO “A” TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	29
APARTADO “A.1” DESBROCE DE MATORRAL	29
APARTADO “A.2” ELIMINACIÓN DE RESIDUOS FORESTALES	35
APARTADO “A.3” PODAS	42
APARTADO “A.4” GRADEOS.....	46
APARTADO “A.5” CORTAFUEGOS	47
APARTADO “A.6” OTROS TRABAJOS CULTURALES	48
APARTADO “A.7” TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO.....	52
APARTADO “A.8” TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS COMBINADOS.....	61
SUBCAPÍTULO “B” APROVECHAMIENTOS Y CORTA DE MADERA	72
APARTADO “B.1” APEO	72
APARTADO “B.2” OBTENCIÓN ESTÉREO MADERA	78
APARTADO “B.3” SACA DE MADERA	83
APARTADO “B.4” PREPARACION ESTEREO DE MADERA.....	89
APARTADO “B.5” OTROS.....	93
APARTADO “B.6” CLARAS.....	95
SUBCAPÍTULO “C” RESTAURACIÓN FORESTAL	97
APARTADO “C.1” PREPARACIÓN DEL TERRENO	97
APARTADO “C.2” PLANTACIÓN Y SIEMBRA	98
APARTADO “C.3” PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REOBLACIONES.....	103
APARTADO “C.4” CONTROL DE LA EROSIÓN.....	125
SUBCAPÍTULO “D” INFRAESTRUCTURAS	128
APARTADO “D.1” EXCAVACIONES	128
APARTADO “D.2” HORMIGON Y ARMADURAS	129
APARTADO “D.3” CAÑOS	134
APARTADO “D.4” ARQUETAS	136
APARTADO “D.5” EMBOCADURAS	138
APARTADO “D.6” VIAS FORESTALES	140
APARTADO “D.7” MAMPOSTERÍA	145
APARTADO “D.8” DEPÓSITOS DE AGUA	145
APARTADO “D.9” ENCOFRADOS	150
APARTADO “D.10” USO PÚBLICO	151
APARTADO “D.11” CHARCAS.....	152
APARTADO “D.12” OTROS.....	156
SUBCAPÍTULO “E” DEFENSA DE LA PROPIEDAD	170
APARTADO “E.1” PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AMOJONAMIENTO.....	170
APARTADO “E.2” COLOCACIÓN DE MOJONES.....	172
SUBCAPÍTULO “F” SANIDAD FORESTAL	173
APARTADO “F.1” TRATAMIENTOS AEREOS.....	173
APARTADO “F.2” TRATAMIENTOS TERRESTRES.....	174
SUBCAPÍTULO “G” INVENTARIO Y PLANIFICACION FORESTAL	
APARTADO “G.1” ESTADO LEGAL Y NATURAL.....	175
APARTADO “G.2” INVENTARIO FORESTAL.....	176
APARTADO “G.3” PLANIFICACIÓN FORESTAL.....	177

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.S	PRECIOS SIMPLES				
MA	MAQUINARIA				
MA.1	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,33
MA.2	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargadero	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			35,29
MA.3	Astilladora sin mano de obra	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,33
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			70,06
MA.75	Bomba hormigonar 20 m³/h	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			53,47
MA.67	Bomba de aspiración con grupo electrógeno o autopropulsada	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			32,77
MA.76	Camión 131/160 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			42,33
MA.5	Camión 241/310 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			59,18
MA.6	Camión 241/310 CV con grúa	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			73,95
MA.10	Camión basculante 4x4 14t	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			35,37
MA.7	Camión-góndola	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			67,18
MA.12	Camión basculante 4x4 20t	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			37,97
MA.13	Camión con cesta 15 m altura y cabestrante	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			57,22
MA.14	Camión de escombros a vertedero	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,12
MA.16	Camión 241/310 CV	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,24
MA.74	Camión volquete grúa 131/160	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			43,44
MA.15	Camión volquete grúa 161/190	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			46,89
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			108,81
MA.8	Vehículo piloto para acompañamiento de transportes	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			20,81
MA.9	Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV	h			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			90,76
MA.11	Cribadora aridos cantera vibrante	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			62,17
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			55,72
MA.19	Desbrozadora de cadenas	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,07
MA.20	Desbrozadora de martillos	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			9,77
MA.21	Descortezadora movil	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,04
MA.22	Electrobomba sumergida 2,5 - 2 N	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2.751,86
MA.23	Equipo de perforacion rotopercusión 6"	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			176,61
MA.68	Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 16 cm	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			176,61
MA.69	Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 18 cm	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			198,98
MA.70	Equipo de perforación rotopercusión sin entubado	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			92,86
MA.24	Garra pretensora retroexcavadora	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,76
MA.25	Grada de discos	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,23
MA.26	Grupo Electrónico	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,08
MA.27	Grúa (101/130, 5 tn, c/m.o.	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			48,74
MA.73	Gunitadora de hormigón 24 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,13
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,40
MA.29	Manipulador telescópico 6-8 m	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			17,40
MA.72	Maquinaria eléctrica de cerrajería (Soldador,radial...)	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,39
MA.30	Martillo hidráulico de 1001 a 1500 Kg. Completo	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,30
MA.31	Minirretrocarga (31/70 cv) 0,6-0,16 m3	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			41,20

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA.32	Motoazada grande	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,67
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,60
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			64,36
MA.35	Motosierra sin mano de obra	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,95
MA.36	Pala cargadora ruedas neumáticas	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			69,94
MA.37	Pisón vibrante 80 kg	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,49
MA.38	Plataforma elevadora	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			20,81
MA.39	Podadora s/MO	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,60
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			112,89
MA.41	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70cm	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			157,18
MA.42	Remolque tractor	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,56
MA.43	Retroaraña 71/100 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			62,67
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			44,80
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			73,63
MA.46	Retroexcavadora orugas hydr. (85 cv) CAT-312	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			51,94
MA.47	Retroexcavadora ruedas hidráulico 101/130 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			56,14
MA.48	Retroexcavadora ruedas hidráulico 131/160 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			61,94
MA.49	Skidder 101/130 CV	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			59,14
MA.50	Taladro electrico 750 W autonomia 4-5 h	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,86
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			47,98
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	h			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	TOTAL PARTIDA.....	h		57,70
			Sin descomposición		
MA.54	Tractor cadenas (131/150 cv) D-6	TOTAL PARTIDA.....	h		63,47
			Sin descomposición		
MA.55	Tractor cadenas (151/170 cv) D-65	TOTAL PARTIDA.....	h		69,26
			Sin descomposición		
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	TOTAL PARTIDA.....	h		75,01
			Sin descomposición		
MA.57	Tractor cadenas (190/240 cv) D-8	TOTAL PARTIDA.....	h		83,10
			Sin descomposición		
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	TOTAL PARTIDA.....	h		94,64
			Sin descomposición		
MA.59	Tractor de gomas (101/150 cv)	TOTAL PARTIDA.....	h		62,42
			Sin descomposición		
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	TOTAL PARTIDA.....	h		47,87
			Sin descomposición		
MA.61	Tractor gomas (101/150 cv)	TOTAL PARTIDA.....	h		34,38
			Sin descomposición		
MA.62	Transporte m3 hormigón en obra	TOTAL PARTIDA.....	km		41,73
			Sin descomposición		
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	TOTAL PARTIDA.....	jor		0,44
			Sin descomposición		
MA.64	Vehículo todoterreno c/remolque dotado de depósito 500-600l	TOTAL PARTIDA.....	jor		75,11
			Sin descomposición		
MA.71	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)	TOTAL PARTIDA.....	jor		117,76
			Sin descomposición		
MA.65	Vibrador hormigón o Regla vibrante s/M.O.	TOTAL PARTIDA.....	h		117,76
			Sin descomposición		
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	TOTAL PARTIDA.....	h		8,49
			Sin descomposición		
MA.77	Manipulador telescópico 9-12 m.	TOTAL PARTIDA.....	h		21,01
			Sin descomposición		
MA.78	Grua telescópica autoprop 25 ton	TOTAL PARTIDA.....	h		20,88
			Sin descomposición		
MA.79	Vehículo todoterreno	TOTAL PARTIDA.....	mes		106,25
			Sin descomposición		
MA.80	Hormigonera 200 l gasolina	TOTAL PARTIDA.....	h		622,20
			Sin descomposición		
MA.81	Cisterna de 6.000 l.	TOTAL PARTIDA.....	h		2,36
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,64

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA.82	Grua pluma 30 m / 075 m	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			24,58
MO	MANO DE OBRA				
MO.1	Peón SETCAA	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			9,07
MO.2	Peón especializado SETCAA	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			9,39
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			10,66
MO.4	Peon SETCAA con p.p. de jefe de cuadrilla	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			10,31
MO.5	Peon SETCAA con plus distancia y capataz	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			11,98
MO.6	Peon especializado SETCAA con plus distancia y capataz	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			13,45
MO.7	Peón Régimen General	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			13,45
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			15,07
MO.9	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			16,36
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			22,46
MO.11	Peón Especialista Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			15,94
MO.12	Peón Especialista Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			17,25
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2º u Oficial 2º	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			14,32
MO.14	Ayudante	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			12,69
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			15,38
MO.16	Ayudante-Cerrajero	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			14,89
MO.17	Hora cuadrilla 10 P.E. R.General+Capataz	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			159,41
MO.18	Hora cuadrilla 10 P.E. SETCAA+Capataz	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			124,44
MO.19	Hora cuadrilla 10 P.O. RGeneral+Capataz	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			150,58

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.20	Hora cuadrilla 10 P.O. SETCAA+Capataz	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			121,98
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,73
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,14
MO.23	Oficial 1ª Cerrajero	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,56
MO.24	Oficial 1º fontanería	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,56
MO.25	Oficial 1º vidriería	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			17,40
MO.32	Oficial 1º gruísta	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			14,17
MO.26	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,91
MO.27	Plus de distancia desplazamiento	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,30
MO.28	Plus desplazamiento cuadrilla	dia			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			62,29
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,00
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			22,06
MO.31	Titulado superior tratamiento datos LiDAR	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			24,75
MO.33	Cordinador de seguridad y salud nivel basico	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,00
MO.34	Cordinador de seguridad y salud nivel intermedio	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			19,02
MO.35	Cordinador de seguridad y salud nivel superior	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			23,08
MT	MATERIALES				
MT.1	Abono mineral N/P/K 15/15/15	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,36
MT.2	Abrevadero de chapa galvanizada 4 x 0,80 m. Capac. 700 litros	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			478,58
MT.3	Aceite de desencofrado, encofrados	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,84
MT.4	Aceite vegetal coadyuvante	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,14

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.5	Aceite vegetal humectante-coadyuvante	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,08
MT.6	Acero corrugado B 400 S/SD	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,94
MT.7	Acero corrugado B 500 S/SD	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,99
MT.8	Acero laminado S 275 JR	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,21
MT.9	Aditivo de fibra de vidrio para hormigones tipo Sikafiber M12	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			9,81
MT.10	Agua (pie de obra)	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,75
MT.11	Aguarrás	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,63
MT.12	Aislador de plástico para poste de fibra	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,19
MT.13	Alambre (pie de obra)	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,58
MT.14	Alambre atar 1,30 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,40
MT.15	Alambre doble hilo 13x15 (pie de obra)	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,17
MT.16	Alambre galvanizado dulce de 2 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,76
MT.17	Arcilla expandida granul <4mm y dens 550 kg/m3	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			103,70
MT.18	Arena de río	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,67
MT.19	Arena lavada (en cantera)	m³			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			19,25
MT.20	Baldosa ceramica pintada a mano 0.25x0.25m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			42,82
MT.21	Banco de madera de 2 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			191,10
MT.22	Banda entutorado, ancho 25 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,46
MT.23	Batería 12 v, 70A/h	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			144,01
MT.24	Bloque de contencion hormigon acabado natural (950 kg)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			51,50
MT.25	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1400 kg)	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			68,67
MT.26	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1900 kg)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			85,83
MT.27	Bloque de hormigon gris 40x20x20	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,62
MT.28	Bobedilla ceramica 50x25x20 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,42
MT.29	Cable de seguridad panel solar	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			57,22
MT.30	Caja nido para páridos madera tratada antipredacion	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,73
MT.31	Caja tubular de madera 11x11 cm luz, 40 cm de longitud	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,28
MT.32	Cajetín reflex. de 40x20 cm.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			61,88
MT.33	Cancela doble hoja de 200x130 cm cada hoja	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			394,36
MT.34	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			341,83
MT.35	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			471,06
MT.36	Caucho sintético	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,00
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			114,53
MT.38	Cemento CEM-II (pie de obra).	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			123,04
MT.39	Cemento blanco	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			131,55
MT.40	Cepellón planta 8-16 cm. diam	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,22
MT.41	Chapa encofrado metálico	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,73
MT.42	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,05
MT.43	Cloripilos 48%	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,76
MT.44	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1 m largo	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,05
MT.45	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1,6 m. largo	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,40

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.46	Cuadro de conexion CU 200 SQFlex	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			674,18
MT.47	Cuerda	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,10
MT.48	Cuerda de nylon 14 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,05
MT.319	Depósito prefabricado de agua 6000 l	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1.383,73
MT.320	Depósito prefabricado de agua 10000 l	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1.768,68
MT.49	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			148,00
MT.50	Disolvente THF	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,00
MT.51	Disolvente universal	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,43
MT.52	Equipo de pronto ataque en incendios forestales	mes			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			548,14
MT.53	Escollera Protección 200 kg	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,34
MT.54	Esmalte mate s/metal	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,91
MT.55	Esmalte universal	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,06
MT.56	Estacas de madera para replanteo de mojonos	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,52
MT.57	Feromona Ips acuminatus	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			16,13
MT.58	Feromona Ips sexdentatus	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			23,41
MT.59	Feromona Orthotomicus Erosus	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,30
MT.60	Feromona lepidopteros	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,68
MT.61	Feromona procesionaria del pino	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,43
MT.62	Fieltro geotextil FP-300g/m2	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,24
MT.63	Filtro en Y Cazapiedras, a 80 mm. instalado	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			68,21
MT.64	Fondo plastico	kg			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,85
MT.65	Garbancillo 5/20 mm	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			16,69
MT.66	Gavión 1x0,5m (8x10-16) 2,7mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			44,82
MT.67	Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			44,82
MT.315	Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			50,76
MT.68	Geomembrana impermeable 1,5 mm	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,17
MT.69	Glifosato 18% p/v (total 360 gr/l)	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,81
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			5,89
MT.71	Grapas para atar	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,02
MT.72	Grava (en cantera)	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			12,41
MT.73	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			15,61
MT.74	Herramientas y accesorios	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			33,29
MT.75	Hilo de alambre	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,70
MT.76	Hormigón 27 estructural de 270 kg/cm2	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			90,66
MT.77	Hormigón 12,5 estructural de 125 kg/cm2	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			67,22
MT.78	Hormigón 20 estructural de 200 kg/cm2	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			80,42
MT.79	Hormigón estructural de 250 kg/cm2	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			84,24
MT.80	Hormigón no estructural 15N/mm2	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			65,77
MT.81	Hormigón de limpieza 5N/mm2	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			54,00
MT.309	Hormigón árido medio M.F. 2.95	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			238,84
MT.82	Insecticida "Vapona" trampas escolitidos	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,24

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.83	Jeringilla Inyectar/Pulverizar Herbicida	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,20
MT.300	Junta estanca para sellado estanco 24 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,88
MT.84	Kit cable panel solar	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			148,78
MT.85	Ladrillo 25x12x7	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,11
MT.86	Lamina PVC 0,5 mm	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,48
MT.87	Lamina PVC 1 mm	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,37
MT.88	Llave de paso	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			83,06
MT.89	LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,81
MT.90	Lámina EPDM caucho sintético 1,15 mm	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,40
MT.91	Lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,16
MT.92	Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,07
MT.93	Lámina impermeabilizante tipo LINER	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			19,77
MT.94	ME 15x15 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (2,055 kg/m2)	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,47
MT.95	Madera (pie de obra)	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			210,95
MT.96	Malla anudada galvaniz 130/9/30	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,00
MT.97	Malla anudada galvaniz cinagética 200/18/30 2,45 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,04
MT.98	Malla anudada galvaniz.100/8/15	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,72
MT.99	Malla anudada galvaniz.100/8/30	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,64
MT.100	Malla anudada galvaniz.127/13/30	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,02
MT.101	Malla anudada galvaniz.145/14/30	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,12
MT.102	Malla anudada galvaniz.200/22/15	m			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,06
MT.103	Malla anudada galvanizada 130/9/30 nudo independiente alta resistencia	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,97
MT.305	Malla anudada galvanizada 150/11/30 nudo independiente alta resistencia	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,66
MT.306	Malla anudada galvanizada 204/18/30 nudo independiente alta resistencia	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,52
MT.104	Malla de sombreado o geotextil biodegradable	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,28
MT.105	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,43
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,83
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,26
MT.108	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,80
MT.109	Malla electrosoldada 100x100x5 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,49
MT.110	Malla electrosoldada 150x150x10 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,59
MT.111	Malla electrosoldada 150x150x12 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,98
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,54
MT.113	Malla electrosoldada 150x150x8 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,37
MT.114	Malla electrosoldada 150x300x10 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,34
MT.115	Malla electrosoldada 150x300x5 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,70
MT.116	Malla electrosoldada 150x300x6 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,80
MT.117	Malla electrosoldada 150x300x8 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,82
MT.118	Malla electrosoldada 200x200x12 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,70
MT.119	Malla electrosoldada 200x200x5 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,15
MT.120	Malla electrosoldada 200x200x6 B500T	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.121	Malla electrosoldada 200x200x8 B500T	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,46
MT.122	Malla electrosoldada 200x300x5 B500T	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,00
MT.123	Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura,	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,39
MT.124	Malla gallinera triple torsión de 2,5 m de altura	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,62
MT.316	Malla gallinera triple torsión de 1,5 m de altura	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,04
MT.125	Malla gavión galvanizada ZN95A 8x10 n° 16 con diafragma (p.o)	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,86
MT.126	Mang. flexible 3x1,5 mm2 VV 750V	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,37
MT.127	Mang. flexible 3x6 mm2 VV 750V	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,84
MT.128	Marco prefabricado hormigón 2x1 m espesor 0.15 m,	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			335,30
MT.129	Marco prefabricado hormigón 2x1.5 m espesor 0.15 m	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			353,22
MT.130	Marco prefabricado hormigón 3x2 m espesor 0.2 m	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			661,39
MT.131	Marco prefabricado hormigón 3x3 m espesor 0.2 m	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			709,51
MT.132	Marco prefabricado hormigón 4x1 m espesor 0.25 m	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			665,76
MT.133	Marco prefabricado hormigón 4x1.5 m espesor 0.25 m	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			726,28
MT.134	Materiales auxiliares para quemas prescritas	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			67,63
MT.135	Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			384,22
MT.136	Mezcla de Diflubenzurón 45% p/v y disolvente aceite girasol	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,11
MT.137	Minio electrolítico	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,06
MT.138	Mojón de acero de primer orden incl. grabación 1m alto (0,08 m * 0,08 m sección) * 2 mm grosor	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,28
MT.139	Mojón de acero de primer orden incl. grabación 1m alto (0,12 m * 0,12 m sección) * 3,5 mm grosor	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,73
MT.140	Mojón de granito de 2º orden incl. grabación mecánica	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			40,58
MT.141	Mojón de granito de primer orden incl. grabación mecánica	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			69,71
MT.142	Mortero de cemento hidrófugo 1/3	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			84,23
MT.143	Muelle extensible	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,73
MT.144	Módulo premontado de talanquera 150 cm, rollos 10 cm diám.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			48,17
MT.145	Módulo premontado de talanquera 200x150 cm, rollos 10 cm diám.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			58,91
MT.146	Palets de madera 1x1 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,42
MT.147	Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			604,34
MT.148	Panel solar multicristalino (100 Wp)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			379,75
MT.149	Paneles prefabricados de hormigón pretensado liso Conjunto de dos paneles prefabricados de hormigón pretensado liso para la construcción de depósitos de incendios forestales	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			46,53
MT.150	Pata de riostrado 1,7m. perfil L40.5	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,14
MT.151	Pequeño material	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,90
MT.152	Perfil HEB 180 mm acero laminado E275	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			60,20
MT.153	Perfil HEB de 240 a 260 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,18
MT.154	Perfil HEB de 280 a 320 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,19
MT.155	Perfil HEB de 340 a 400 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,34
MT.156	Perfil HEB de 450 a 550 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,48
MT.157	Perfil IPE de 240 a 400 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,16
MT.158	Perfil IPE de 450 a 500 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,17
MT.159	Perfil IPE de 550 a 600 mm.	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,31
MT.160	Perfil IPE de 80 a 220 mm.	kg			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,34
MT.161	Perfil IPN 200-220 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,17
MT.162	Perfil IPN 240-300 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,19
MT.163	Perfil IPN 320-380 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,22
MT.164	Perfil IPN 400-500 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,24
MT.165	Perfil IPN 80-180 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,03
MT.166	Perfil UPN 160-300 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,18
MT.167	Perfil acero laminado L	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,21
MT.168	Perfil acero laminado T	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,21
MT.169	Perfil acero laminado UPN 80-160 mm	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,03
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,95
MT.171	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x5	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,61
MT.172	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 50x50x5	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,59
MT.173	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 60x60x6	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			6,60
MT.174	Perfil angular T 40x40x5	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,60
MT.175	Perfil angular T 60x60x7	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			7,72
MT.176	Piedra del lugar	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			13,32
MT.177	Piedra despecie natural	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			6,29
MT.178	Piedra en rama < 25 kg	t.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			12,78
MT.179	Pintura impermeabilizante betún (2 capas)	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			5,69
MT.180	Pintura plastica mate universal	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			8,89

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.181	Pintura tipo ferro	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,27
MT.182	Pinza amperimétrica	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			52,02
MT.183	Pizarra del lugar < 5cm de espesor	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,55
MT.184	Placa de anclaje 30x30x0,5	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,82
MT.185	Placa fotovoltaica (de 40 W a 12 V)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			196,05
MT.186	Poste de fibra de vidrio 2 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,22
MT.187	Poste galvanizado 80x40 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			9,11
MT.188	Poste metálico 1,7 m perfil L40.5.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,14
MT.189	Poste metálico 1,7 m. perfil L60.7	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,89
MT.190	Poste metálico 2,4 m perfil L50.5	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,01
MT.191	Poste o Tutor acacia 2 metros	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,61
MT.192	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,51
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,32
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,26
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,81
MT.196	Premarco aluminio	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,89
MT.197	Producto Bacillus Turigensis (3l/ha)	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,74
MT.198	Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón 5L/ha)	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,85
MT.199	Producto Inhibidor de quitina (Diflubenzurón D. Oleoso B 3L/ha)	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,41
MT.202	Protector espinoso 1,20 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diametro de alambre y luz máx. 25 cm²	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,21
MT.203	Protector espinoso 1,60 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diam de alambre y luz máx. 25 cm²	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			14,33
MT.297	Protector espinoso 1,00 m de h 0,50 cm diam	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			14,33
MT.204	Protector de malla rígida espiralizada	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,50
MT.212	Protector espinoso 2 m. 0,5 m diam. pintado en verde	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			22,37
MT.213	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,33
MT.214	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,92
MT.215	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,50
MT.216	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,91
MT.217	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,06
MT.218	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,29
MT.219	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x50cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,97
MT.220	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x60cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,16
MT.221	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,01
MT.222	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 120 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,57
MT.223	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,61
MT.224	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,89
MT.225	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,03
MT.226	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 60 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,80
MT.227	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 90 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,23
MT.228	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x150 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,97
MT.229	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,48

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.230	Puerta acero una hoja de 2 x 1,5 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			213,80
MT.231	Puerta balconera abatible 1 hoja 80x210 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			194,55
MT.232	Puerta de doble hoja de 5 x 1,5 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			440,05
MT.233	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			426,56
MT.321	Puerta met.aba.galv. 400x130 STD	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			354,46
MT.234	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			160,31
MT.235	Puntas (pie de obra)	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,60
MT.236	Rampa prefabricada de hormigon	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			166,19
MT.313	Redondo de acero corrugado 6 mm B 400	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,41
MT.314	Redondo de acero corrugado 6 mm B 500	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,43
MT.237	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,60
MT.238	Redondo de acero corrugado 10 mm B 500	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,63
MT.239	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,87
MT.240	Redondo de acero corrugado 12 mm B 500	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,91
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,53
MT.242	Redondo de acero corrugado 16 mm B 500	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,61
MT.243	Redondo de acero corrugado 6 mm B 400	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,21
MT.244	Redondo de acero corrugado 6 mm B 500	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,22
MT.245	Redondo de acero corrugado 8 mm B 400	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,39
MT.246	Redondo de acero corrugado 8 mm B 500	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,41
MT.247	Repuesto bolsa trampa feromona procesionaria	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,52
MT.248	Resina Epoxi para morteros y hormigones	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,36
MT.249	Rotulación serigrafiada carteles obra	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			385,41
MT.250	Sellado con silicona incolora apta para intemperie (p.o.)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,01
MT.251	Sellado poliuretano e = 20 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,23
MT.252	Señal circ. reflex. D=60 cm.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			95,09
MT.253	Soporte cartel mad, tabl. 0,40x0,30m, estr.2m c/1 poste	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			31,74
MT.254	Soporte cartel mad, tabl. 0,5x0,5m, estr.2m c/1 poste	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			34,24
MT.255	Soporte cartel mad, tabl. 1x1m, estr.2m c/ 2 postes	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			327,59
MT.256	Soporte de madera carteles obra	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			321,17
MT.257	Soporte panel solar	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			391,19
MT.296	Spray marcador fluorescente	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,84
MT.258	Superfosfato de cal o abono NPK	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,27
MT.317	Rasillón h.doble 40x20x7	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,42
MT.259	Taco de fijación	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,11
MT.260	Tapa arqueta de 50x50x65	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			16,88
MT.261	Tapa chapa galv. abatible	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			45,84
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,60
MT.263	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,46
MT.264	Trampa feromona escolitidos multiembudos	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			57,33
MT.265	Trampa feromona perforadores embudo	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,65

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.266	Trampa feromona procesionaria del pino	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,28
MT.294	Trampa feromona escolitidos de ranuras (Tipo Theisohn)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			70,75
MT.267	Triclopir (garlon) 48% p/v (total 480 gr/l)	l			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			32,77
MT.268	Tubería de polietileno (PEAD) de 32 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,28
MT.269	Tubería de PVC corrugado de 100 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			148,12
MT.270	Tubería de polietileno (PEAD) de 50 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,74
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,36
MT.272	Tubería de polietileno (PEAD) de 90 mm y 6 atm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,71
MT.273	Tubo de PVC corrugado de 40 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			46,47
MT.274	Tubo de PVC corrugado de 60 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			76,71
MT.275	Tubo de PVC corrugado de 80 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			112,21
MT.276	Tubo de drenaje PVC corr.doble SNA 200 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,85
MT.277	Tubo de hormigón machiembrado de 100 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			33,97
MT.278	Tubo de hormigón machiembrado de 40 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,13
MT.279	Tubo de hormigón machiembrado de 60 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			17,86
MT.280	Tubo de hormigón machiembrado de 80 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			25,76
MT.281	Tubo galvanizado de 60 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,21
MT.282	Tubo protector invernadero 0,6 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,67
MT.283	Tubo protector invernadero 0,9 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,80
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,07
MT.318	Tubo protector invernadero 1,5 m	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,59
MT.285	Tubo protector invernadero 1,8 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,21
MT.286	Tubo protector invernadero 2 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,87
MT.287	Tubo protector invernadero 2,2 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,06
MT.288	Vigueta h. D/T. pret. 18 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			6,03
MT.289	Vuelo de avión en fumigación	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			585,84
MT.290	Válvula flotador boya	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			80,71
MT.291	Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			6,07
MT.292	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20	t			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,58
MT.295	Soporte para trampa	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			20,81
MT.298	Paso de cazadores	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			88,43
MT.299	Panel prefabricado de hormigón pretensado 150x30x10 cm.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			43,70
MT.301	Llave arqueta pvc	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			78,03
MT.302	Codo tubería polietileno 75 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			20,08
MT.303	Rejilla fundición 70 x 40	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			104,04
MT.307	Soporte para trampa perforadores	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			41,62
MT.308	Cincha para sujeción planta	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,79
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	jor			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			166,46
MT.311	Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación>200 has	ha			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,43
MT.312	Reprografía y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación<200 has	ha			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,86
MT.322	Malla anudada galvanizada 135/10/30 nudo independiente alta resistencia	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,93

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.323	Pata de riostrado 1,75m. perfil L40.4	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,91
MT.324	Puerta met.abat.galv 130x120 STD	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			155,04
MT.325	Placa anclaje p/barrera segurid	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,79
MT.326	Feromona Tomicus Destruens	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			19,37
MT.327	Feromona Tomucis piniperda	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			20,76
MT.328	Cincha para sujección planta	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,77
MT.329	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 60x60x7	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,27
MT.330	Depósito 5000 l de PRFV y piezas enganche	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			714,00
MT.331	Aspiración tubería 32-10 atm. 30 m.máx., cable bomba y sonda	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			867,00
MT.332	CalderIn hidroneumática, te 5 vías, manómetro, presostato y boya	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			224,40
MT.333	Kilometraje	km			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,10
MT.334	Camara fotografica automática	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			153,00
MT.336	Licencia LasTools con Blast LiDAR o similar	año			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5.100,00
MT.337	Pletina de chapa colaminada para sujecion de lamina	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,60
MT.338	Remaches fijacion pletina	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,60
MT.339	Resina sellado parte superior pletina	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			86,70
MT.340	PVC llquido para sellado de juntas	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			52,02
MT.341	Tomas especiales	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			26,01
MT.342	Bebedero Hormigon prefabricado 280x100x50 cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			280,74
MT.343	Barrasco	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,51

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MF	MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCION				
MF.1	Avena sativa	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,36
MF.2	Bellotas de alcornoque	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,24
MF.3	Bellotas de encinas	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,88
MF.4	Planta de pino de 1 savia en contenedor	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,32
MF.5	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,38
MF.6	Planta de Olea Europaea	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,60
MF.7	Planta de matorral noble 1-2 savias en contenedor	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,60
MF.86	Planta de otras frondosas autoctonas de 1 savia en contenedor	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,38
MF.8	Alnus glutinosa raíz desnuda 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			9,03
MF.9	Alnus glutinosa raíz desnuda 12-14 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,13
MF.10	Alnus glutinosa raíz desnuda 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			14,15
MF.11	Alnus glutinosa raíz desnuda 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			16,47
MF.12	Alnus glutinosa raíz desnuda 18-20 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			19,82
MF.13	Alnus glutinosa raíz desnuda 6-8 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,93
MF.14	Alnus glutinosa raíz desnuda 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,84
MF.15	Arbutus unedo contenedor 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			48,55
MF.16	Arbutus unedo contenedor 12-14 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			64,54
MF.17	Arbutus unedo contenedor 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			77,90
MF.18	Arbutus unedo contenedor 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			91,24
MF.19	Arbutus unedo contenedor 18-20 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			111,27

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MF.20	Arbutus unedo contenedor 4-6 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			26,96
MF.21	Arbutus unedo contenedor 6-8 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			33,41
MF.22	Arbutus unedo contenedor 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			40,43
MF.23	Castanea sativa cepellón 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			22,37
MF.24	Castanea sativa cepellón 12-14 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			28,09
MF.25	Castanea sativa cepellón 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			32,25
MF.26	Castanea sativa cepellón 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			49,42
MF.27	Castanea sativa cepellón 4-6 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,48
MF.28	Castanea sativa cepellón 6-8 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,01
MF.29	Castanea sativa cepellón 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			17,95
MF.30	Celtis australis cepellón 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			20,55
MF.31	Celtis australis cepellón 12-14 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			27,75
MF.32	Celtis australis cepellón 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			38,39
MF.33	Celtis australis cepellón 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			49,89
MF.34	Celtis australis cepellón 18-20 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			63,10
MF.35	Celtis australis cepellón 20-25 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			83,91
MF.36	Celtis australis cepellón 4-6 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,49
MF.37	Celtis australis cepellón 6-8 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,26
MF.38	Celtis australis cepellón 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			14,60
MF.39	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,68
MF.40	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 12-14 cm perímetro	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			14,31
MF.41	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			17,56
MF.42	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			20,44
MF.43	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 18-20 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			26,06
MF.44	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 20-25 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			33,86
MF.45	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 25-30 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			44,74
MF.46	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 30-35 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			61,38
MF.47	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 6-8 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,82
MF.48	Fraxinus angustifolia raíz desnuda 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			9,41
MF.49	Populus alba raíz desnuda 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,49
MF.50	Populus alba raíz desnuda 100-150 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,65
MF.51	Populus alba raíz desnuda 12-14 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,64
MF.52	Populus alba raíz desnuda 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,40
MF.53	Populus alba raíz desnuda 150-200 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,59
MF.54	Populus alba raíz desnuda 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,54
MF.55	Populus alba raíz desnuda 18-20 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			17,53
MF.56	Populus alba raíz desnuda 20-25 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			20,60
MF.57	Populus alba raíz desnuda 200-250 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,89
MF.58	Populus alba raíz desnuda 250-300 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,19
MF.59	Populus alba raíz desnuda 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,29
MF.60	Populus nigra raíz desnuda 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,62

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MF.61	Populus nigra raíz desnuda 12-14 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,24
MF.62	Populus nigra raíz desnuda 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,74
MF.63	Populus nigra raíz desnuda 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,24
MF.64	Populus nigra raíz desnuda 18-20 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,73
MF.65	Populus nigra raíz desnuda 20-25 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			16,23
MF.66	Populus nigra raíz desnuda 6-8 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,74
MF.67	Populus nigra raíz desnuda 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,00
MF.68	Salix alba raíz desnuda 10-12 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,91
MF.69	Salix alba raíz desnuda 100-150 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,61
MF.70	Salix alba raíz desnuda 12-14 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,13
MF.71	Salix alba raíz desnuda 14-16 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			9,11
MF.72	Salix alba raíz desnuda 150-200 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,03
MF.73	Salix alba raíz desnuda 16-18 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,27
MF.74	Salix alba raíz desnuda 18-20 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			14,34
MF.75	Salix alba raíz desnuda 20-25 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,83
MF.76	Salix alba raíz desnuda 200-250 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,50
MF.77	Salix alba raíz desnuda 250-300 cm altura	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,07
MF.78	Salix alba raíz desnuda 6-8 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,49
MF.79	Salix alba raíz desnuda 8-10 cm perímetro	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,53
MF.80	Semilla certificada para siembra (Altramuz)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,67
MF.81	Semilla certificada para siembra (Avena)	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
MF.82	Semilla certificada para siembra (Tritical)	TOTAL PARTIDA.....	ud		0,47
			Sin descomposición		
MF.83	Semilla de implantación (triphodium,bisserrula,ornythopus)	TOTAL PARTIDA.....	kg		0,52
			Sin descomposición		
MF.84	Semilla forrajera (triticale, centeno o avena)	TOTAL PARTIDA.....	kg		6,24
			Sin descomposición		
MF.85	Vicia sativa	TOTAL PARTIDA.....	ud		0,38
			Sin descomposición		
MF.87	Castaños híbridos injertados sobre patrones resistentes a la tinta	TOTAL PARTIDA.....	ud		0,97
			Sin descomposición		
MF.88	Castaños autóctonos injertados sobre patrón resistente a la tinta	TOTAL PARTIDA.....	ud		11,22
			Sin descomposición		
MF.89	Castaño autóctono injertado sobre Castanea sativa	TOTAL PARTIDA.....	ud		15,30
			Sin descomposición		
MF.90	Híbridos productores directos resistentes a la tinta	TOTAL PARTIDA.....	ud		12,24
			Sin descomposición		
MF.94	Pinus pinea planta injertada para producción de piñon	TOTAL PARTIDA.....	ud		11,22
			Sin descomposición		
MF.96	Castaño híbrido productor directo resistentes a la tinta	TOTAL PARTIDA.....	ud		11,22
			Sin descomposición		
MF.97	Castaño autóctono injertado sobre Castanea sativa	TOTAL PARTIDA.....	ud		11,22
			Sin descomposición		
MF.98	Planta quercinea micorrizada	TOTAL PARTIDA.....	ud		12,24
			Sin descomposición		
MF.99	Planta de pino micorrizado	TOTAL PARTIDA.....	ud		4,90
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,20
SS	SEGURIDAD Y SALUD				
SS.1	E.P.I. PARA LA CABEZA				
SS.1.1	Casco seguridad homologado		ud		
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,51
SS.1.2	Pantalla protección c.partículas		ud		
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			6,42
SS.1.3	Gafas protectoras homologadas		ud		
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,51
SS.1.4	Gafas antipolvo		ud		
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,57
SS.1.5	Mascarilla 1 filtro partículas		ud		
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			8,50
SS.1.6	Mascarilla 2 filtros partículas		ud		

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,00
SS.1.7	Filtro antipolvo	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,24
SS.1.8	Cascos protectores auditivos	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,50
SS.1.9	Juego tapones antiruido silicona	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,23
SS.1.10	Cubre nuca adaptable a casco de seguridad	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,80
SS.2	E.P.I. PARA EL CUERPO				
SS.2.1	Cinturón antilumbago	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,51
SS.2.2	Cuerda guía anticaída nylon 14mm	m.			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,75
SS.2.3	Mono de trabajo poliéster-algod.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,75
SS.2.4	Traje impermeable P.V.C.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,50
SS.2.5	Traje agua verde	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,76
SS.2.6	Parka para frío	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			31,26
SS.2.7	Chaquetón neopreno reflectan.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			168,63
SS.2.8	Peto reflectante a/r.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,76
SS.3	E.P.I. PARA LAS MANOS				
SS.3.1	Par guantes lona fuerte/algodón	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,62
SS.3.2	Par guantes de goma látex-antic.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,24
SS.3.3	Par guantes de neopreno	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2,51
SS.3.4	Par guantes nitrilo amarillo	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,74
SS.3.5	Par guantes uso general serraje	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,24
SS.3.6	Par guantes vacuno	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,74
SS.3.7	Par guantes para motoserrista	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
SS.3.8	Guante antivibratorio	ud			22,66
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		20,42
SS.4	E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS				
SS.4.1	Par botas altas de agua	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		7,50
SS.4.2	Perneras delanteras con protección contra cortes	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		44,22
SS.4.3	Pantalón de motoserrista	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		48,49
SS.4.4	Par botas motoserrista Categoría S2+Clase 3	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		82,66
SS.4.5	Par botas motoserrista Categoría S5+Case 3	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		60,87
SS.4.6	Par botas monte puntera, resistente a perforación	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		23,30
SS.4.7	Botas de monte	par			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		15,42
SS.5	E.P.I. ANTICAIDAS				
SS.5.1	Mosquetón 18 mm. acero. Rosca	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		4,04
SS.5.2	Mosquetón 17 mm. automático.	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		19,16
SS.5.3	Arnés amarre dorsal	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		26,41
SS.5.4	Arnés am. dorsal y pectoral	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		46,04
SS.5.5	Arnés am. dorsal y torácico	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		52,83
SS.5.6	Arnés poda	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		388,63
SS.5.7	Arnés eléctrico	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		285,51
SS.5.8	Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		61,62
SS.5.9	Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		105,64
SS.5.10	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-17mm	ud			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA.....		98,11
SS.5.11	Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			138,35
SS.6	E.P. COLECTIVA				
SS.6.1	Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,81
SS.6.2	Barandilla protección escaleras. Montaje y desmontaje	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,14
SS.6.3	Valla provisional obra. Montaje y desmontaje	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			23,77
SS.6.4	Cordón balizamiento, colocado	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,93
SS.6.5	Cono balizamiento de plástico, colocado	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,39
SS.6.6	Jalón de señalización, colocado	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,28
SS.6.7	Extintor polvo ABC 6 kg.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			57,81
SS.6.8	Extintor polvo ABC 9 kg.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			71,96
SS.6.9	Extintor CO2 5 kg.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			139,79
SS.6.10	Botiquín portátil de obra	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			41,13
VFO	VIVEROS FORESTALES				
VF0.1	Abono orgánico o inorgánico	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,36
VF0.2	Acrilamiento celular policarbonato	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			42,30
VF0.3	Adaptadores para tubería de 50mm a 20 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			5,03
VF0.4	Alambre de hilo sección 1,5-2,0 mm (p.o.)	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,12
VF0.5	Alambre galvanizado mazo 5kg y n16	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,13
VF0.6	Arqueta de hormigón (40x40x40) con fondo	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			19,67
VF0.7	Arqueta de registro pref. PVC 40x40cm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			54,03
VF0.8	Bomba de impulsión 0,75 CV y 2100 l/h	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			584,37
VF0.9	Bomba dosificadora proporcional electrónica	ud			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			452,57
VF0.10	Cable de electricidad 2x1mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,37
VF0.11	Calefactor de combustión indirecta (diesel)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2.340,90
VF0.12	Canal de hormigón polimérico 160mm (alto) x 120 mm (ancho)	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			27,85
VF0.13	Canalón chapa acero lacado desarrollo de 25 cm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			664,82
VF0.14	Codo para tubería de 32 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			7,28
VF0.15	Codo para tubería de 50 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			9,45
VF0.16	Codo para tubería de 63 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			17,24
VF0.17	Collarín para tubería de 90 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			10,40
VF0.18	Contador 3" con impulsos eléctricos 4impulsos/10l	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			975,90
VF0.19	Contenedores de alveolo forestal rígido	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,01
VF0.20	Controlador climático y de automatismos del invernadero	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1.040,40
VF0.21	Controlador de presión (check-control)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			109,24
VF0.22	Cooler compacto	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2.080,80
VF0.23	Depósito de agua de 5000 litros	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3.590,42
VF0.24	Depósito para producto dispersante de 550 litros	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			226,81
VF0.25	Derivaciones T para tubería de 50 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			13,29
VF0.26	Difusores riego 306°	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			4,59
VF0.27	Electroválvulas de 1-1/2" y 24 V	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			8,85
VF0.28	Empalme omegas	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			0,62
VF0.29	Estructura de invernadero	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			46,62

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VF0.30	Filtro de anillas de 80-130 mesh (número de tamiz)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			366,22
VF0.31	Grifo de salida de agua para limpieza interior del vivero	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,84
VF0.32	Guardamotor	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			285,07
VF0.33	Jabre: granito machacado ya en obra	m ³			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,44
VF0.34	Listones de 2,40 m	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1,83
VF0.35	Llave de paso 1/2"	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,34
VF0.36	Malla de sombreado 50% color verde	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,62
VF0.37	Malla térmica 61% sombreado y 25% ahorro energía	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			478,58
VF0.38	Marco y tapa (40x40)	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			19,67
VF0.39	Mesa de cultivo 2 m ancho Mesa de cultivo de 2 metros de ancho, fija y con fondo de rejilla.	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			337,29
VF0.40	Mesa de siembra	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			525,40
VF0.41	Pantalla térmica de tracción por cable	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3.391,70
VF0.42	Perfil Omega de 30x44 mm. L=5m	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			21,77
VF0.43	Producto dispersante	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			12,48
VF0.44	Producto fitosanitario orgánico u inorgánico	kg			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			8,32
VF0.45	Programador electrónico	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			509,84
VF0.46	Programador electrónico y caja estanca de protección	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			197,72
VF0.47	Reducción de polipropileno para tubería de 63 mm a 50 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			10,05
VF0.48	Reducción de polipropileno para tubería de 90 mm a 63 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			15,61
VF0.49	Rejilla pasarela 122 mm, de acero zincado	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			6,35

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VF0.50	Sustrato vegetal cultivo planta forestal	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			36,41
VF0.51	Tapón para tubería de 40 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			3,24
VF0.52	Tapón para tubería de 50 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			13,21
VF0.53	Tapón para tubería de 63 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			14,36
VF0.54	Tornillo 8x25 + tuerca 8 + arandela	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,20
VF0.55	Tornillos autorroscantes	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,10
VF0.56	Tubería polietileno 20 mm y 4 atm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,87
VF0.57	Tubería polietileno 32 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,52
VF0.58	Tubería polietileno 50 mm y 10 atm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			4,27
VF0.59	Tubería polietileno 63 mm y 10 atm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			7,27
VF0.60	Tubo PVC para aguas pluviales, ø 140 mm	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			11,33
VF0.61	Ventiladores extractores	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			2.601,00
VF0.62	Válvula de bola metálica para tubería de 63 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			70,76
VF0.63	Válvula de esfera para tubería de 32 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			26,01
VF0.64	Válvula de esfera para tubería de 50 mm	ud			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			41,65

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P.U	PRECIOS UNITARIOS				
A	TRATAMIENTOS SELVICOLAS				
A.1	DESBROCE DE MATORRAL				
SOGF20.A.1.01	Roza mecanizada "al aire", tractor oruga, fcc <50%, lineas plantacion ha				
	Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y pala frontal, consistente en descuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se desplacen los bloques pedregosos de mayor tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos, con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30% o aterrazado				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*4,400 h	47,98	211,11	
	TOTAL PARTIDA.....				211,11
SOGF20.A.1.02	Roza mecanizada "al aire", tractor oruga, fcc 50-80%, lineas plantacion ha				
	Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y pala frontal, consistente en descuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se desplacen los bloques pedregosos de mayor tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos, con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30% o aterrazado				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*4,800 h	47,98	230,30	
	TOTAL PARTIDA.....				230,30
SOGF20.A.1.03	Roza mecanizada "al aire" tractor oruga, fcc >80%, lineas plantacion ha				
	Roza mecanizada "al aire" en todas las calles de repoblación con tractor oruga y pala frontal, consistente en descuaje del matorral situando la hoja a escasa altura sobre la superficie del terreno, de modo que también se desplacen los bloques pedregosos de mayor tamaño dejando la calle preparada para la posterior eliminación de restos, con los pases puntuales necesarios para ello. Superficie cubierta de matorral > 80%. Pendiente menor del 30% o aterrazado				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*5,300 h	47,98	254,29	
	TOTAL PARTIDA.....				254,29
SOGF20.A.1.04	Roza mecanizada desbrozadora cadenas/martillos, fcc <50% lineas plantacion ha				
	Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos, incluyendo 2 pases por calle cuando su anchura lo requiera, exceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30%				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*3,300 h	47,98	158,33	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*3,300 h	10,07	33,23	
	TOTAL PARTIDA.....				191,56
SOGF20.A.1.05	Roza mecanizada desbrozadora cadenas/martillos, fcc 50-80% lineas plantacion ha				
	Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos, incluyendo 2 pases por calle cuando su anchura lo requiera, exceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30%				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*3,640 h	47,98	174,65	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*3,640 h	10,07	36,65	
	TOTAL PARTIDA.....				211,30
SOGF20.A.1.06	Roza mecanizada desbrozadora cadenas/martillos, fcc >80 % lineas plantacion ha				
	Roza mecanizada en todas las calles de repoblación con desbrozadora de cadenas o martillos, incluyendo 2 pases por calle cuando su anchura lo requiera, exceptuando las zonas con afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral > 80%. Pendiente menor del 30%				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*3,960 h	47,98	190,00	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*3,960 h	10,07	39,88	
	TOTAL PARTIDA.....				229,88
SOGF20.A.1.07	Roza mecanizada desbrozadora cadenas o martillos. fcc <50% ha				
	Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual al 50%. Pendiente menor o igual al 30%				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*4,720 h	47,98	226,47	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*4,720 h	10,07	47,53	
	TOTAL PARTIDA.....				274,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.1.52	Roza mecanizada desbrozadora cadenas o martillos. fcc<50% inc. remate manual	ha			
	Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor del 50%. Pendiente menor del 30%. Incluye remate manual con motodesbrozadora.				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*4,720 h	47,98	226,47	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*4,720 h	10,07	47,53	
MO.2	Peón especializado SETCAA	2,500 h	9,39	23,48	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,250 h	12,73	3,18	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	2,500 h	4,60	11,50	
	TOTAL PARTIDA				312,16
SOGF20.A.1.08	Roza mecanizada desbrozadora cadenas o martillos. fcc 50-80%	ha			
	Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30%				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*5,200 h	47,98	249,50	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*5,200 h	10,07	52,36	
	TOTAL PARTIDA				301,86
SOGF20.A.1.51	Roza mecanizada desbrozadora cadenas o martillos. fcc 50-80% inc. remate manual	ha			
	Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral entre 50% y 80%. Pendiente menor del 30%. Incluye remate manual con motodesbrozadora.				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*5,200 h	47,98	249,50	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*5,200 h	10,07	52,36	
MO.2	Peón especializado SETCAA	3,000 h	9,39	28,17	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,300 h	12,73	3,82	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	3,000 h	4,60	13,80	
	TOTAL PARTIDA				347,65
SOGF20.A.1.09	Roza mecanizada desbrozadora cadenas o martillos. fcc >80%	ha			
	Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral superior al 80%. Pendiente menor del 30%				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*6,400 h	47,98	307,07	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*6,400 h	10,07	64,45	
	TOTAL PARTIDA				371,52
SOGF20.A.1.53	Roza mecanizada desbrozadora cadenas o martillos. fcc >80% inc. remate manual	ha			
	Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral superior al 80%. Pendiente menor del 30%. Incluye remate manual con motodesbrozadora				
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*6,400 h	47,98	307,07	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*6,400 h	10,07	64,45	
MO.2	Peón especializado SETCAA	3,500 h	9,39	32,87	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,350 h	12,73	4,46	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	3,500 h	4,60	16,10	
	TOTAL PARTIDA				424,95
SOGF20.A.1.10	Roza motodesbrozadora con triturado fcc <50% Pte<50% Diam<3cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*44,410 h	9,39	417,01	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,440 h	12,73	56,52	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*44,410 h	4,60	204,29	
	TOTAL PARTIDA				677,82
SOGF20.A.1.11	Roza motodesbrozadora con triturado fcc <50% Pte<50% Diam 3-6cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm con una fcc<50% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*75,060 h	9,39	704,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,510 h	12,73	95,60	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*75,060 h	4,60	345,28	
	TOTAL PARTIDA				1.145,69
SOGF20.A.1.12	Roza motodesbrozadora con triturado fcc <50% Pte>50% Diam<3cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc<50% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*53,300 h	9,39	500,49	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,330 h	12,73	67,85	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*53,300 h	4,60	245,18	
	TOTAL PARTIDA				813,52
SOGF20.A.1.13	Roza motodesbrozadora con triturado fcc <50% Pte>50% Diam 3-6cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm con una fcc<50% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*90,070 h	9,39	845,76	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,010 h	12,73	114,70	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*90,070 h	4,60	414,32	
TOTAL PARTIDA					1.374,78
SOGF20.A.1.14	Roza motodesbrozadora con triturado fcc 50-80% Pte<50% Diam<3cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 cm con una fcc comprendida entre el 50-80% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*66,820 h	9,39	627,44	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,680 h	12,73	85,04	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*66,820 h	4,60	307,37	
TOTAL PARTIDA					1.019,85
SOGF20.A.1.15	Roza motodesbrozadora con triturado fcc 50-80% Pte<50%Diam 3-6cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 a 6 cm con una fcc comprendida entre el 50-80% y una pendiente < 50% ,con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*113,090 h	9,39	1.061,92	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*11,310 h	12,73	143,98	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*113,090 h	4,60	520,21	
TOTAL PARTIDA					1.726,11
SOGF20.A.1.16	Roza motodesbrozadora con triturado fcc 50-80% Pte>50% Diam<3cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor o igual a 3 cm con una fcc entre el 50-80% y una pendiente >50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*80,190 h	9,39	752,98	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*8,020 h	12,73	102,09	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*80,190 h	4,60	368,87	
TOTAL PARTIDA					1.223,94
SOGF20.A.1.17	Roza motodesbrozadora con triturado fcc 50-80% Pte>50%Diam 3-6cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal de 3 a 6 cm con una fcc comprendido entre el 50 y el 80% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*135,710 h	9,39	1.274,32	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*13,570 h	12,73	172,75	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*135,710 h	4,60	624,27	
TOTAL PARTIDA					2.071,34
SOGF20.A.1.18	Roza motodesbrozadora con triturado fcc >80% Pte<50% Diam<3cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*80,680 h	9,39	757,59	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*8,070 h	12,73	102,73	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*80,680 h	4,60	371,13	
TOTAL PARTIDA					1.231,45
SOGF20.A.1.19	Roza motodesbrozadora con triturado fcc >80% Pte<50% Diam 3-6cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal de 3 a 6 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente < 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*136,350 h	9,39	1.280,33	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*13,630 h	12,73	173,51	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*136,350 h	4,60	627,21	
TOTAL PARTIDA					2.081,05
SOGF20.A.1.20	Roza motodesbrozadora con triturado fcc >80% Pte>50% Diam<3cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal menor de 3 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*96,820 h	9,39	909,14	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,680 h	12,73	123,23	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*96,820 h	4,60	445,37	
TOTAL PARTIDA					1.477,74
SOGF20.A.1.21	Roza motodesbrozadora con triturado fcc >80% Pte>50% Diam 3-6cm	ha			
	Roza selectiva y triturado de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm con una fcc superior al 80% y una pendiente > 50% con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*163,620 h	9,39	1.536,39	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*16,360 h	12,73	208,26	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*163,620 h	4,60	752,65	
TOTAL PARTIDA					2.497,30

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.1.22	Roza motodesbrozadora fcc <50% Pte<50% Diam < 3cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal menor de 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*11,440 h	9,39	107,42	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,140 h	12,73	14,51	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*11,440 h	4,60	52,62	
	TOTAL PARTIDA				174,55
SOGF20.A.1.23	Roza motodesbrozadora fcc <50% Pte<50% Diam 3-6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*20,470 h	9,39	192,21	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,050 h	12,73	26,10	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*20,470 h	4,60	94,16	
	TOTAL PARTIDA				312,47
SOGF20.A.1.24	Roza motodesbrozadora fcc <50% Pte<50% Diam >6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*35,280 h	9,39	331,28	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,530 h	12,73	44,94	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*35,280 h	4,60	162,29	
	TOTAL PARTIDA				538,51
SOGF20.A.1.25	Roza motodesbrozadora fcc <50% Pte>50% Diam < 3cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal menor de 3 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*13,890 h	9,39	130,43	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,380 h	12,73	17,57	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*13,890 h	4,60	63,89	
	TOTAL PARTIDA				211,89
SOGF20.A.1.26	Roza motodesbrozadora fcc <50% Pte>50% Diam 3-6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*24,560 h	9,39	230,62	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,460 h	12,73	31,32	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*24,560 h	4,60	112,98	
	TOTAL PARTIDA				374,92
SOGF20.A.1.27	Roza motodesbrozadora fcc < 50% Pte>50% Diam >6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta inferior al 50%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*42,520 h	9,39	399,26	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,250 h	12,73	54,10	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*42,520 h	4,60	195,59	
	TOTAL PARTIDA				648,95
SOGF20.A.1.28	Roza motodesbrozadora fcc 50-80 % Pte<50% Diam <3cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*31,170 h	9,39	292,69	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,110 h	12,73	39,59	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*31,170 h	4,60	143,38	
	TOTAL PARTIDA				475,66
SOGF20.A.1.29	Roza motodesbrozadora fcc 50-80 % Pte<50% Diam 3-6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*54,180 h	9,39	508,75	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,420 h	12,73	69,00	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*54,180 h	4,60	249,23	
	TOTAL PARTIDA				826,98

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.1.30	Roza motodesbrozadora fcc 50-80 % Pte<50% Diam >6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro superior a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*87,650 h	9,39	823,03	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*8,760 h	12,73	111,51	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*87,650 h	4,60	403,19	
	TOTAL PARTIDA.....				1.337,73
SOGF20.A.1.31	Roza motodesbrozadora fcc 50-80 % Pte>50% Diam <3cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*37,730 h	9,39	354,28	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,770 h	12,73	47,99	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*37,730 h	4,60	173,56	
	TOTAL PARTIDA.....				575,83
SOGF20.A.1.32	Roza motodesbrozadora fcc 50-80 % Pte>50% Diam 3-6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal entre 3 y 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*65,020 h	9,39	610,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,500 h	12,73	82,75	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*65,020 h	4,60	299,09	
	TOTAL PARTIDA.....				992,38
SOGF20.A.1.33	Roza motodesbrozadora fcc 50-80 % Pte>50% Diam >6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro superior a 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*105,690 h	9,39	992,43	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,570 h	12,73	134,56	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*105,690 h	4,60	486,17	
	TOTAL PARTIDA.....				1.613,16
SOGF20.A.1.34	Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte<50% Diam <3 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*44,660 h	9,39	419,36	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,470 h	12,73	56,90	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*44,660 h	4,60	205,44	
	TOTAL PARTIDA.....				681,70
SOGF20.A.1.35	Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte<50% Diam 3-6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*72,410 h	9,39	679,93	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,240 h	12,73	92,17	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*72,410 h	4,60	333,09	
	TOTAL PARTIDA.....				1.105,19
SOGF20.A.1.36	Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte<50% Diam >6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior superior a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta superior al 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*126,380 h	9,39	1.186,71	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*12,640 h	12,73	160,91	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*126,380 h	4,60	581,35	
	TOTAL PARTIDA.....				1.928,97
SOGF20.A.1.37	Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte>50% Diam <3 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*53,250 h	9,39	500,02	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,320 h	12,73	67,72	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*53,250 h	4,60	244,95	
	TOTAL PARTIDA.....				812,69

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.1.38	Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte>50% Diam 3-6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta superior al 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*86,890 h	9,39	815,90	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*8,690 h	12,73	110,62	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*86,890 h	4,60	399,69	
	TOTAL PARTIDA.....				1.326,21
SOGF20.A.1.39	Roza motodesbrozadora fcc >80 % Pte>50% Diam >6 cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral con diámetro basal inferior superior a 6 cm, en pendientes superiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta superior al 80%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*150,450 h	9,39	1.412,73	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*15,050 h	12,73	191,59	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*150,450 h	4,60	692,07	
	TOTAL PARTIDA.....				2.296,39
SOGF20.A.1.40	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc <50% Diam <3cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*5,500 h	9,07	49,89	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,550 h	12,73	7,00	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*5,500 h	4,60	25,30	
	TOTAL PARTIDA.....				82,19
SOGF20.A.1.41	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc <50% Diam 3-6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior de 3 a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*12,000 h	9,07	108,84	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,200 h	12,73	15,28	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*12,000 h	4,60	55,20	
	TOTAL PARTIDA.....				179,32
SOGF20.A.1.42	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc <50% Diam >6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior de >6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida inferior al 50%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*16,609 h	9,07	150,64	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,660 h	12,73	21,13	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*16,609 h	4,60	76,40	
	TOTAL PARTIDA.....				248,17
SOGF20.A.1.43	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc 50-80% Diam <3cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*9,280 h	9,07	84,17	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,928 h	12,73	11,81	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*9,280 h	4,60	42,69	
	TOTAL PARTIDA.....				138,67
SOGF20.A.1.44	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc 50-80% Diam 3-6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal comprendido entre 3 y 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*16,609 h	9,07	150,64	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,660 h	12,73	21,13	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*16,609 h	4,60	76,40	
	TOTAL PARTIDA.....				248,17
SOGF20.A.1.45	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc 50-80% Diam >6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal mayor de 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cavidad cubierta comprendida entre el 50% y el 80%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*22,903 h	9,07	207,73	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,290 h	12,73	29,15	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*22,903 h	4,60	105,35	
	TOTAL PARTIDA.....				342,23

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.1.46	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc >80% Diam <3cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal inferior a 3 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*12,880 h	9,07	116,82	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,280 h	12,73	16,29	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*12,880 h	4,60	59,25	
	TOTAL PARTIDA				192,36
SOGF20.A.1.47	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc >80% Diam 3-6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal de 3 a 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*23,240 h	9,07	210,79	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,320 h	12,73	29,53	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*23,240 h	4,60	106,90	
	TOTAL PARTIDA				347,22
SOGF20.A.1.48	Roza motodesbrozadora en líneas plantacion, fcc >80% Diam > 6cm Roza manual con motodesbrozadora de una hectárea de matorral en líneas de plantación con diámetro basal > 6 cm, en pendientes inferiores al 50%, y con una fracción de cabida cubierta comprendida superior al 80%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*32,060 h	9,07	290,78	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,200 h	12,73	40,74	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*32,060 h	4,60	147,48	
	TOTAL PARTIDA				479,00
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, incluidas excavaciones y el transporte hasta fuera del área de ocupación de la obra	m2			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	0,002 h	83,10	0,17	
	TOTAL PARTIDA				0,17
SOGF20.A.1.50	Desbroce selectivo DES-01 Desbroce selectivo; Ruedo de 2 m. de radio centrado sobre la planta introducida o protegida con motodesbrozadora con cuchilla picadora. Necesariamente FCC matorral .. 50%	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,100 h	9,39	0,94	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,003 h	12,73	0,04	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	0,100 h	4,60	0,46	
	TOTAL PARTIDA				1,44
A.2	ELIMINACION DE RESIDUOS FORESTALES				
SOGF20.A.2.01	Astillado residuos en cargadero (volumen astilla) Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero , con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro. Medición en volumen de astilla	m3			
MA.9	Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV	0,045 h	90,76	4,08	
	TOTAL PARTIDA				4,08
SOGF20.A.2.02	Astillado residuos en cargadero Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero , con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro	ton			
MA.9	Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV	0,135 h	90,76	12,25	
	TOTAL PARTIDA				12,25
SOGF20.A.2.03	Astillado residuos en cargadero densidad < 8 ton/ha Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semi-movil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos < 8 ton/ha.	ha			
MA.2	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargadero	1*1,420 h	35,29	50,11	
	TOTAL PARTIDA				50,11
SOGF20.A.2.04	Astillado residuos en cargadero densidad 8-15 ton/ha Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semi-movil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos de 8-15 ton/ha.	ha			
MA.2	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargadero	1*4,080 h	35,29	143,98	
	TOTAL PARTIDA				143,98
SOGF20.A.2.05	Astillado residuos en cargadero densidad 15-25 ton/ha Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semi-movil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos 15-25 ton/ha.	ha			
MA.2	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargadero	1*7,100 h	35,29	250,56	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA.....			250,56
SOGF20.A.2.06	Astillado residuos en cargadero densidad 25-35 ton/ha ha Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semi-movil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos entre 25-35 ton/ha.				
MA.2	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargadero	1*10,600 h	35,29	374,07	
		TOTAL PARTIDA.....			374,07
SOGF20.A.2.07	Astillado residuos en cargadero densidad 35-50 ton/ha ha Astillado de restos forestales y/o arboles completos en cargadero con astilladora semi-movil de cuchillas o martillos, con potencia y prestaciones suficientes para el astillado de material de hasta 40 cm de diámetro y con un volumen de residuos entre 35-50 ton/ha.				
MA.2	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargadero	1*15,050 h	35,29	531,11	
		TOTAL PARTIDA.....			531,11
SOGF20.A.2.08	Astillado residuos in situ densidad < 8 ton/ha ha Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,000 h	12,73	25,46	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*7,000 h	9,39	65,73	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*4,500 h	18,33	82,49	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*2,500 h	2,95	7,38	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*4,000 h	57,70	230,80	
MO.1	Peón SETCAA	1*17,000 h	9,07	154,19	
		TOTAL PARTIDA.....			566,05
SOGF20.A.2.09	Astillado residuos in situ densidad 8-15 ton/ha ha Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 8 y 15 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,300 h	12,73	42,01	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*3,300 h	9,39	30,99	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*8,250 h	18,33	151,22	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*3,300 h	2,95	9,74	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*8,250 h	57,70	476,03	
MO.1	Peón SETCAA	1*33,000 h	9,07	299,31	
		TOTAL PARTIDA.....			1.009,30
SOGF20.A.2.10	Astillado residuos in situ densidad 15-25 ton/ha ha Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 15 y 25 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,850 h	12,73	61,74	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*4,850 h	9,39	45,54	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*12,120 h	18,33	222,16	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*4,850 h	2,95	14,31	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*12,120 h	57,70	699,32	
MO.1	Peón SETCAA	1*48,500 h	9,07	439,90	
		TOTAL PARTIDA.....			1.482,97
SOGF20.A.2.11	Astillado residuos in situ densidad 25-35 ton/ha ha Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 25 y 35 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,680 h	12,73	72,31	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*5,680 h	9,39	53,34	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*14,000 h	18,33	256,62	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*5,680 h	2,95	16,76	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*14,000 h	57,70	807,80	
MO.1	Peón SETCAA	1*56,800 h	9,07	515,18	
		TOTAL PARTIDA.....			1.722,01

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.2.12	Astillado residuos in situ densidad 35-50 ton/ha Eliminación de restos procedentes de poda y/o clareo mediante astilladora "in situ". Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos está comprendido entre 35 y 50 toneladas por ha. y el diámetro máximo a astillar será de 15 cm. Incluye la eliminación mediante quema de los restos no astillados	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,800 h	12,73	99,29	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*7,800 h	9,39	73,24	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*19,800 h	18,33	362,93	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*7,800 h	2,95	23,01	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*19,800 h	57,70	1.142,46	
MO.1	Peón SETCAA	1*78,000 h	9,07	707,46	
		TOTAL PARTIDA.....			2.408,39
SOGF20.A.2.13	Quema de residuos forestales densidad <8 ton/ha Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m. Con una carga de residuos por ha. menor o igual a 8 tn. (estimación del residuo en verde)	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,165 h	12,73	14,83	
MO.1	Peón SETCAA	1*11,652 h	9,07	105,68	
		TOTAL PARTIDA.....			120,51
SOGF20.A.2.14	Quema de residuos forestales densidad 8-15 ton/ha Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m. Con una carga de residuos por ha. entre 8 y 15 tn (estimación del residuo en verde)	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,752 h	12,73	35,03	
MO.1	Peón SETCAA	1*27,528 h	9,07	249,68	
		TOTAL PARTIDA.....			284,71
SOGF20.A.2.15	Quema de residuos forestales densidad 15-25 ton/ha Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m. Con una carga de residuos por ha. entre 15 y 25 tn (estimación del residuo en verde)	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,883 h	12,73	62,16	
MO.1	Peón SETCAA	1*48,830 h	9,07	442,89	
		TOTAL PARTIDA.....			505,05
SOGF20.A.2.16	Quema de residuos forestales densidad 25-35 ton/ha Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m. Con una carga de residuos por ha. entre 25 y 35 tn (estimación del residuo en verde)	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*8,050 h	12,73	102,48	
MO.1	Peón SETCAA	1*80,500 h	9,07	730,14	
		TOTAL PARTIDA.....			832,62
SOGF20.A.2.17	Quema de residuos forestales densidad 35-50 ton/ha Quema de residuos forestales procedentes de tratamientos selvícolas ya apilados, con distancia entre pilas inferior o igual a 20 m. Con una carga de residuos por ha. entre 35 y 50 tn (estimación del residuo en verde)	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,600 h	12,73	134,94	
MO.1	Peón SETCAA	1*106,000 h	9,07	961,42	
		TOTAL PARTIDA.....			1.096,36
SOGF20.A.2.47	Recogida, apilado de restos de corta densidad < 5 ton/ha, pte<30 Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 5 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,512 h	12,73	6,52	
MO.1	Peón SETCAA	5,150 h	9,07	46,71	
		TOTAL PARTIDA.....			53,23
SOGF20.A.2.48	Recogida, apilado de restos de corta densidad 5-8 ton/ha, pte<30 Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor entre 5 y 8 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1,000 h	12,73	12,73	
MO.1	Peón SETCAA	10,200 h	9,07	92,51	
		TOTAL PARTIDA.....			105,24

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.2.18	Recogida, apilado de restos de corta densidad < 8 ton/ha, pte<30%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 8 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,540 h	12,73	19,60	
MO.1	Peón SETCAA	1*15,390 h	9,07	139,59	
	TOTAL PARTIDA.....				159,19
SOGF20.A.2.19	Recogida, apilado de restos de corta densidad < 8 ton/ha, pte30-50%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 8 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno comprendida entre el 30 y 50%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,690 h	12,73	21,51	
MO.1	Peón SETCAA	1*16,930 h	9,07	153,56	
	TOTAL PARTIDA.....				175,07
SOGF20.A.2.20	Recogida, apilado de restos de corta densidad 8-15 ton/ha, pte<30%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,380 h	12,73	43,03	
MO.1	Peón SETCAA	1*33,830 h	9,07	306,84	
	TOTAL PARTIDA.....				349,87
SOGF20.A.2.21	Recogida, apilado de restos de corta densidad 8-15 ton/ha, pte30-50%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 8-15 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,720 h	12,73	47,36	
MO.1	Peón SETCAA	1*37,210 h	9,07	337,49	
	TOTAL PARTIDA.....				384,85
SOGF20.A.2.22	Recogida, apilado de restos de corta densidad 15-25 ton/ha, pte<30%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 15-25 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,590 h	12,73	45,70	
MO.1	Peón SETCAA	1*35,900 h	9,07	325,61	
	TOTAL PARTIDA.....				371,31
SOGF20.A.2.23	Recogida, apilado de restos de corta densidad 15-25 ton/ha, pte30-50%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 15-25 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,840 h	12,73	61,61	
MO.1	Peón SETCAA	1*48,480 h	9,07	439,71	
	TOTAL PARTIDA.....				501,32
SOGF20.A.2.24	Recogida, apilado de restos de corta densidad 25-35 ton/ha, pte<30%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 25-35 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,970 h	12,73	63,27	
MO.1	Peón SETCAA	1*49,690 h	9,07	450,69	
	TOTAL PARTIDA.....				513,96
SOGF20.A.2.25	Recogida, apilado de restos de corta densidad 25-35 ton/ha, pte30-50%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 25-35 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,760 h	12,73	73,32	
MO.1	Peón SETCAA	1*57,660 h	9,07	522,98	
	TOTAL PARTIDA.....				596,30
SOGF20.A.2.26	Recogida, apilado de restos de corta densidad 35-50 ton/ha, pte<30%	ha			
	Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 35-50 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno igual o inferior al 30%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,990 h	12,73	88,98	
MO.1	Peón SETCAA	1*69,930 h	9,07	634,27	
	TOTAL PARTIDA.....				723,25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.2.27	Recogida, apilado de restos de corta densidad 35-50 ton/ha,pte30-50% ha Recogida, saca y apilado de 1 ha de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad entre 35-50 tn/ha, distancia máxima de recogida de 30 m, y pendiente del terreno entre el 30 y 50%				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,690 h	12,73	97,89	
MO.1	Peón SETCAA	1*76,920 h	9,07	697,66	
		TOTAL PARTIDA.....			795,55
SOGF20.A.2.28	Sollamado de restos gruesos densidad <8 ton/ha ha Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. menor o igual a 8 tn.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,583 h	12,73	7,42	
MO.1	Peón SETCAA	1*5,826 h	9,07	52,84	
		TOTAL PARTIDA.....			60,26
SOGF20.A.2.29	Sollamado de restos gruesos densidad 8-15 ton/ha ha Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 8 - 15 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,370 h	12,73	17,44	
MO.1	Peón SETCAA	1*13,740 h	9,07	124,62	
		TOTAL PARTIDA.....			142,06
SOGF20.A.2.30	Sollamado de restos gruesos densidad 15-25 ton/ha ha Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 15 - 25 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,420 h	12,73	30,81	
MO.1	Peón SETCAA	1*24,240 h	9,07	219,86	
		TOTAL PARTIDA.....			250,67
SOGF20.A.2.31	Sollamado de restos gruesos densidad 25-35 ton/ha ha Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 25 - 35 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,970 h	12,73	50,54	
MO.1	Peón SETCAA	1*39,750 h	9,07	360,53	
		TOTAL PARTIDA.....			411,07
SOGF20.A.2.32	Sollamado de restos gruesos densidad 35-50 ton/ha ha Sollamado de la corteza de residuos forestales gruesos procedentes de tratamientos selvícolas (claras y podas) ya apilados, con una carga de residuos por ha. entre 35 - 50 tn/ha.(estimación del residuo en verde). Incluye el sollamado de todos los restos gruesos generados procedentes de podas y cortas.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,200 h	12,73	66,20	
MO.1	Peón SETCAA	1*52,070 h	9,07	472,27	
		TOTAL PARTIDA.....			538,47
SOGF20.A.2.33	Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos densidad variable ha Trituración de residuos procedentes de cortas y matorral en pie mediante tractor de cadena 71-100 Cv (D4) y desbrozadora de martillos. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm				
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	4,500 h	57,70	259,65	
MA.20	Desbrozadora de martillos	4,500 h	9,77	43,97	
		TOTAL PARTIDA.....			303,62
SOGF20.A.2.34	Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos densidad variable. Con apoyo manual ha Trituración de residuos procedentes de cortas y matorral en pie mediante tractor de cadena 71-100 Cv (D4) y desbrozadora de martillos, se incluye el apoyo de peones especializados para los remates. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*14,000 h	9,07	126,98	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,400 h	12,73	17,82	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*10,000 h	4,60	46,00	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*4,500 h	57,70	259,65	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	4,000 h	2,95	11,80	
MA.20	Desbrozadora de martillos	4,500 h	9,77	43,97	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					506,22
SOGF20.A.2.35	Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos densidad <8 ton/ha	ha			
	Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos inferior a 8 ton/ha y una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reaccionado de los restos				
MO.1	Peón SETCAA	1*4,140 h	9,07	37,55	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,410 h	12,73	5,22	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*4,140 h	57,70	238,88	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*4,140 h	10,07	41,69	
TOTAL PARTIDA.....					323,34
SOGF20.A.2.36	Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos, densidad 8-15ton/ha	ha			
	Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 8 y 15 ton/ha y una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reaccionado de los restos				
MO.1	Peón SETCAA	1*5,800 h	9,07	52,61	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,580 h	12,73	7,38	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*5,800 h	57,70	334,66	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*5,800 h	10,07	58,41	
TOTAL PARTIDA.....					453,06
SOGF20.A.2.37	Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos densidad 15-25 ton/ha	ha			
	Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 15-25 ton/ha y una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reaccionado de los restos				
MO.1	Peón SETCAA	1*7,400 h	9,07	67,12	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,740 h	12,73	9,42	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*7,400 h	57,70	426,98	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*7,400 h	10,07	74,52	
TOTAL PARTIDA.....					578,04
SOGF20.A.2.38	Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos densidad 25-35 ton/ha	ha			
	Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 25 y 35 ton/ha en una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reaccionado de los restos				
MO.1	Peón SETCAA	1*9,070 h	9,07	82,26	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,910 h	12,73	11,58	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*9,070 h	57,70	523,34	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*9,070 h	10,07	91,33	
TOTAL PARTIDA.....					708,51
SOGF20.A.2.39	Trituración restos desbrozadora cadenas/martillos densidad 35-50 ton/ha	ha			
	Trituración de residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 35 y 50 ton/ha en una pendiente inferior al 30%. La sección de los cordones permitirá el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reaccionado de los restos				
MO.1	Peón SETCAA	1*11,060 h	9,07	100,31	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,100 h	12,73	14,00	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*11,060 h	57,70	638,16	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*11,060 h	10,07	111,37	
TOTAL PARTIDA.....					863,84
SOGF20.A.2.46	Trituración restos desbrozadora cadena/martillos, sobre cordón. Altura media< 2 m	ud			
	Trituración de residuos acordonados con una altura inferior a 2 metros. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reaccionado de los restos.				
MO.1	Peón SETCAA	0,020 h	9,07	0,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,002 h	12,73	0,03	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	0,012 h	57,70	0,69	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	0,012 h	10,07	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					1,02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.2.40	Trituración restos desbrozadora cadena/martillos, sobre cordón. Altura media >= 2 m. Trituración de residuos acordonados con una altura igual o superior a 2 metros. El número de operaciones será el necesario para conseguir un tamaño final de los residuos como máximo de 20 cm, incluyendo un reacordonado de los restos.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	0,030 h	9,07	0,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,003 h	12,73	0,04	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	0,020 h	57,70	1,15	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	0,020 h	10,07	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					1,66
SOGF20.A.2.41	Trituración restos motodesbrozadora densidad <8 ton/ha Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos menor de 8 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*16,000 h	9,39	150,24	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,600 h	12,73	20,37	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*16,000 h	4,60	73,60	
TOTAL PARTIDA.....					244,21
SOGF20.A.2.42	Trituración restos motodesbrozadora densidad 8-15 ton/ha Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 8 y 15 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*38,000 h	9,39	356,82	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,800 h	12,73	48,37	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*38,000 h	4,60	174,80	
TOTAL PARTIDA.....					579,99
SOGF20.A.2.43	Trituración restos motodesbrozadora densidad 15-25 ton/ha Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 15 y 25 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*51,300 h	9,39	481,71	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,130 h	12,73	65,30	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*51,300 h	4,60	235,98	
TOTAL PARTIDA.....					782,99
SOGF20.A.2.44	Trituración restos motodesbrozadora densidad 25-35 ton/ha Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 25 y 35 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*70,380 h	9,39	660,87	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,380 h	12,73	93,95	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*70,380 h	4,60	323,75	
TOTAL PARTIDA.....					1.078,57
SOGF20.A.2.45	Trituración restos motodesbrozadora densidad 35-50 ton/ha Trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos entre 35 y 50 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*95,000 h	9,39	892,05	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,500 h	12,73	120,94	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*95,000 h	4,60	437,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.449,99
SOGF20.A.2.49	Tronzado y trituración motodesbrozadora restos de corta Eliminación de restos de corta mediante el tronzado de restos gruesos con motosierra hasta longitudes máximas de 0,5 metros y trituración manual con motodesbrozadora con cuchilla trituradora de residuos 3-6cm diámetro con un volumen de restos menor de 5 ton/ha y una pendiente inferior al 50%.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	14,000 h	9,39	131,46	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1,400 h	12,73	17,82	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	10,000 h	4,60	46,00	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	4,000 h	2,95	11,80	
TOTAL PARTIDA.....					207,08

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A.3	PODAS				
SOGF20.A.3.01	Corta de ramas bajas o realce < 1metro	ud			
	Corta de ramas bajas de árboles o realce, hasta una altura de 1m del suelo, con altura máxima del arbolado de 2m. Realizado integramente con herramientas manuales				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,027 h	9,39	0,25	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
	TOTAL PARTIDA.....				0,29
SOGF20.A.3.02	Poda arbol ramif. monopod.<2 m altura, rec. <1m, ramas <3cm	ud			
	Poda con herramientas manuales hasta una altura máxima de 2 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 1 m, y ramas con diámetro inferior a 3 cm.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,027 h	9,39	0,25	
	TOTAL PARTIDA.....				0,29
SOGF20.A.3.03	Poda arbol ramif. monopod.<2 m altura, recorrido > 1m,ramas>3cm	ud			
	Poda mecanizada hasta una altura máxima de 2 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda superior a 1 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,036 h	9,39	0,34	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,036 h	2,95	0,11	
	TOTAL PARTIDA.....				0,49
SOGF20.A.3.04	Poda arbol ramif. monopod.<3 m altura, recorrido < 1m,ramas>3cm	ud			
	Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 1 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,031 h	9,39	0,29	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,031 h	6,60	0,20	
	TOTAL PARTIDA.....				0,53
SOGF20.A.3.05	Poda arbol ramif. monopod.<3 m altura, recorrido < 2m,ramas>3cm	ud			
	Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 2 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,044 h	9,39	0,41	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,022 h	2,95	0,06	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,022 h	6,60	0,15	
	TOTAL PARTIDA.....				0,67
SOGF20.A.3.06	Poda arbol ramif. monopod.<3 m.altura, recorrido >2m, ramas>3cm	ud			
	Poda hasta una altura máxima de 3 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda mayor de 2 m , y ramas con diámetro superior a 3 cm.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,006 h	12,73	0,08	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,065 h	9,39	0,61	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,033 h	2,95	0,10	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,032 h	6,60	0,21	
	TOTAL PARTIDA.....				1,00
SOGF20.A.3.07	Poda arbol ramif. monopod.<5 m altura, recorrido <2m,ramas<6cm	ud			
	Poda hasta una altura máxima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 2 m, diámetro de ramas inferior a 6 cm.				
MA.39	Podadora s/MO	1*0,060 h	6,60	0,40	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,006 h	12,73	0,08	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,060 h	9,39	0,56	
	TOTAL PARTIDA.....				1,04
SOGF20.A.3.08	Poda arbol ramif. monopod.<5 m altura, recorrido <2m,ramas>6cm	ud			
	Poda hasta una altura máxima de 5 m en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor de 2 m , y ramas con diámetro superior a 6 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,099 h	9,39	0,93	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,099 h	6,60	0,65	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,009 h	12,73	0,11	
	TOTAL PARTIDA.....				1,69
SOGF20.A.3.09	Poda arbol ramif.monopod.<5 m altura,recorrido >2m, ramas<6cm	ud			
	Poda hasta una altura máxima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda mayor a 2 m, diámetro de ramas inferior a 6 cm.				
MA.39	Podadora s/MO	1*0,084 h	6,60	0,55	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,008 h	12,73	0,10	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,084 h	9,39	0,79	
	TOTAL PARTIDA.....				1,44

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.3.10	Poda arbol ramif.monopod.<5m altura, recorrido >2m, ramas>6cm Poda hasta una altura máxima de 5 m. en arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda mayor a 2 m, diámetro de ramas superior a 6 cm.	ud			
MA.39	Podadora s/MO	1*0,134 h	6,60	0,88	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,013 h	12,73	0,17	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,134 h	9,39	1,26	
	TOTAL PARTIDA.....				2,31
SOGF20.A.3.11	Poda arboles grandes dimensiones Poda en altura de árboles de grandes dimensiones en los que es necesario un camión con cesta y cabestrante.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,350 h	9,39	3,29	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,350 h	6,60	2,31	
MA.13	Camión con cesta 15 m altura y cabestrante	1*0,350 h	57,22	20,03	
	TOTAL PARTIDA.....				25,63
SOGF20.A.3.12	Poda de arbolado adulto de quercineas con copa <36m2 Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adhesionados o similares, cuya proyección de copa igual o inferior de 36 m².	ud			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,290 h	9,39	2,72	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,290 h	9,07	2,63	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,290 h	2,95	0,86	
	TOTAL PARTIDA.....				6,85
SOGF20.A.3.13	Poda de arbolado adulto de quercineas con copa >36m2 Podas de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adhesionados o similares, cuya proyección de copa sea superior a 36 m².	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,387 h	9,07	3,51	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,077 h	12,73	0,98	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,387 h	9,39	3,63	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,387 h	2,95	1,14	
	TOTAL PARTIDA.....				9,26
SOGF20.A.3.19	Poda de formacion diam. =<10 cms altura del pecho (1,30 m.) Poda de formación de pies jóvenes de diámetro igual inferior a 10 cm. a la altura del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra, según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,011 h	9,39	0,10	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,011 h	2,95	0,03	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,001 h	12,73	0,01	
	TOTAL PARTIDA.....				0,14
SOGF20.A.3.20	Poda de formacion diam. 10-15 cms altura del pecho (1,30 m.) Poda de formación de pies jóvenes de diámetro igual entre 10-15 cm. a la altura del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra, según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,050 h	9,39	0,47	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,050 h	2,95	0,15	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,005 h	12,73	0,06	
	TOTAL PARTIDA.....				0,68
SOGF20.A.3.21	Poda de formacion diam. >15 cms altura del pecho (1,30 m.) Poda de formación de pies jóvenes de diámetro igual superior a 15 cm. a la altura del pecho realizada mediante herramientas manuales o motosierra, según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.	ud			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,008 h	12,73	0,10	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,075 h	2,95	0,22	
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,080 h	9,39	0,75	
MA.39	Podadora s/MO	0,005 h	6,60	0,03	
	TOTAL PARTIDA.....				1,10
SOGF20.A.3.14	Poda de formacion < 2 metros altura Poda de formación de pies jóvenes (altura del arbolado inferior a 2m.) realizada mediante herramientas manuales o motosierra, según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.	ud			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,035 h	2,95	0,10	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,035 h	9,39	0,33	
TOTAL PARTIDA					0,47
SOGF20.A.3.23	Poda de formacion < 2 metros altura inc. tronizado restos	ud			
	Poda de formación de pies jóvenes (altura del arbolado inferior a 2m.) realizada mediante herramientas manuales o motosierra, según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz, incluido el tronizado de restos				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,041 h	2,95	0,12	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,041 h	9,39	0,38	
TOTAL PARTIDA					0,55
SOGF20.A.3.15	Poda de formacion 2 - 3,5 metros altura	ud			
	Poda de formación de pies jóvenes (altura del arbolado de 2 a 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,007 h	12,73	0,09	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,050 h	2,95	0,15	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,070 h	9,39	0,66	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,020 h	6,60	0,13	
TOTAL PARTIDA					1,03
SOGF20.A.3.24	Poda de formacion 2 - 3,5 metros altura inc. tronizado restos	ud			
	Poda de formación de pies jóvenes (altura del arbolado de 2 a 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz, incluido tronizado de restos.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,008 h	12,73	0,10	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,059 h	2,95	0,17	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,083 h	9,39	0,78	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,024 h	6,60	0,16	
TOTAL PARTIDA					1,21
SOGF20.A.3.16	Poda de formacion >3,5 metros altura	ud			
	Poda de formación de pies jóvenes (altura del arbolado mayor de 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas y la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,010 h	12,73	0,13	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,007 h	2,95	0,02	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,095 h	9,39	0,89	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,025 h	6,60	0,17	
TOTAL PARTIDA					1,21
SOGF20.A.3.22	Poda de formacion >3,5 metros altura inc. tronizado restos	ud			
	Poda de formación de pies jóvenes (altura del arbolado mayor de 3,5 metros) realizada mediante herramientas manuales, motosierra, pértiga o con corbillo (sierra manual con pértiga) según se requiera, que incluye la corta de ramas bajas, la corta de ramas en altura para evitar formación de la cruz y el tronizado de restos gruesos a 50 cm				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,010 h	12,73	0,13	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,070 h	2,95	0,21	
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,095 h	9,39	0,89	
MA.39	Podadora s/MO	0,025 h	6,60	0,17	
TOTAL PARTIDA					1,40
SOGF20.A.3.18	Poda de de formacion Quercus altura 4-8 metros plataforma elevadora	ud			
	Poda de encina, con altura de poda superior a 4 e inferior o igual a 8m (recorrido de poda de 2m). El trabajo se realizará desde una plataforma elevadora.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,020 h	9,39	0,19	
MA.38	Plataforma elevadora	0,020 h	20,81	0,42	
MA.59	Tractor de gomas (101/150 cv)	0,020 h	47,87	0,96	
TOTAL PARTIDA					1,57
SOGF20.A.3.17	Poda en altura de pino aislado, inc. quema de restos	ud			
	Poda en altura de pino en pies aislados, incluyendo la eliminación de los restos generados mediante quema				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,057 h	9,39	0,54	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,057 h	2,95	0,17	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,300 h	9,07	2,72	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,050 h	6,60	0,33	
TOTAL PARTIDA					3,82
SOGF20.A.3.25	Poda pinar hasta 3 metros de pies procedentes de claras, Densidad inicial <500 pies/ha diam 12-20 cm	ha			
	Poda pino hasta 3 metros de pies restantes procedentes de claras con una densidad inicial antes de la clara <500 pies/ha y diam 12-20 cm, siendo el peso de la clara de entre el 20% y el 40%				
MA.39	Podadora s/MO	1*15,200 h	6,60	100,32	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*15,200 h	12,73	193,50	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,500 h	9,39	14,09	
TOTAL PARTIDA					307,91
SOGF20.A.3.26	Poda pinar hasta 3 metros de pies procedentes de claras, Densidad inicial 500-1000 pies/ha diam 12-20 cm	ha			
	Poda pino hasta 3 metros de pies restantes procedentes de claras con una densidad inicial antes de la clara 500-1000 pies/ha y diam 12-20 cm, siendo el peso de la clara de entre el 20% y el 40%				
MA.39	Podadora s/MO	1*20,100 h	6,60	132,66	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*20,100 h	12,73	255,87	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*2,100 h	9,39	19,72	
TOTAL PARTIDA					408,25
SOGF20.A.3.27	Poda pinar hasta 3 metros de pies procedentes de claras, Densidad inicial >1000 pies/ha diam 12-20 cm	ha			
	Poda pino hasta 3 metros de pies restantes procedentes de claras con una densidad inicial antes de la clara >1000 pies/ha y diam 12-20 cm, siendo el peso de la clara de entre el 20% y el 40%				
MA.39	Podadora s/MO	1*24,500 h	6,60	161,70	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*24,500 h	12,73	311,89	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*2,450 h	9,39	23,01	
TOTAL PARTIDA					496,60
SOGF20.A.3.28	Poda pinar en altura hasta 5 metros de pies procedentes de claras, Densidad inicial <500 pies/ha diam 20-30 cm	ha			
	Poda en altura pino hasta 5 metros de pies restantes procedentes de claras con una densidad inicial antes de la clara <500 pies/ha y diam 20-30 cm, siendo el peso de la clara de entre el 20% y el 40%				
MA.39	Podadora s/MO	1*25,700 h	6,60	169,62	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*25,700 h	12,73	327,16	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*2,570 h	9,39	24,13	
TOTAL PARTIDA					520,91
SOGF20.A.3.29	Poda pinar en altura hasta 5 metros de pies procedentes de claras, Densidad inicial 500-1000 pies/ha diam 20-30 cm	ha			
	Poda en altura pino hasta 5 metros de pies restantes procedentes de claras con una densidad inicial antes de la clara entre 500-1000 pies/ha y diam 20-30 cm, siendo el peso de la clara entre un 20 y un 40%.				
MA.39	Podadora s/MO	1*31,500 h	6,60	207,90	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*31,500 h	12,73	401,00	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*3,100 h	9,39	29,11	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					638,01
SOGF20.A.3.30	Poda pinar en altura hasta 5 metros de pies procedentes de claras, Densidad inicial <500 pies/ha diam >30 cm	ha			
	Poda en altura pino hasta 5 metros de pies restantes procedentes de claras con una densidad inicial antes de la clara <500 pies/ha y diam >30 cm, siendo el peso de la clara entre el 20% y el 40%				
MA.39	Podadora s/MO	1*35,000 h	6,60	231,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*35,000 h	12,73	445,55	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*3,500 h	9,39	32,87	
TOTAL PARTIDA.....					709,42
SOGF20.A.3.31	Poda de olivacion piñonero grandes dimensiones	ud			
	Poda de olivación en pie de pino piñonero de grandes dimensiones en el que resulta necesario que el operario realice las labores de poda subiéndose a la copa, incluido incluido el conjunto de medidas preventivas para la prevención de caídas en altura (arnés, casco, línea de vida...etc)				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*2,000 h	10,66	21,32	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*2,000 h	2,95	5,90	
TOTAL PARTIDA.....					27,22
A.4	GRADEOS				
SOGF20.A.4.01	Pase de grada con tractor agrícola (un pase)	ha			
	Pase de grada pesada con tractor agrícola. El gradeo se aplicará únicamente a las zonas con mayor cobertura de matorral, hasta completar la hectárea realmente gradeada.				
MA.25	Grada de discos	1*1,370 h	8,23	11,28	
MA.61	Tractor gomas (101/150 cv)	1*1,370 h	41,73	57,17	
TOTAL PARTIDA.....					68,45
SOGF20.A.4.02	Pase de grada con tractor agrícola (doble pase)	ha			
	Doble pase de grada con tractor agrícola. La grada pasará dos veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal.				
MA.25	Grada de discos	1*2,200 h	8,23	18,11	
MA.61	Tractor gomas (101/150 cv)	1*2,200 h	41,73	91,81	
TOTAL PARTIDA.....					109,92
SOGF20.A.4.03	Pase de grada con tractor de cadenas (un pase)	ha			
	Pase de grada con tractor de cadenas. El gradeo se aplicará únicamente a las zonas con mayor cobertura de matorral, hasta completar la hectárea realmente gradeada.				
MA.25	Grada de discos	1*1,950 h	8,23	16,05	
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*1,950 h	63,47	123,77	
TOTAL PARTIDA.....					139,82
SOGF20.A.4.04	Pase de grada con tractor de cadenas (doble pase)	ha			
	Doble pase de grada con tractor de cadenas. La grada pasará dos veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal.				
MA.25	Grada de discos	1*3,380 h	8,23	27,82	
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*3,380 h	63,47	214,53	
TOTAL PARTIDA.....					242,35
SOGF20.A.4.05	Pase de grada con tractor de cadenas (cuatro pases)	ha			
	Cuatro pases de grada con tractor de cadenas. La grada pasará cuatro veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*3,900 h	83,10	324,09	
MA.25	Grada de discos	1*3,900 h	8,23	32,10	
TOTAL PARTIDA.....					356,19
SOGF20.A.4.06	Pase de grada con tractor de cadenas y pala frontal (doble pase)	ha			
	Doble pase de grada con tractor de cadenas de suficiente potencia y provisto de pala frontal para eliminación de la pedregosidad superficial y planeo de la superficie simultáneamente al gradeo. La grada pasará dos veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien triturada y enterrada la materia vegetal. Medición por ha de repoblación				
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*4,320 h	63,47	274,19	
MA.25	Grada de discos	1*4,320 h	8,23	35,55	
TOTAL PARTIDA.....					309,74

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.4.07	Gradeo sobre cordón de restos, densidad <15 ton/ha, pte <15% Gradeo de eliminación de restos previamente acordonados en calles, procedentes de podas y apeos de arbolado, con densidad baja menor de 15 tn/ha (estimación previa del residuo en verde), en terrenos con pendiente menor del 15%, con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.	ha			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*3,000 h	63,47	190,41	
MO.1	Peón SETCAA	1*6,000 h	9,07	54,42	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,600 h	12,73	7,64	
				TOTAL PARTIDA	252,47
SOGF20.A.4.08	Gradeo sobre cordón de restos, densidad <15 ton/ha, pte >15% Gradeo de eliminación de restos previamente acordonados en calles, procedentes de podas y apeos de arbolado, con densidad baja menor de 15 tn/ha (estimación previa del residuo en verde), en terrenos con pendiente mayor del 15%, con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.	ha			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*3,750 h	63,47	238,01	
MO.1	Peón SETCAA	1*7,500 h	9,07	68,03	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,750 h	12,73	9,55	
				TOTAL PARTIDA	315,59
SOGF20.A.4.09	Gradeo sobre cordón de restos < 2 metros Gradeo de eliminación de restos previamente acordonados con una altura menor de 2 metros con las pasadas necesarias para la completa incorporación de los restos forestales al suelo.	ud			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	0,016 h	63,47	1,02	
MO.1	Peón SETCAA	0,020 h	9,07	0,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,002 h	12,73	0,03	
				TOTAL PARTIDA	1,23
A.5	CORTAFUEGOS				
SOGF20.A.5.01	Apertura mecanizada de cortafuegos < 1 m. altura de matorral Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y longitud, con matorral de altura inferior a 1 metro y sin destocónado del arbolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas cortafuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de incendios en pendientes inferiores al 25%	ha			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*6,000 h	83,10	498,60	
				TOTAL PARTIDA	498,60
SOGF20.A.5.02	Apertura mecanizada de cortafuegos > 1 m. altura de matorral Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y longitud, con matorral de altura superior a 1 metro y sin destocónado del arbolado, incluyendo nivelación puntual del terreno y desplazamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gradeo. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o líneas cortafuegos preexistentes se realizará además la apertura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos de extinción de incendios en pendientes inferiores al 25%	ha			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*7,000 h	83,10	581,70	
				TOTAL PARTIDA	581,70
SOGF20.A.5.03	Apertura mecanizada de cortafuegos terrenos herbáceos Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada en terrenos herbáceos con escaso matorral. Se realizará una apertura de línea decapada de 3 metros de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos.	ha			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*4,090 h	63,47	259,59	
MA.25	Grada de discos	1*2,050 h	8,23	16,87	
				TOTAL PARTIDA	276,46
SOGF20.A.5.04	Repaso y/o conservación de cortafuegos con decapado Conservación de cortafuegos mediante decapado con tractor oruga de 131-160 CV, formación de caballón oblicuo cada 50 m y perfilado suave para la circulación de vehículos todoterreno.	ha			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*3,500 h	83,10	290,85	
				TOTAL PARTIDA	290,85

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.5.05	Apertura y/o conservacion de contafuegos con decapado, inc. destoconado	ha			
	Apertura y/o conservación de cortafuegos, con tractor de oruga de 131-160 CV, incluido destoconado y formación de caballón oblicuo cada 50 m y perfilado suave para la circulación de vehículos todoterreno				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*5,000 h	83,10	415,50	
TOTAL PARTIDA.....					415,50
A.6 OTROS TRABAJOS CULTURALES					
SOGF20.A.6.01	Antorcheo y holding para quema prescrita	ha			
	Labores de antorcheo y holding en una hectárea para quemas prescritas, incluido medios auxiliares.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*15,000 h	9,39	140,85	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,500 h	12,73	19,10	
MT.134	Materiales auxiliares para quemas prescritas	1*1,000 ud	67,63	67,63	
TOTAL PARTIDA.....					227,58
SOGF20.A.6.02	Apertura manual líneas de defensa para quema prescrita	ha			
	Apertura manual de líneas de defensa rozando eliminando toda la vegetación existente en la línea y echándola hacia la zona quema incluso raspado del suelo hasta eliminar la materia vegetal que pueda arder.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*105,000 h	9,39	985,95	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*5,000 h	2,95	14,75	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*90,000 h	4,60	414,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,900 h	12,73	126,03	
TOTAL PARTIDA.....					1.540,73
SOGF20.A.6.03	Apostado de mata < 2 metros altura	mata			
	Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 1 metro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro. Altura del arbolado inferior a 2 m				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,030 h	9,39	0,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,030 h	2,95	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					0,41
SOGF20.A.6.04	Apostado de matas < 3,5 metros altura	mata			
	Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 1 metro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro. Altura del arbolado inferior a 3,5 m.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,006 h	12,73	0,08	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,060 h	9,39	0,56	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,060 h	2,95	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					0,82
SOGF20.A.6.19	Apostado de matas <=10 cms de diametro a 1,30 de altura	mata			
	Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor menor o igual a 10 cm hasta una altura máxima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,030 h	9,39	0,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,030 h	2,95	0,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,003 h	12,73	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					0,41
SOGF20.A.6.20	Apostado de matas 10-15 cms de diametro a 1,30 de altura	mata			
	Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor entre 10 cm y 15 cm. hasta una altura máxima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,060 h	9,39	0,56	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,060 h	2,95	0,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,006 h	12,73	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					0,82
SOGF20.A.6.21	Apostado de matas >=15 cms de diametro a 1,30 de altura	mata			
	Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa mediante la corta de ramas con un grosor mayor o igual a 15 cm hasta una altura máxima de 1,30 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,080 h	9,39	0,75	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,080 h	2,95	0,24	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,008 h	12,73	0,10	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1,09
SOGF20.A.6.05	Apostado de matas y poda de formacion < 2 metros altura mata Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa junto con el realce y la poda de formación mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 1 metro. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro. Altura del arbolado inferior a 2 m.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,040 h	9,39	0,38	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,040 h	2,95	0,12	
TOTAL PARTIDA					0,55
SOGF20.A.6.06	Apostado de matas y poda de formacion < 3,5 metros altura mata Apostado de mata, dejando 1-2 pies por cepa junto con el realce y poda de formación mediante la corta de ramas bajas hasta una altura máxima de 3,5 metros. La poda de las ramas de menos de 3 cm de diámetro se realizará con herramientas manuales, pudiéndose utilizar motosierra para las de mayor diámetro, e incluso pértiga para las de mayor altura. Altura del arbolado inferior a 3,5 m.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,008 h	12,73	0,10	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,140 h	9,39	1,31	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,060 h	2,95	0,18	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,080 h	6,60	0,53	
TOTAL PARTIDA					2,12
SOGF20.A.6.07	Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados ton Destaramado de leñas de encina / alcornoque procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,400 h	9,39	13,15	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,150 h	12,73	1,91	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,400 h	2,95	4,13	
TOTAL PARTIDA					19,19
SOGF20.A.6.08	Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados est Destaramado de leñas de encina / alcornoque procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,800 h	9,39	7,51	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,080 h	12,73	1,02	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,800 h	2,95	2,36	
TOTAL PARTIDA					10,89
SOGF20.A.6.09	Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados < 400 pies/ha ha Destaramado de leñas de encina / alcornoque <400 pies/ha, procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*12,000 h	9,39	112,68	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,200 h	12,73	15,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*12,000 h	2,95	35,40	
TOTAL PARTIDA					163,36
SOGF20.A.6.10	Destaramado de leñas procedentes de podas y apostados > 400 pies/ha ha Destaramado de leñas de encina / alcornoque >400 pies/ha, procedentes de podas, apostados y resalveos, separando los restos finos hasta 4 cm, para su posterior eliminación. No se contempla el picado de la leña				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*20,000 h	9,39	187,80	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,000 h	12,73	25,46	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*20,000 h	2,95	59,00	
TOTAL PARTIDA					272,26
SOGF20.A.6.11	Destoconado de pies apeados aislados ud Arranque de tocones de pies aislados apeados, en terrenos de fácil/medio desarraigo				
MA.47	Retroexcavadora ruedas hidráulico 101/130 CV	1*0,025 h	56,14	1,40	
TOTAL PARTIDA					1,40
SOGF20.A.6.12	Destoconado de tocones de pino tractor cadenas dens 300-500 pies/ha ha Destoconado de una hectárea de cepas de pino con una densidad aproximada entre 300 y 500 pies /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*3,000 h	83,10	249,30	
TOTAL PARTIDA					249,30

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.6.13	Marcado con cinta biodegradable de planta Localización y marcado con cinta de balización biodegradable de color fluorescente de pies jóvenes de Quercus (altura del arbolado inferior a 2m), realizado previamente a las roza manuales y mecanizadas				
					pie
MO.1	Peón SETCAA	1*0,020 h	9,07	0,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,002 h	12,73	0,03	
MT.42	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	1*0,500 m	0,05	0,03	
		TOTAL PARTIDA.....			0,24
SOGF20.A.6.14	Recepe de pies de quercineas (diam >3cm) Recepe de pies de quercineas de porte achaparrado con motosierra				
					ud
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,046 h	9,39	0,43	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,046 h	2,95	0,14	
		TOTAL PARTIDA.....			0,63
SOGF20.A.6.15	Recepe de pies de quercineas de pequeño tamaño (diam <3cm) Recepe de pies de quercineas de pequeño tamaño, diseminado o repoblado joven (diámetro inferior a 3 cm).				
					ud
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,002 h	12,73	0,03	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,017 h	9,39	0,16	
		TOTAL PARTIDA.....			0,19
SOGF20.A.6.22	Recepe de pies de quercineas distintos tamaños Recepe de pies de quercineas de distintos tamaños.				
					ud
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,040 h	9,39	0,38	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,023 h	2,95	0,07	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,004 h	12,73	0,05	
		TOTAL PARTIDA.....			0,50
SOGF20.A.6.16	Resalveo de manchas de quercus, densidad alta Resalveo de manchas de quercus, apostado de matas aisladas y roza de matorral, en densidad alta. Superficie medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal				
					ha
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*75,000 h	9,39	704,25	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*60,000 h	2,95	177,00	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*15,000 h	4,60	69,00	
MO.1	Peón SETCAA	1*22,000 h	9,07	199,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*19,000 h	12,73	241,87	
		TOTAL PARTIDA.....			1.391,66
SOGF20.A.6.17	Resalveo de manchas de quercus, densidad media Resalveo de manchas de quercus, apostado de matas aisladas y roza de matorral, en densidad media. Superficie medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal.				
					ha
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*52,500 h	9,39	492,98	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*42,000 h	2,95	123,90	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*10,500 h	4,60	48,30	
MO.1	Peón SETCAA	1*15,400 h	9,07	139,68	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*13,300 h	12,73	169,31	
		TOTAL PARTIDA.....			974,17
SOGF20.A.6.18	Tratamiento de brotes de matorral con glifosato Doble tratamiento selectivo de matorral heliófilo con capacidad de rebrote tras la corta (Rubus , Cytisus...) mediante fumigación con de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, aplicado en días sin viento ni lluvias y sin posibilidad de las mismas en las 12 horas posteriores al tratamiento. Aplicado con una separación mínima entre tratamientos de dos meses, antes de la aplicación de estos tratamientos se avisará a la D.O. y deberá contar con el visto bueno de ésta.				
					ha
MO.9	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	1*8,000 h	16,36	130,88	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*10,000 l	5,89	58,90	
		TOTAL PARTIDA.....			189,78
SOGF20.A.6.23	Selección de brotes de chopo Selección de brotes de chopo dejando un único pie por cepa				
					ud
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,085 h	9,39	0,80	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,085 h	2,95	0,25	
		TOTAL PARTIDA.....			1,05
SOGF20.A.6.24	Preparación de accesos fcc <50% Preparación de accesos para trabajos selvícolas con una fcc <50%				
					m2
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*0,003 h	47,98	0,14	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*0,003 h	10,07	0,03	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA			0,17
SOGF20.A.6.25	Preparación de accesos fcc 50%-80% Preparación de accesos para trabajos selvícolas con una fcc 50-80%	m2			
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*0,004 h	47,98	0,19	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*0,004 h	10,07	0,04	
		TOTAL PARTIDA			0,23
SOGF20.A.6.26	Preparación de accesos fcc>80% Preparación de accesos para trabajos selvícolas con una fcc >80%	m2			
MA.51	Tractor cadenas (51/70 cv) D-3	1*0,005 h	47,98	0,24	
MA.19	Desbrozadora de cadenas	1*0,005 h	10,07	0,05	
		TOTAL PARTIDA			0,29
SOGF20.A.6.29	Entresaca de castaño clara 50% inc. poda <350 pies/ha Clareo y clara de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) con una intensidad de clara del 50%, y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una densidad inferior a 350 pies/ha, incluido la roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*39,655 h	9,39	372,36	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*13,215 h	2,95	38,98	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*26,440 h	4,60	121,62	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,965 h	12,73	50,47	
		TOTAL PARTIDA			583,43
SOGF20.A.6.30	Selección de brotes de castaño o recepe inc. trituración Selección de brotes de castaño o recepe inc. trituración y picadode los restos con motodesbrozadora	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,185 h	9,39	1,74	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,085 h	2,95	0,25	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*0,100 h	4,60	0,46	
		TOTAL PARTIDA			2,45
SOGF20.A.6.31	Corta sanitaria de pies de castaño <12 cm Corta de pies de castaños, con un diámetro normal inferior o igual a 12 cm.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,014 h	9,39	0,13	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,014 h	2,95	0,04	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,001 h	12,73	0,01	
		TOTAL PARTIDA			0,18
SOGF20.A.6.32	Corta sanitaria de pies de castaño 12-20 cm Corta de pies de castaños, con un diámetro normal entre 12-20 cm.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,035 h	9,39	0,33	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,035 h	2,95	0,10	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
		TOTAL PARTIDA			0,47
SOGF20.A.6.27	Desroñado de una cara nueva Desroñado para la resinación de una cara nueva	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,033 h	9,39	0,31	
MT.343	Barrasco	0,033 h	0,51	0,02	
		TOTAL PARTIDA			0,33
SOGF20.A.6.28	Realización de ruedos en alcornoque fcc matorral>50% Realización de ruedos en alcornoque de 3 metros radio como mínimo en zonas con una fcc de matorral>50% y una altura superior a 50 cm.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,210 h	9,39	1,97	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,021 h	12,73	0,27	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	0,210 h	4,60	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					3,21
A.7 TRATAMIENTOS CEPAS EUCALIPTO					
SOGF20.A.7.01	Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas < 200 cepas/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad inferior a 200 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*1,800 h	83,10	149,58	
TOTAL PARTIDA.....					149,58
SOGF20.A.7.02	Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas 200-400 cepas/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 200 y 400 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*2,800 h	83,10	232,68	
TOTAL PARTIDA.....					232,68
SOGF20.A.7.03	Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas 400-600 cepas/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad superior entre 400-600 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*4,450 h	83,10	369,80	
TOTAL PARTIDA.....					369,80
SOGF20.A.7.04	Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas 600-800 cepas/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad superior entre 600-800 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*5,700 h	83,10	473,67	
TOTAL PARTIDA.....					473,67
SOGF20.A.7.63	Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora <50 pies/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad inferior a 50 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados.				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	0,800 h	73,63	58,90	
TOTAL PARTIDA.....					58,90
SOGF20.A.7.64	Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 50-200 pies/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con tractor de cadenas con una densidad entre 50-200 cepas /ha con tractor oruga provisto de cuchilla frontal y al menos un rejón (ripper) para el corte o descalce de los tocones mejor arraigados..				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1,400 h	73,63	103,08	
TOTAL PARTIDA.....					103,08
SOGF20.A.7.05	Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora <200 pies/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre <200 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluye un corte a la cepa para partirla y sacudir la tierra.				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*3,200 h	73,63	235,62	
TOTAL PARTIDA.....					235,62
SOGF20.A.7.06	Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 200-400 pies/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 300 y 400 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluye un corte a la cepa para partirla y sacudir la tierra.				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*5,100 h	73,63	375,51	
TOTAL PARTIDA.....					375,51
SOGF20.A.7.07	Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 400-600 pies/ha	ha			
	Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 400 y 600 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador.				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*6,900 h	73,63	508,05	
TOTAL PARTIDA.....					508,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.7.08	Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora 600-800 pies/ha Destoconado de una hectárea de cepas de eucalipto con una densidad aproximada entre 600 y 800 pies /ha con retroexcavadora orugas hidráulica 160 CV con cabezal cizallador. Incluye un corte a la cepa para partirla y sacudir la tierra.	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	8,800 h	73,63	647,94	
	TOTAL PARTIDA				647,94
SOGF20.A.7.09	Destoconado cepas de eucalipto tractor cadenas aisladas Destoconado de tocones aislados de eucalipto con tractor de cadenas, sin incluir arrastre o acordonado, en terrenos de fácil desarraigo	ud			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*0,015 h	83,10	1,25	
	TOTAL PARTIDA				1,25
SOGF20.A.7.10	Destoconado cepas de eucalipto retroexcavadora aisladas Arranque de tocones aislados de eucalipto con retroexcavadora, sin incluir arrastre o acordonado, en terrenos de fácil desarraigo	ud			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*0,025 h	73,63	1,84	
	TOTAL PARTIDA				1,84
SOGF20.A.7.11	Destoconado y amontonado cepas de eucalipto retroexcavadora aisladas Arranque de tocones aislados de eucalipto, incluyendo el amontonado de los mismos en pilas distanciadas un mínimo de 30 metros entre si, en terrenos de fácil desarraigo.	ud			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*0,035 h	73,63	2,58	
	TOTAL PARTIDA				2,58
SOGF20.A.7.16	Acordonado cepas de eucalipto aisladas Acordonado de tocones de eucalipto aisladas con tractor oruga según curvas de nivel	ud			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	0,010 h	63,47	0,63	
	TOTAL PARTIDA				0,63
SOGF20.A.7.17	Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto <200 cepas/ha Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad inferior a 200 cepas/ha	ha			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*0,700 h	63,47	44,43	
	TOTAL PARTIDA				44,43
SOGF20.A.7.18	Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto 200-400 cepas/ha Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad entre 200 y 400 cepas/ha	ha			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*1,590 h	63,47	100,92	
	TOTAL PARTIDA				100,92
SOGF20.A.7.19	Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto 400-600 cepas/ha Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad entre 400-600 cepas/ha	ha			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*2,590 h	63,47	164,39	
	TOTAL PARTIDA				164,39
SOGF20.A.7.20	Acordonado de cepas y restos de corta eucalipto 600-800 cepas/ha Acordonado de tocones de eucalipto con tractor oruga según curvas de nivel en una densidad entre 600-800 cepas/ha	ha			
MA.53	Tractor cadenas (101/130 cv) D-5	1*3,300 h	63,47	209,45	
	TOTAL PARTIDA				209,45
SOGF20.A.7.12	Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora < 200 cepas/ha Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas inferior a 200 cepas/ha	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*1,060 h	73,63	78,05	
	TOTAL PARTIDA				78,05
SOGF20.A.7.13	Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora 200-400 cepas/ha Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas entre 200-400 cepas/ha	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*1,700 h	73,63	125,17	
	TOTAL PARTIDA				125,17
SOGF20.A.7.14	Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora 400-600 cepas/ha Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas entre 400-600 cepas/ha	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*2,300 h	73,63	169,35	
	TOTAL PARTIDA				169,35

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.7.15	Amontonado de cepas y restos de corta retroexcavadora 600-800 cepas/ha Amontonado de tocones de eucalipto con retroexcavadora según curvas de nivel, con una densidad de cepas entre 400-600 cepas/ha	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*2,940 h	73,63	216,47	
		TOTAL PARTIDA.....			216,47
SOGF20.A.7.51	Cizallado de tocones eucalipto en cargadero < 10 ton/ha Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos menor de 10 ton/ha	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*2,250 h	73,63	165,67	
MA.24	Garra pretensora retroexcavadora	1*2,250 h	6,76	15,21	
		TOTAL PARTIDA.....			180,88
SOGF20.A.7.52	Cizallado de tocones eucalipto en cargadero 10-20 ton/ha Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos entre 20-30 ton/ha	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*4,500 h	73,63	331,34	
MA.24	Garra pretensora retroexcavadora	1*4,500 h	6,76	30,42	
		TOTAL PARTIDA.....			361,76
SOGF20.A.7.53	Cizallado de tocones eucalipto en cargadero 20-30 ton/ha Cizallado de tocones de eucaliptos en cargadero con garra pretensora, con una densidad de residuos entre 20-30 ton/ha	ha			
MA.45	Retroexcavadora orugas hidr. (160 cv) CAT-316	1*8,500 h	73,63	625,86	
MA.24	Garra pretensora retroexcavadora	1*8,000 h	6,76	54,08	
		TOTAL PARTIDA.....			679,94
SOGF20.A.7.21	Corta brotes de cepa eucalipto < 10 cm Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros menor 10 cm.	cepa			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,030 h	9,39	0,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,030 h	2,95	0,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
		TOTAL PARTIDA.....			0,41
SOGF20.A.7.22	Corta brotes de cepa eucalipto 10-30 cm Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas con diámetros de 10 a 30 cm.	cepa			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,080 h	9,39	0,75	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,080 h	2,95	0,24	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
		TOTAL PARTIDA.....			1,05
SOGF20.A.7.23	Corta y tronzado brotes de cepa eucalipto < 10 cm Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros no maderables (menor de 10 cm), incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado	cepa			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,022 h	9,39	0,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,022 h	2,95	0,06	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,022 h	9,07	0,20	
		TOTAL PARTIDA.....			0,52
SOGF20.A.7.24	Corta y tronzado brotes de cepa eucalipto 10-30 cm Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros entre 10 a 30 cm., incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado	cepa			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,060 h	9,39	0,56	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,060 h	2,95	0,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,006 h	12,73	0,08	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
		TOTAL PARTIDA.....			1,27
SOGF20.A.7.25	Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado apilado <10 cm Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros no maderables (menor de 8-10 cm), incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado. Además incluye por un lado el acordonado de restos y por otro lado el apilado de las trozas de mayor tamaño	cepa			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,022 h	9,39	0,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,022 h	2,95	0,06	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,044 h	9,07	0,40	
		TOTAL PARTIDA.....			0,72

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.7.26	Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado,apilado 10-30 cm Corta manual de todos los pies menores de eucalipto en cepas, 3-6 brotes por cepa, con diámetros de 10-30 cm, incluyendo tronzado de la leña a 2,20 y desramado. Además incluye por un lado el acordonado de restos y por otro lado el apilado de las trozas de mayor tamaño.	cepa			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,075 h	9,39	0,70	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,075 h	2,95	0,22	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,008 h	12,73	0,10	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,075 h	9,07	0,68	
	TOTAL PARTIDA				1,70
SOGF20.A.7.57	Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado,apilado 10-30cm < 50 cepas/ha Corta manual de una hectárea de pies de eucalipto en cepas, 2-5 brotes por cepa, con diámetros entre 10 y 30 cm, con una densidad de cepas < de 50 cepas/ha, incluido desramado y su posterior tronzado, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m, y seguidamente el apilado y posterior acordonado de restos generados.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,800 h	9,39	16,90	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,800 h	2,95	5,31	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,480 h	12,73	6,11	
MO.1	Peón SETCAA	1*1,200 h	9,07	10,88	
	TOTAL PARTIDA				39,20
SOGF20.A.7.58	Corta y tronzado brotes cepa eucalipto,acordonado,apilado 10-30cm ,50-100 cepas/ha Corta manual de una hectárea de pies de eucalipto en cepas, 2-5 brotes por cepa, con diámetros entre 10 y 30 cm, con una densidad de cepas >50 <= 100 cepas/ha, incluido desramado y su posterior tronzado, dejando las trozas con una longitud aproximada de 2,2 m, y seguidamente el apilado y posterior acordonado de restos generados.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*3,500 h	9,39	32,87	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*3,500 h	2,95	10,33	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,950 h	12,73	12,09	
MO.1	Peón SETCAA	1*2,500 h	9,07	22,68	
	TOTAL PARTIDA				77,97
SOGF20.A.7.27	Tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*0,030 l	5,89	0,18	
	TOTAL PARTIDA				0,69
SOGF20.A.7.28	Tratamiento glifosato cepas eucalipto Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*13,000 h	9,07	117,91	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,100 h	12,73	14,00	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*30,000 l	5,89	176,70	
	TOTAL PARTIDA				308,61
SOGF20.A.7.29	Tratamiento glifosato cepas eucalipto < 200 cepas/ha Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad inferior a 200 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.	ha			
MO.1	Peón SETCAA	4,000 h	9,07	36,28	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,300 h	12,73	3,82	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	5,000 l	5,89	29,45	
	TOTAL PARTIDA				69,55
SOGF20.A.7.30	Tratamiento glifosato cepas eucalipto 200-400 cepas/ha Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 200-400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*4,400 h	9,07	39,91	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,520 h	12,73	6,62	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*8,000 l	5,89	47,12	
	TOTAL PARTIDA				93,65
SOGF20.A.7.31	Tratamiento glifosato cepas eucalipto 400-600 cepas/ha Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*9,000 h	9,07	81,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,900 h	12,73	24,19	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*15,000 l	5,89	88,35	
TOTAL PARTIDA.....					194,17
SOGF20.A.7.32	Tratamiento glifosato cepas eucalipto 600-800 cepas/ha ha Tratamiento de cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%				
MO.1	Peón SETCAA	1*12,000 h	9,07	108,84	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,200 h	12,73	15,28	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*20,000 l	5,89	117,80	
TOTAL PARTIDA.....					241,92
SOGF20.A.7.33	Tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas, corte brotes ud Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes hasta 1 metro de altura aproximadamente, la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,100 h	9,39	0,94	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,100 h	2,95	0,30	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,015 h	12,73	0,19	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*0,030 l	5,89	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					2,06
SOGF20.A.7.34	Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes mil Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*14,000 h	9,39	131,46	
MO.1	Peón SETCAA	1*12,000 h	9,07	108,84	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*14,000 h	2,95	41,30	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,400 h	12,73	30,55	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*25,000 l	5,89	147,25	
TOTAL PARTIDA.....					459,40
SOGF20.A.7.59	Tratamiento glifosato cepas eucalipto ,con aceite y cortes en tocon <50 cepas/ha ha Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto ya maderables, mediante aplicación manual de herbicida al tocón recién apeado, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 25 cm, y densidad <= 50 cepas/ha. El protocolo de actuación será el siguiente: en cada tocón se practicará con el espadín de motosierra dos cortes (1-1,5 cm de profundidad) formando una cruz, sobre ellos se aplicará de forma selectiva con brocha, glifosato al 36% p/v. UL. (N-fosfonometil glicina) puro y posteriormente se pulverizará capa de aceite vegetal humectante-coadyuvante, quedando totalmente impregnado la totalidad el tocón, tanto de herbicida como humectante, fundamentalmente en la albura del tocón. Medida la unidad perfectamente aplicada, no se considera el coste de corta del ejemplar.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,500 h	9,39	14,09	
MO.1	Peón SETCAA	1*1,500 h	9,07	13,61	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,500 h	2,95	4,43	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,300 h	12,73	3,82	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*3,500 l	5,89	20,62	
MT.4	Aceite vegetal coadyuvante	1*0,120 l	4,14	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					57,07
SOGF20.A.7.60	Tratamiento glifosato cepas eucalipto ,con aceite y cortes en tocon 50-100 cepas/ha ha Tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto ya maderables, mediante aplicación manual de herbicida al tocón recién apeado, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 25 cm, y densidad >50 <=100 cepas/ha. El protocolo de actuación será el siguiente: en cada tocón se practicará con el espadín de motosierra dos cortes (1-1,5 cm de profundidad) formando una cruz, sobre ellos se aplicará de forma selectiva con brocha, glifosato al 36% p/v. UL. (N-fosfonometil glicina) puro y posteriormente se pulverizará capa de aceite vegetal humectante-coadyuvante, quedando totalmente impregnado la totalidad el tocón, tanto de herbicida como humectante, fundamentalmente en la albura del tocón. Medida la unidad perfectamente aplicada, no se considera el coste de corta del ejemplar.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*2,500 h	9,39	23,48	
MO.1	Peón SETCAA	1*2,500 h	9,07	22,68	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*2,500 h	2,95	7,38	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,500 h	12,73	6,37	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*7,000 l	5,89	41,23	
MT.4	Aceite vegetal coadyuvante	1*0,120 l	4,14	0,50	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					101,64
SOGF20.A.7.35	Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes < 200 cepas/ha	ha			
	Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad inferior a 200 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente, la eliminación o recogida de restos y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*3,000 h	9,39	28,17	
MO.1	Peón SETCAA	1*3,000 h	9,07	27,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*3,000 h	2,95	8,85	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,360 h	12,73	4,58	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*4,000 l	5,89	23,56	
TOTAL PARTIDA					92,37
SOGF20.A.7.36	Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 200-400 cepas/ha	ha			
	Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 200 - 400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*5,200 h	9,39	48,83	
MO.1	Peón SETCAA	1*4,400 h	9,07	39,91	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*5,200 h	2,95	15,34	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,520 h	12,73	6,62	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*8,000 l	5,89	47,12	
TOTAL PARTIDA					157,82
SOGF20.A.7.37	Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 400-600 cepas/ha	ha			
	Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente, la eliminación o recogida de restos y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*10,000 h	9,39	93,90	
MO.1	Peón SETCAA	1*9,000 h	9,07	81,63	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*10,000 h	2,95	29,50	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,900 h	12,73	24,19	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*15,000 l	5,89	88,35	
TOTAL PARTIDA					317,57
SOGF20.A.7.38	Tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 600-800 cepas/ha	ha			
	Tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente, la eliminación o recogida de restos y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*13,000 h	9,39	122,07	
MO.1	Peón SETCAA	1*12,000 h	9,07	108,84	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*13,000 h	2,95	38,35	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,900 h	12,73	24,19	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*20,000 l	5,89	117,80	
TOTAL PARTIDA					411,25
SOGF20.A.7.39	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas	ud			
	Tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,075 h	9,07	0,68	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,007 h	12,73	0,09	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*0,045 l	5,89	0,27	
TOTAL PARTIDA					1,04
SOGF20.A.7.40	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto	mil			
	Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*16,000 h	9,07	145,12	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,600 h	12,73	20,37	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*40,000 l	5,89	235,60	
TOTAL PARTIDA.....					401,09
SOGF20.A.7.41	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto <200 cepas/ha	ha			
	Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas inferior a 200 cepas/ha.				
MO.1	Peón SETCAA	6,000 h	9,07	54,42	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,600 h	12,73	7,64	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	7,000 l	5,89	41,23	
TOTAL PARTIDA.....					103,29
SOGF20.A.7.42	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto 200-400 cepas/ha	ha			
	Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas entre 200 y 400 cepas/ha.				
MO.1	Peón SETCAA	1*7,000 h	9,07	63,49	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,700 h	12,73	8,91	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*12,000 l	5,89	70,68	
TOTAL PARTIDA.....					143,08
SOGF20.A.7.43	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto 400-600 cepas/ha	ha			
	Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas entre 400 y 600 cepas/ha.				
MO.1	Peón SETCAA	1*12,000 h	9,07	108,84	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,200 h	12,73	15,28	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*22,000 l	5,89	129,58	
TOTAL PARTIDA.....					253,70
SOGF20.A.7.44	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto 600-800 cepas/ha	ha			
	Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%, con una densidad de cepas entre 600 y 800 cepas/ha				
MO.1	Peón SETCAA	1*18,000 h	9,07	163,26	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,800 h	12,73	22,91	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*30,000 l	5,89	176,70	
TOTAL PARTIDA.....					362,87
SOGF20.A.7.45	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes	mil			
	Doble tratamiento del rebrote de cepas de eucalipto, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*18,000 h	9,39	169,02	
MO.1	Peón SETCAA	1*17,000 h	9,07	154,19	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*18,000 h	2,95	53,10	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,500 h	12,73	31,83	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*32,000 l	5,89	188,48	
TOTAL PARTIDA.....					596,62
SOGF20.A.7.46	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes < 200 cepas/ha	ha			
	Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad <200 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*4,500 h	9,39	42,26	
MO.1	Peón SETCAA	1*4,500 h	9,07	40,82	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*4,500 h	2,95	13,28	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,500 h	12,73	6,37	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*6,000 l	5,89	35,34	
TOTAL PARTIDA.....					138,07

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.7.47	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 200-400 cepas/ha ha Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 200-400 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*7,800 h	9,39	73,24	
MO.1	Peón SETCAA	1*6,600 h	9,07	59,86	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*7,800 h	2,95	23,01	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,700 h	12,73	8,91	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*12,000 l	5,89	70,68	
		TOTAL PARTIDA			235,70
SOGF20.A.7.48	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 400-600 cepas/ha ha Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 400-600 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*15,000 h	9,39	140,85	
MO.1	Peón SETCAA	1*12,000 h	9,07	108,84	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*15,000 h	2,95	44,25	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,500 h	12,73	31,83	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*20,000 l	5,89	117,80	
		TOTAL PARTIDA			443,57
SOGF20.A.7.49	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto, corte brotes 600-800 cepas/ha ha Doble tratamiento del rebrote de una hectárea cepas de eucalipto con una densidad entre 600-800 cepas/ha, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos, y la realización de dos cortes en la cepa con el espadín de la motosierra de 1-1,5 cm de profundidad formando una cruz				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*17,000 h	9,39	159,63	
MO.1	Peón SETCAA	1*16,000 h	9,07	145,12	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*17,000 h	2,95	50,15	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,500 h	12,73	31,83	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*30,000 l	5,89	176,70	
		TOTAL PARTIDA			563,43
SOGF20.A.7.50	Doble tratamiento glifosato cepas eucalipto aisladas, corte brotes ud Doble tratamiento del rebrote de una cepa de eucalipto aislada, mediante impregnación por pincelado o aplicación con mochila de fumigación de herbicida sistémico soluble no selectivo, con principio activo a base de glifosato al 36%. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,150 h	9,39	1,41	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,075 h	9,07	0,68	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,150 h	2,95	0,44	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,015 h	12,73	0,19	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*0,045 l	5,89	0,27	
		TOTAL PARTIDA			2,99
SOGF20.A.7.54	Perforado con motosierra e inyección glifosato en cepas aisladas ud Tratamiento de cepas de eucalipto aisladas previo al corte mediante la aplicación basal de herbicida puro (sin diluir) realizando incisiones longitudinales superficiales (hasta el cambium) en los primeros 30-50 cm de la superficie de las cepas o troncos (según su diámetro) con diferentes herramientas (preferentemente el espadín de la motosierra) y aplicación del herbicida sistémico puro, utilizando glifosato al 36% p/v y triclopir al 48% p/v mezclados en proporción 20 : 1,5 con mochila y boquillas de baja dispersión o broca, y posterior pulverizado con capa de aceite vegetal. Solo en el caso de cepas con pequeños brotes sin superficie leñosa se sustituirá por aplicación del producto mediante fumigado de la superficie foliar, incluyendo el recorte hasta 1m de altura si fuera preciso				
MT.267	Triclopir (garlon) 48% p/v (total 480 gr/l)	1*0,003 l	32,77	0,10	
MT.4	Aceite vegetal coadyuvante	1*0,045 l	4,14	0,19	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,100 h	9,39	0,94	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,015 h	12,73	0,19	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,100 h	2,95	0,30	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*0,042 l	5,89	0,25	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2,42
SOGF20.A.7.55	Perforado con motosierra e inyección glifosato en cepas	ha			
	Tratamiento a cepas de eucaliptos mediante la aplicación de herbicida puro, sin diluir, realizando cortes en el tronco mediante motosierra. Debe hacerse con inclinación descendiente, en ángulo de 45° para favorecer la penetración del fitocida. Se realizaran de 3-4 cortes en todo el perímetro del pie. Se aplica a continuación herbicida puro en dicho corte, mediante una jeringuilla y se pulveriza con aceite vegetal humectante. Aquellos pies menores de 15 cm de diámetro se realizan una serie de incisiones longitudinales en la base del tronco, alrededor de todo su perímetro, con el canto de la motosierra. A continuación se le aplica herbicida pulverizado en los 30-50 cm del tronco hasta que la zona basal quede impregnada por completo				
MO.1	Peón SETCAA	1*5,000 h	9,07	45,35	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*12,250 h	9,39	115,03	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,050 h	12,73	13,37	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*15,000 l	5,89	88,35	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*12,250 h	2,95	36,14	
MT.5	Aceite vegetal humectante-coadyuvante	1*15,000 l	2,08	31,20	
TOTAL PARTIDA					329,44
SOGF20.A.7.56	Perforado con taladro e inyección glifosato en cepas eucaliptos	ha			
	Tratamiento a cepas de eucaliptos mediante la aplicación de herbicida puro, sin diluir, realizando perforaciones en el tronco mediante un taladro. Debe hacerse con inclinación descendiente, en ángulo de 45° y 4/5 por pie. Se aplica a continuación herbicida puro en el orificio y se sella la parte final con silicona. Se transportara el grupo electrógeno en vehículo todoterreno, para facilitar los trabajos. Aquellos pies menores de 15 cm de diámetro se realizan una serie de incisiones longitudinales en la base del tronco, alrededor de todo su perímetro, con el canto de la motosierra. A continuación se le aplica herbicida pulverizado en los 30-50 cm del tronco hasta que la zona basal quede impregnada por completo.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*10,000 h	9,39	93,90	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,000 h	12,73	63,65	
MA.50	Taladro eléctrico 750 W autonomía 4-5 h	1*7,000 h	0,86	6,02	
MA.26	Grupo Electrónico	1*10,000 h	2,08	20,80	
MT.83	Jeringuilla Inyectar/Pulverizar Herbicida	1*10,000 ud	0,20	2,00	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*15,000 l	5,89	88,35	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*3,000 h	2,95	8,85	
MT.250	Sellado con silicona incolora apta para intemperie (p.o.)	1*1.400,000 ud	0,01	14,00	
MT.5	Aceite vegetal humectante-coadyuvante	1*15,000 l	2,08	31,20	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*1,200 jor	75,11	90,13	
TOTAL PARTIDA					418,90
SOGF20.A.7.61	Reposo cepas de eucalipto, < 50 cepas/ha, corta de brotes y glifosato 36%	ha			
	Reposo de rebrotes de cepas de eucalipto, no maderables, con densidad de cepas < 50 cepas/ha, mediante tratamiento de aplicación foliar con mochila manual de compresión previa de 14 l de capacidad y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. La aplicación se efectuará de forma localizada y selectiva mediante pulverizador-difusor con boquilla de baja dispersión, con principio activo a base de glifosato al 36%. Dosis: 4 litros/ha al 3-3,5%, aceite vegetal humectante-coadyuvante, disuelto todo en agua (12 l) como el líquido portante. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,500 h	9,39	4,70	
MO.1	Peón SETCAA	1*3,000 h	9,07	27,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,500 h	2,95	1,48	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,300 h	12,73	3,82	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*4,000 l	5,89	23,56	
MT.4	Aceite vegetal coadyuvante	1*0,120 l	4,14	0,50	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,012 m3	0,75	0,01	
TOTAL PARTIDA					61,28
SOGF20.A.7.62	Doble reposo cepas de eucalipto, < 50 cepas/ha, corta de brotes y glifosato 36%	ha			
	Doble tratamiento en el reposo de rebrotes de cepas de eucalipto, no maderables, con densidad de cepas < 50 cepas/ha, mediante tratamiento de aplicación foliar con mochila manual de compresión previa de 14 l de capacidad y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. La aplicación se efectuará de forma localizada y selectiva mediante pulverizador-difusor con boquilla de baja dispersión, con principio activo a base de glifosato al 36%. Dosis: 4 litros/ha al 3-3,5%, aceite vegetal humectante-coadyuvante, disuelto todo en agua (12 l) como el líquido portante. Incluye también el recorte con motosierra de los brotes de mayor tamaño hasta 1 metro de altura aproximadamente y la eliminación o recogida de restos. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,800 h	9,39	7,51	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.1	Peón SETCAA	1*4,800 h	9,07	43,54	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,800 h	2,95	2,36	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,640 h	12,73	8,15	
MT.70	Glifosato 36% p/v (total 360 gr/l)	1*6,000 l	5,89	35,34	
MT.4	Aceite vegetal coadyuvante	1*0,180 l	4,14	0,75	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,012 m3	0,75	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 97,66

A.8 TRATAMIENTOS SELVICOLAS COMBINADOS

SOGF20.A.8.31	Apertura de calles, clareo, poda, acordonado y roza con trituracion mecanizada	ha			
	Apertura de calle de 3 m cada 12 m, clareo de pies sobrantes y poda de pies restantes con motosierra. Acordeonado de restos en calle. Roza manual de entrecalle mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y triturado de los restos en calle mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillos y remate manual en las zonas inaccesibles para el tractor.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	128,040 h	10,66	1.364,91	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	46,100 h	4,60	212,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	33,460 h	2,95	98,71	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	5,400 h	57,70	311,58	
MA.20	Desbrozadora de martillos	5,400 h	9,77	52,76	
TOTAL PARTIDA.....					2.040,02

SOGF20.A.8.44	Corta a hecho y roza manual con triturado y apilado. Carga de trabajo muy baja	ha			
	Corta a hecho con picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros y a 2,50 la maderable, incluye apilado de restos. Zonas con carga de trabajo muy baja				
MO.2	Peón especializado SETCAA	66,090 h	9,39	620,59	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	22,030 h	2,95	64,99	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	44,070 h	4,60	202,72	
MO.1	Peón SETCAA	12,830 h	9,07	116,37	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	7,890 h	12,73	100,44	
TOTAL PARTIDA.....					1.105,11

SOGF20.A.8.45	Corta a hecho y roza manual con triturado y apilado. Carga de trabajo baja	ha			
	Corta a hecho con picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros y a 2,50 la maderable, incluye apilado de restos. Zonas con carga de trabajo baja				
MO.2	Peón especializado SETCAA	79,310 h	9,39	744,72	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	26,430 h	2,95	77,97	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	52,880 h	4,60	243,25	
MO.1	Peón SETCAA	15,390 h	9,07	139,59	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	9,469 h	12,73	120,54	
TOTAL PARTIDA.....					1.326,07

SOGF20.A.8.46	Corta a hecho y roza manual con triturado y apilado. Carga de trabajo media	ha			
	Corta a hecho con picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros y a 2,50 la maderable, incluye apilado de restos. Zonas con carga de trabajo media				
MO.2	Peón especializado SETCAA	95,170 h	9,39	893,65	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	31,720 h	2,95	93,57	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	63,460 h	4,60	291,92	
MO.1	Peón SETCAA	18,470 h	9,07	167,52	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	11,360 h	12,73	144,61	
TOTAL PARTIDA.....					1.591,27

SOGF20.A.8.47	Corta a hecho y roza manual con triturado y apilado. Carga de trabajo alta	ha			
	Corta a hecho con picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros y a 2,50 la maderable, incluye apilado de restos. Zonas con carga de trabajo alta				
MO.2	Peón especializado SETCAA	106,630 h	9,39	1.001,26	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	35,540 h	2,95	104,84	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	71,090 h	4,60	327,01	
MO.1	Peón SETCAA	27,580 h	9,07	250,15	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	13,413 h	12,73	170,75	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					1.854,01
SOGF20.A.8.48	Corta a hecho y roza manual con triturado y apilado. Carga de trabajo muy alta	ha			
	Corta a hecho con picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros y a 2,50 la maderable, incluye apilado de restos. Zonas con carga de trabajo muy alta.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	121,500 h	9,39	1.140,89	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	40,500 h	2,95	119,48	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	80,900 h	4,60	372,14	
MO.1	Peón SETCAA	49,690 h	9,07	450,69	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	17,119 h	12,73	217,92	
TOTAL PARTIDA.....					2.301,12
SOGF20.A.8.49	Corta a hecho y roza manual con triturado y apilado. Carga de trabajo extrema	ha			
	Corta a hecho con picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros y a 2,50 la maderable, incluye apilado de restos. Zonas con carga de trabajo extrema				
MO.2	Peón especializado SETCAA	138,440 h	9,39	1.299,95	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	46,150 h	2,95	136,14	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	92,060 h	4,60	423,48	
MO.1	Peón SETCAA	60,000 h	9,07	544,20	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	21,850 h	12,73	278,15	
TOTAL PARTIDA.....					2.681,92
SOGF20.A.8.56	Clareo, poda. Carga de trabajo muy baja	ha			
	Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	40,100 h	9,39	376,54	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	18,050 h	2,95	53,25	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	5,000 h	12,73	63,65	
TOTAL PARTIDA.....					493,44
SOGF20.A.8.57	Clareo, poda. Carga de trabajo baja	ha			
	Clareo de pies sobrante y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja				
MO.2	Peón especializado SETCAA	49,323 h	9,39	463,14	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	22,202 h	2,95	65,50	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	6,150 h	12,73	78,29	
TOTAL PARTIDA.....					606,93
SOGF20.A.8.58	Clareo, poda. Carga de trabajo media	ha			
	Clareo de pies sobrante y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media				
MO.2	Peón especializado SETCAA	58,201 h	9,39	546,51	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	26,198 h	2,95	77,28	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	7,257 h	12,73	92,38	
TOTAL PARTIDA.....					716,17
SOGF20.A.8.59	Clareo, poda. Carga de trabajo alta	ha			
	Clareo de pies sobrante y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	79,973 h	9,39	750,95	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	26,655 h	2,95	78,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	7,995 h	12,73	101,78	
TOTAL PARTIDA.....					931,36
SOGF20.A.8.60	Clareo, poda. Carga de trabajo muy alta	ha			
	Clareo de pies sobrante y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	90,369 h	9,39	848,56	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	30,120 h	2,95	88,85	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	9,034 h	12,73	115,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.052,41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.61	Clareo, poda. Carga de trabajo extrema Clareo de pies sobrante y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	110,251 h	9,39	1.035,26	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	36,747 h	2,95	108,40	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	11,022 h	12,73	140,31	
	TOTAL PARTIDA.....				1.283,97
SOGF20.A.8.01	Clareo, poda y roza manual. Carga de trabajo muy baja Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo muy baja	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*48,180 h	9,39	452,41	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*16,058 h	2,95	47,37	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*32,123 h	4,60	147,77	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,815 h	12,73	61,29	
	TOTAL PARTIDA.....				708,84
SOGF20.A.8.02	Clareo, poda y roza manual. Carga de trabajo baja Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo baja.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*59,483 h	9,39	558,55	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*19,823 h	2,95	58,48	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*39,660 h	4,60	182,44	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,948 h	12,73	75,72	
	TOTAL PARTIDA.....				875,19
SOGF20.A.8.03	Clareo, poda y roza manual. Carga de trabajo media Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo media.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*70,470 h	9,39	661,71	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*23,490 h	2,95	69,30	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*46,980 h	4,60	216,11	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,043 h	12,73	89,66	
	TOTAL PARTIDA.....				1.036,78
SOGF20.A.8.04	Clareo, poda y roza manual. Carga de trabajo alta Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo alta.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*79,973 h	9,39	750,95	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*26,655 h	2,95	78,63	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*53,318 h	4,60	245,26	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,995 h	12,73	101,78	
	TOTAL PARTIDA.....				1.176,62
SOGF20.A.8.05	Clareo, poda y roza manual. Carga de trabajo muy alta Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo muy alta.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*91,125 h	9,39	855,66	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*30,375 h	2,95	89,61	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*60,675 h	4,60	279,11	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,113 h	12,73	116,01	
	TOTAL PARTIDA.....				1.340,39
SOGF20.A.8.06	Clareo, poda y roza manual. Carga de trabajo extrema Clareo de pies sobrantes, poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie mediante desbrozadora en zonas con una carga de trabajo muy alta.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*114,000 h	9,39	1.070,46	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*54,000 h	2,95	159,30	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*60,000 h	4,60	276,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,875 h	12,73	138,44	
	TOTAL PARTIDA.....				1.644,20
SOGF20.A.8.07	Clareo, poda y roza manual con triturado. Carga de trabajo muy baja Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, inclinados...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*64,240 h	9,39	603,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*21,410 h	2,95	63,16	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*42,830 h	4,60	197,02	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,420 h	12,73	81,73	
	TOTAL PARTIDA.....				945,12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.08	Clareo, poda y roza manual con triturado. Carga de trabajo baja Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*79,310 h	9,39	744,72	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*26,430 h	2,95	77,97	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*52,880 h	4,60	243,25	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,930 h	12,73	100,95	
	TOTAL PARTIDA.....				1.166,89
SOGF20.A.8.09	Clareo, poda y roza manual con triturado. Carga de trabajo media Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*93,960 h	9,39	882,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*31,320 h	2,95	92,39	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*62,640 h	4,60	288,14	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,390 h	12,73	119,53	
	TOTAL PARTIDA.....				1.382,34
SOGF20.A.8.10	Clareo, poda y roza manual con triturado. Carga de trabajo alta Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*106,630 h	9,39	1.001,26	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*35,540 h	2,95	104,84	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*71,090 h	4,60	327,01	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,660 h	12,73	135,70	
	TOTAL PARTIDA.....				1.568,81
SOGF20.A.8.11	Clareo, poda y roza manual con triturado. Carga de trabajo muy alta Clareo de pies sobrantes y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*121,500 h	9,39	1.140,89	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*40,500 h	2,95	119,48	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*80,900 h	4,60	372,14	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*12,150 h	12,73	154,67	
	TOTAL PARTIDA.....				1.787,18
SOGF20.A.8.12	Clareo, poda y roza manual con triturado. Carga de trabajo extrema Clareo de pies sobrantes y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*152,000 h	9,39	1.427,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*72,000 h	2,95	212,40	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*80,000 h	4,60	368,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*14,500 h	12,73	184,59	
	TOTAL PARTIDA.....				2.192,27
SOGF20.A.8.53	Clareo, poda y roza manual. Densidad <500 pies/ha Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una densidad inferior a 500 pies/ha. Incluido la roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*59,630 h	9,39	559,93	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*19,870 h	2,95	58,62	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*39,760 h	4,60	182,90	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,960 h	12,73	75,87	
	TOTAL PARTIDA.....				877,32

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.54	Clareo, poda y roza manual. Densidad 500-1000 pies/ha Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una densidad entre 500-1000 pies/ha. Incluido la roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*70,650 h	9,39	663,40	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*23,550 h	2,95	69,47	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*47,100 h	4,60	216,66	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,060 h	12,73	89,87	
TOTAL PARTIDA					1.039,40
SOGF20.A.8.55	Clareo, poda y roza manual. Densidad > 1000 pies/ha Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una densidad superior a 1000 pies/ha. Incluido la roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*80,170 h	9,39	752,80	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*26,720 h	2,95	78,82	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*53,450 h	4,60	245,87	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*8,020 h	12,73	102,09	
TOTAL PARTIDA					1.179,58
SOGF20.A.8.50	Clareo, poda y roza manual con triturado. Densidad <500 pies/ha Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una densidad inferior a 500 pies/ha. Incluido la roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*79,310 h	9,39	744,72	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*26,430 h	2,95	77,97	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*52,880 h	4,60	243,25	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,930 h	12,73	100,95	
TOTAL PARTIDA					1.166,89
SOGF20.A.8.51	Clareo, poda y roza manual con triturado. Densidad 500-1000 pies/ha Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*93,960 h	9,39	882,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*31,320 h	2,95	92,39	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*62,640 h	4,60	288,14	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,390 h	12,73	119,53	
TOTAL PARTIDA					1.382,34
SOGF20.A.8.52	Clareo, poda y roza manual con triturado. Densidad > 1000 pies/ha Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*106,630 h	9,39	1.001,26	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*35,540 h	2,95	104,84	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*71,090 h	4,60	327,01	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,660 h	12,73	135,70	
TOTAL PARTIDA					1.568,81
SOGF20.A.8.13	Clareo, poda y roza con trituración mecanizada. Carga de trabajo muy baja Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo muy baja	ha			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	18,000 h	10,66	191,88	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	11,000 h	4,60	50,60	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	7,000 h	2,95	20,65	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	3,000 h	57,70	173,10	
MA.20	Desbrozadora de martillos	3,000 h	9,77	29,31	
TOTAL PARTIDA					465,54

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.14	Clareo, poda y roza con trituracion mecanizada. Carga de trabajo baja	ha			
	Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra . Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo baja.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	24,000 h	10,66	255,84	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	15,000 h	4,60	69,00	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	9,000 h	2,95	26,55	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	4,000 h	57,70	230,80	
MA.20	Desbrozadora de martillos	4,000 h	9,77	39,08	
	TOTAL PARTIDA.....				621,27
SOGF20.A.8.15	Clareo, poda y roza con trituracion mecanizada. Carga de trabajo media	ha			
	Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo media.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	40,000 h	10,66	426,40	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	24,000 h	4,60	110,40	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	16,000 h	2,95	47,20	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	4,000 h	57,70	230,80	
MA.20	Desbrozadora de martillos	4,000 h	9,77	39,08	
	TOTAL PARTIDA.....				853,88
SOGF20.A.8.16	Clareo, poda y roza con trituracion mecanizada. Carga de trabajo alta	ha			
	Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra . Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo alta.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	56,000 h	10,66	596,96	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	34,000 h	4,60	156,40	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	22,000 h	2,95	64,90	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	4,000 h	57,70	230,80	
MA.20	Desbrozadora de martillos	4,000 h	9,77	39,08	
	TOTAL PARTIDA.....				1.088,14
SOGF20.A.8.17	Clareo, poda y roza con trituracion mecanizada. Carga de trabajo muy alta	ha			
	Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo muy alta.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	63,280 h	10,66	674,56	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	38,420 h	4,60	176,73	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	24,860 h	2,95	73,34	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	4,520 h	57,70	260,80	
MA.20	Desbrozadora de martillos	4,520 h	9,77	44,16	
	TOTAL PARTIDA.....				1.229,59
SOGF20.A.8.18	Clareo, poda y roza con trituracion mecanizada. Carga de trabajo extrema	ha			
	Clareo de pies sobrantes ,poda de pies restantes con motosierra. Se incluye la roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y/o desbrozadora de martillo y remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo extrema.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	79,560 h	10,66	848,11	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	46,100 h	4,60	212,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	33,460 h	2,95	98,71	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	5,400 h	57,70	311,58	
MA.20	Desbrozadora de martillos	5,400 h	9,77	52,76	
	TOTAL PARTIDA.....				1.523,22
SOGF20.A.8.38	Clareo, poda en altura y roza manual con triturado. Carga de trabajo muy baja	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, inclinados...) y poda en altura hasta 5 metros de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros, o 2,5 m en caso de ser maderable				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*64,240 h	9,39	603,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*16,410 h	2,95	48,41	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*42,830 h	4,60	197,02	
MA.39	Podadora s/MO	5,000 h	6,60	33,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,420 h	12,73	81,73	
	TOTAL PARTIDA.....				963,37

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.39	Clareo, poda en altura y roza manual con triturado. Carga de trabajo baja	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda en altura hasta 5 metros de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros, o 2,5 m en caso de ser maderable				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*79,310 h	9,39	744,72	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*16,430 h	2,95	48,47	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*52,880 h	4,60	243,25	
MA.39	Podadora s/MO	10,000 h	6,60	66,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,930 h	12,73	100,95	
	TOTAL PARTIDA				1.203,39
SOGF20.A.8.40	Clareo, poda en altura y roza manual con triturado. Carga de trabajo media	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda en altura hasta 5 metros de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros, o 2,5 m en caso de ser maderable				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*93,960 h	9,39	882,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*18,320 h	2,95	54,04	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*62,640 h	4,60	288,14	
MA.39	Podadora s/MO	13,000 h	6,60	85,80	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,390 h	12,73	119,53	
	TOTAL PARTIDA				1.429,79
SOGF20.A.8.41	Clareo, poda en altura y roza manual con triturado. Carga de trabajo alta	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda en altura hasta 5 metros de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte con motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros, o 2,5 m en caso de ser maderable				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*106,630 h	9,39	1.001,26	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*20,540 h	2,95	60,59	
MA.39	Podadora s/MO	15,000 h	6,60	99,00	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*71,090 h	4,60	327,01	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,660 h	12,73	135,70	
	TOTAL PARTIDA				1.623,56
SOGF20.A.8.42	Clareo, poda en altura y roza manual con triturado. Carga de trabajo muy alta	ha			
	Clareo de pies sobrantes y poda en altura hasta 5 metros de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros, o 2,5 m en caso de ser maderable				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*121,500 h	9,39	1.140,89	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*30,500 h	2,95	89,98	
MA.39	Podadora s/MO	20,000 h	6,60	132,00	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*70,900 h	4,60	326,14	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*12,150 h	12,73	154,67	
	TOTAL PARTIDA				1.843,68
SOGF20.A.8.43	Clareo, poda en altura y roza manual con triturado. Carga de trabajo extrema	ha			
	Clareo de pies sobrantes y poda en altura hasta 5 metros de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema. Incluido el picado de todos los restos finos y roza de matorral en pie mediante desbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de motosierra de los restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros, o 2,5 m en caso de ser maderable				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*152,000 h	9,39	1.427,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*47,000 h	2,95	138,65	
MA.39	Podadora s/MO	25,000 h	6,60	165,00	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*80,000 h	4,60	368,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*14,500 h	12,73	184,59	
	TOTAL PARTIDA				2.283,52

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.62	Clareo, poda, inc. poda altura y picado restos en masas adherasadas. Carga de trabajo muy baja	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra incluso pértiga y/o tijeras en caso necesario en masas adherasadas en zonas con una carga de trabajo muy baja. Incluido el picado de todos los restos con motosierra, dejando los de mayor grosor a una longitud máxima de 50 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	17,886 h	9,39	167,95	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	13,415 h	2,95	39,57	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	2,846 h	12,73	36,23	
MA.39	Podadora s/MO	1,626 h	6,60	10,73	
	TOTAL PARTIDA				254,48
SOGF20.A.8.63	Clareo, poda, inc. poda altura y picado restos en masas adherasadas. Carga de trabajo baja	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra incluso pértiga y/o tijeras en caso necesario en masas adherasadas en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido el picado de todos los restos con motosierra, dejando los de mayor grosor a una longitud máxima de 50 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	22,000 h	9,39	206,58	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	16,500 h	2,95	48,68	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	3,500 h	12,73	44,56	
MA.39	Podadora s/MO	2,000 h	6,60	13,20	
	TOTAL PARTIDA				313,02
SOGF20.A.8.64	Clareo, poda, inc. poda altura y picado restos en masas adherasadas. Carga de trabajo media	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra incluso pértiga y/o tijeras en caso necesario en masas adherasadas en zonas con una carga de trabajo media. Incluido el picado de todos los restos con motosierra, dejando los de mayor grosor a una longitud máxima de 50 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	25,500 h	9,39	239,45	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	20,000 h	2,95	59,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	2,500 h	12,73	31,83	
MA.39	Podadora s/MO	5,500 h	6,60	36,30	
	TOTAL PARTIDA				366,58
SOGF20.A.8.65	Clareo, poda, inc. poda altura y picado restos en masas adherasadas. Carga de trabajo alta	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra incluso pértiga y/o tijeras en caso necesario en masas adherasadas en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el picado de todos los restos con motosierra, dejando los de mayor grosor a una longitud máxima de 50 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	38,500 h	9,39	361,52	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	30,500 h	2,95	89,98	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	3,850 h	12,73	49,01	
MA.39	Podadora s/MO	8,000 h	6,60	52,80	
	TOTAL PARTIDA				553,31
SOGF20.A.8.66	Clareo, poda, inc. poda altura y picado restos en masas adherasadas. Carga de trabajo muy alta	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra incluso pértiga y/o tijeras en caso necesario en masas adherasadas en zonas con una carga de trabajo muy alta. Incluido el picado de todos los restos con motosierra, dejando los de mayor grosor a una longitud máxima de 50 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	43,120 h	9,39	404,90	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	34,160 h	2,95	100,77	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	4,312 h	12,73	54,89	
MA.39	Podadora s/MO	8,960 h	6,60	59,14	
	TOTAL PARTIDA				619,70
SOGF20.A.8.67	Clareo, poda, inc. poda altura y picado restos en masas adherasadas. Carga de trabajo extrema	ha			
	Clareo de pies sobrantes (malformados, bifurcados, excesiva densidad,...) y poda de pies restantes con motosierra incluso pértiga y/o tijeras en caso necesario en masas adherasadas en zonas con una carga de trabajo extrema. Incluido el picado de todos los restos con motosierra, dejando los de mayor grosor a una longitud máxima de 50 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	52,606 h	9,39	493,97	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	41,675 h	2,95	122,94	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	5,261 h	12,73	66,97	
MA.39	Podadora s/MO	10,931 h	6,60	72,14	
	TOTAL PARTIDA				756,02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.19	Roza y poda. Carga de trabajo muy baja Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*30,844 h	9,39	289,63	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*7,920 h	2,95	23,36	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*22,364 h	4,60	102,87	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,000 h	12,73	76,38	
	TOTAL PARTIDA.....				492,24
SOGF20.A.8.20	Roza y poda. Carga de trabajo baja Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*37,670 h	9,39	353,72	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*9,840 h	2,95	29,03	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*27,950 h	4,60	128,57	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,880 h	12,73	100,31	
	TOTAL PARTIDA.....				611,63
SOGF20.A.8.21	Roza y poda. Carga de trabajo media Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*52,500 h	9,39	492,98	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*15,000 h	2,95	44,25	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*37,500 h	4,60	172,50	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,110 h	12,73	115,97	
	TOTAL PARTIDA.....				825,70
SOGF20.A.8.22	Roza y poda. Carga de trabajo alta Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*60,000 h	9,39	563,40	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*18,750 h	2,95	55,31	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*41,250 h	4,60	189,75	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,110 h	12,73	115,97	
	TOTAL PARTIDA.....				924,43
SOGF20.A.8.23	Roza y poda. Carga de trabajo muy alta Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*68,570 h	9,39	643,87	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*23,440 h	2,95	69,15	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*45,380 h	4,60	208,75	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,860 h	12,73	87,33	
	TOTAL PARTIDA.....				1.009,10
SOGF20.A.8.24	Roza y poda. Carga de trabajo extrema Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*83,940 h	9,39	788,20	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*28,590 h	2,95	84,34	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*55,350 h	4,60	254,61	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,380 h	12,73	119,41	
	TOTAL PARTIDA.....				1.246,56
SOGF20.A.8.25	Roza y poda con triturado. Carga de trabajo muy baja Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy baja. Incluido picado de restos con motodesbrozadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*41,125 h	9,39	386,16	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*10,560 h	2,95	31,15	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*29,818 h	4,60	137,16	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*8,000 h	12,73	101,84	
	TOTAL PARTIDA.....				656,31
SOGF20.A.8.26	Roza y poda con triturado. Carga de trabajo baja Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo baja. Incluido picado de restos con motodesbrozadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.	ha			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*50,225 h	9,39	471,61	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*13,120 h	2,95	38,70	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*37,273 h	4,60	171,46	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,500 h	12,73	133,67	
				TOTAL PARTIDA	815,44
SOGF20.A.8.27	Roza y poda con triturado. Carga de trabajo media	ha			
Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo media. Incluido picado de restos con motodesbrozadora incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.					
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*70,000 h	9,39	657,30	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*20,000 h	2,95	59,00	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*50,000 h	4,60	230,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*12,150 h	12,73	154,67	
				TOTAL PARTIDA	1.100,97
SOGF20.A.8.28	Roza y poda con triturado. Carga de trabajo alta	ha			
Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo alta. Incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.					
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*80,000 h	9,39	751,20	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*25,000 h	2,95	73,75	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*55,000 h	4,60	253,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*12,150 h	12,73	154,67	
				TOTAL PARTIDA	1.232,62
SOGF20.A.8.29	Roza y poda con triturado. Carga de trabajo muy alta	ha			
Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo muy alta. Incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.					
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*91,429 h	9,39	858,52	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*31,250 h	2,95	92,19	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*60,500 h	4,60	278,30	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*9,140 h	12,73	116,35	
				TOTAL PARTIDA	1.345,36
SOGF20.A.8.30	Roza y poda con triturado. Carga de trabajo extrema	ha			
Roza con triturado de matorral mediante desbrozadora con cuchilla acoplada al cabezal, incluyendo la poda de pies restantes con motosierra en zonas con una carga de trabajo extrema. Incluido el corte de motosierra de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros.					
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*111,920 h	9,39	1.050,93	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*38,120 h	2,95	112,45	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*73,800 h	4,60	339,48	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*12,500 h	12,73	159,13	
				TOTAL PARTIDA	1.661,99
SOGF20.A.8.32	Roza y poda con trituración mecanizada. Carga de trabajo muy baja	ha			
Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo muy baja.					
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	15,000 h	10,66	159,90	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	8,000 h	4,60	36,80	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	6,000 h	2,95	17,70	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	3,000 h	57,70	173,10	
MA.20	Desbrozadora de martillos	3,000 h	9,77	29,31	
				TOTAL PARTIDA	416,81
SOGF20.A.8.33	Roza y poda con trituración mecanizada. Carga de trabajo baja	ha			
Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masa con carga de trabajo baja.					
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	18,600 h	10,66	198,28	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	9,920 h	4,60	45,63	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	7,440 h	2,95	21,95	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	3,720 h	57,70	214,64	
MA.20	Desbrozadora de martillos	3,720 h	9,77	36,34	
				TOTAL PARTIDA	516,84

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.A.8.34	Roza y poda con trituracion mecanizada. Carga de trabajo media	ha			
	Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo media.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	25,110 h	10,66	267,67	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	13,392 h	4,60	61,60	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	10,044 h	2,95	29,63	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	5,022 h	57,70	289,77	
MA.20	Desbrozadora de martillos	5,022 h	9,77	49,06	
	TOTAL PARTIDA.....				697,73
SOGF20.A.8.35	Roza y poda con trituracion mecanizada. Carga de trabajo alta	ha			
	Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo alta.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	28,123 h	10,66	299,79	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	15,000 h	4,60	69,00	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	11,249 h	2,95	33,18	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	5,625 h	57,70	324,56	
MA.20	Desbrozadora de martillos	5,625 h	9,77	54,96	
	TOTAL PARTIDA.....				781,49
SOGF20.A.8.36	Roza y poda con trituracion mecanizada. Carga de trabajo muy alta	ha			
	Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo muy alta.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	30,654 h	10,66	326,77	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	16,349 h	4,60	75,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	12,262 h	2,95	36,17	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	6,131 h	57,70	353,76	
MA.20	Desbrozadora de martillos	6,131 h	9,77	59,90	
	TOTAL PARTIDA.....				851,81
SOGF20.A.8.37	Roza y poda con trituracion mecanizada. Carga de trabajo extrema	ha			
	Poda de pies restantes con motosierra y roza de matorral en pie y el picado de restos mediante tractor de cadenas y /o desbrozadora de martillos, incluido el remate manual mediante motodesbrozadora con cuchilla picadora acoplada al cabezal en las zonas inaccesible para el tractor. En masas con carga de trabajo extrema.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	37,705 h	10,66	401,94	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	20,109 h	4,60	92,50	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	15,082 h	2,95	44,49	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	7,541 h	57,70	435,12	
MA.20	Desbrozadora de martillos	7,541 h	9,77	73,68	
	TOTAL PARTIDA.....				1.047,73
B	APROVECHAMIENTOS Y CORTA DE MADERA				
B.1	APEO				
SOGF20.B.1.01	Apeo de arboles < 12 cm	ud			
	Corta manual de pies en claros, con un diámetro normal inferior o igual a 12 cm.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,014 h	9,39	0,13	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,014 h	2,95	0,04	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,001 h	12,73	0,01	
	TOTAL PARTIDA.....				0,18
SOGF20.B.1.02	Apeo de arboles 12-20 cm. Densidad < 500 pies/ha	ud			
	Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y 20 cm y con una densidad inicial de pies < 500 pies/ha				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,035 h	9,39	0,33	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,035 h	2,95	0,10	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
	TOTAL PARTIDA.....				0,47
SOGF20.B.1.03	Apeo de arboles 12-20 cm. Densidad 500-1000 pies/ha	ud			
	Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y 20 cm, y con una densidad de pies comprendida entre 500 y 1000 pies/ha				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,029 h	9,39	0,27	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,029 h	2,95	0,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
	TOTAL PARTIDA.....				0,40

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.1.04	Apeo de arboles 12-20 cm. Densidad > 1000 pies/ha Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 12 y 20 cm, y con una densidad de pies superior a 1000 pies/ha	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,024 h	9,39	0,23	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,024 h	2,95	0,07	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,002 h	12,73	0,03	
	TOTAL PARTIDA.....				0,33
SOGF20.B.1.05	Apeo de arboles 20-30 cm Densidad < 500 pies/ha Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y 30 cm y con una densidad inicial de pies < 500 pies/ha	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,045 h	9,39	0,42	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,045 h	2,95	0,13	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
	TOTAL PARTIDA.....				0,61
SOGF20.B.1.06	Apeo de arboles 20-30 cm. Densidad 500-1000 pies/ha Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y 30 cm, y con una densidad de pies comprendida entre 500 y 1000 pies/ha	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,041 h	9,39	0,38	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,041 h	2,95	0,12	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
	TOTAL PARTIDA.....				0,55
SOGF20.B.1.07	Apeo de arboles 20-30 cm. Densidad >1000 pies/ha Corta manual de pies con un diámetro normal comprendido entre 20 y 30 cm, y con una densidad de pies superior a 1000 pies/ha	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,032 h	9,39	0,30	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,032 h	2,95	0,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,003 h	12,73	0,04	
	TOTAL PARTIDA.....				0,43
SOGF20.B.1.08	Apeo de arboles > 30 cm Corta manual de pies con un diámetro superior a 30 cm.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,109 h	9,39	1,02	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,109 h	2,95	0,32	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,011 h	12,73	0,14	
	TOTAL PARTIDA.....				1,48
SOGF20.B.1.09	Apeo y apilado de pies en densidades < 500 pies/ha Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y apilado de los mismos para posterior saca, en masas con densidades < 500 pies/ha	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1,600 h	12,73	20,37	
MO.2	Peón especializado SETCAA	16,000 h	9,39	150,24	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	16,000 h	2,95	47,20	
	TOTAL PARTIDA.....				217,81
SOGF20.B.1.10	Apeo y apilado de pies en densidades > 500 y <=5000 pies/ha Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y apilado de los mismos para posterior saca, en masas con densidades > 500 y <= 5.000 pies/ha	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	3,200 h	12,73	40,74	
MO.2	Peón especializado SETCAA	32,000 h	9,39	300,48	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	32,000 h	2,95	94,40	
	TOTAL PARTIDA.....				435,62
SOGF20.B.1.11	Apeo y apilado de pies en densidades > 5000 pies/ha Corta a hecho de arboles de diferentes diámetros y apilado de los mismos para posterior saca, en masas con densidades mayores a 5.000 pies/ha	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	6,000 h	12,73	76,38	
MO.2	Peón especializado SETCAA	60,000 h	9,39	563,40	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	60,000 h	2,95	177,00	
	TOTAL PARTIDA.....				816,78
SOGF20.B.1.12	Apeo y astillado in situ densidad <8 ton/ha Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apea y astillar será de 15 cm.	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,000 h	12,73	25,46	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*7,000 h	9,39	65,73	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*4,500 h	18,33	82,49	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*2,500 h	2,95	7,38	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*4,000 h	57,70	230,80	
MO.1	Peón SETCAA	1*17,000 h	9,07	154,19	
	TOTAL PARTIDA.....				566,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.1.13	Apeo y astillado in situ densidad 8-15 ton/ha Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos será entre 8-15 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apear y astillar será de 15 cm.	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,300 h	12,73	42,01	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*3,300 h	9,39	30,99	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*8,250 h	18,33	151,22	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*3,300 h	2,95	9,74	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*8,250 h	57,70	476,03	
MO.1	Peón SETCAA	1*33,000 h	9,07	299,31	
	TOTAL PARTIDA.....				1.009,30
SOGF20.B.1.14	Apeo y astillado in situ densidad 15-25 ton/ha Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apear y astillar será de 15 cm.	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,850 h	12,73	61,74	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*4,850 h	9,39	45,54	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*12,120 h	18,33	222,16	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*4,850 h	2,95	14,31	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*12,120 h	57,70	699,32	
MO.1	Peón SETCAA	1*48,500 h	9,07	439,90	
	TOTAL PARTIDA.....				1.482,97
SOGF20.B.1.15	Apeo y astillado in situ densidad 25-35 ton/ha Apeo y astillado insitu de pies de pequeñas dimensiones. Incluye preparación y amontonado de los restos mediante la corta con motosierra. El volumen aproximado de restos menor de 8 toneladas por ha. y el diámetro máximo a apear y astillar será de 15 cm.	ha			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,680 h	12,73	72,31	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*5,680 h	9,39	53,34	
MA.3	Astilladora sin mano de obra	1*14,000 h	18,33	256,62	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*5,680 h	2,95	16,76	
MA.52	Tractor cadenas (71/100 cv) D-4	1*14,000 h	57,70	807,80	
MO.1	Peón SETCAA	1*56,800 h	9,07	515,18	
	TOTAL PARTIDA.....				1.722,01
SOGF20.B.1.16	Apeo, desrame, descopado, tronzado 50 cm madera quemada y picado de restos Apeo, desrame, descopado y tronzado <= 50 cm de madera quemada quedando en contacto con el suelo para favorecer su descomposición. Incluido el picado de todos los restos finos con cuchilla picadora acoplada al cabezal y con corte de restos gruesos hasta longitudes máximas de 0,5 metros. Superficie medida como porcentaje de cobertura en el total de la superficie del rodal.	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	112,000 h	9,39	1.051,68	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	56,000 h	2,95	165,20	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	56,000 h	4,60	257,60	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1,120 h	12,73	14,26	
	TOTAL PARTIDA.....				1.488,74
SOGF20.B.1.17	Apeo y triturado madera quemada con tractor de cadenas Apeo de árboles de pequeñas dimensiones en zonas incendiadas mediante la pala frontal del tractor de cadenas, y posterior triturado con desbrozadora de cadenas/martillos.	ha			
MA.57	Tractor cadenas (190/240 cv) D-8	4,000 h	94,64	378,56	
MA.20	Desbrozadora de martillos	4,000 h	9,77	39,08	
	TOTAL PARTIDA.....				417,64
SOGF20.B.1.18	Apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado diam < 12 cm, Pte < 25% Apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,063 h	9,07	0,57	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,207 h	9,39	1,94	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,207 h	2,95	0,61	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,027 h	12,73	0,34	
	TOTAL PARTIDA.....				3,46
SOGF20.B.1.19	Apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado diam < 12 cm, Pte > 25% Apeo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,076 h	9,07	0,69	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,248 h	9,39	2,33	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,248 h	2,95	0,73	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,032 h	12,73	0,41	
TOTAL PARTIDA					4,16
SOGF20.B.1.20	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte<25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*85,500 h	9,07	775,49	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*292,500 h	9,39	2.746,58	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*292,500 h	2,95	862,88	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*38,100 h	12,73	485,01	
TOTAL PARTIDA					4.869,96
SOGF20.B.1.21	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte>25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*102,000 h	9,07	925,14	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*350,400 h	9,39	3.290,26	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*350,400 h	2,95	1.033,68	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*45,300 h	12,73	576,67	
TOTAL PARTIDA					5.825,75
SOGF20.B.1.22	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens 1000-1500 pies/ha Pte<25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial de 1000 a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*52,800 h	9,07	478,90	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*178,560 h	9,39	1.676,68	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*178,560 h	2,95	526,75	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*22,800 h	12,73	290,24	
TOTAL PARTIDA					2.972,57
SOGF20.B.1.23	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 12-20cm, dens 1000-1500 pies/ha Pte>25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial de 1000 a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*62,400 h	9,07	565,97	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*214,080 h	9,39	2.010,21	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*214,080 h	2,95	631,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*27,600 h	12,73	351,35	
TOTAL PARTIDA					3.559,07
SOGF20.B.1.24	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens 500-1000 pies/ha Pte<25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial de 500 a 1000 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*41,340 h	9,07	374,95	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*134,550 h	9,39	1.263,42	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*134,550 h	2,95	396,92	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*17,550 h	12,73	223,41	
TOTAL PARTIDA					2.258,70

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.1.25	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens 500-1000 pies/ha Pte>25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial de 500 a 1000 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*50,310 h	9,07	456,31	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*162,630 h	9,39	1.527,10	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*162,630 h	2,95	479,76	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*19,500 h	12,73	248,24	
	TOTAL PARTIDA				2.711,41
SOGF20.B.1.26	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens <500 pies/ha Pte<25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial inferior a 500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*40,300 h	9,07	365,52	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*80,600 h	9,39	756,83	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*80,600 h	2,95	237,77	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*10,400 h	12,73	132,39	
	TOTAL PARTIDA				1.492,51
SOGF20.B.1.27	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam 20-30cm, dens <500 pies/ha Pte>25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial inferior a 500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*32,500 h	9,07	294,78	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*107,900 h	9,39	1.013,18	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*107,900 h	2,95	318,31	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*14,040 h	12,73	178,73	
	TOTAL PARTIDA				1.805,00
SOGF20.B.1.28	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm, dens 250-500 pies/ha Pte<25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial inferior a 500 pies/ha, con un diámetro medio normal superior a 30 cm en pendientes inferiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*43,400 h	9,07	393,64	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*86,800 h	9,39	815,05	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*86,800 h	2,95	256,06	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*11,200 h	12,73	142,58	
	TOTAL PARTIDA				1.607,33
SOGF20.B.1.29	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm dens 250-500 pies/ha Pte>25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial inferior a 500 pies/ha, con un diámetro medio normal superior a 30 cm en pendientes superiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*35,000 h	9,07	317,45	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*103,600 h	9,39	972,80	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*103,600 h	2,95	305,62	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*14,000 h	12,73	178,22	
	TOTAL PARTIDA				1.774,09
SOGF20.B.1.30	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm, dens <250 pies/ha Pte<25% ha				
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial inferior a 250 pies/ha, con un diámetro medio normal superior a 30 cm en pendientes inferiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*21,700 h	9,07	196,82	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*43,400 h	9,39	407,53	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*43,400 h	2,95	128,03	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,600 h	12,73	71,29	
TOTAL PARTIDA					803,67
SOGF20.B.1.31	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado diam >30 cm, dens <250 pies/ha Pte>25%	ha			
	Apeo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca procedente de una clara entre el 20 y 40% de una masa con una densidad inicial inferior a 250 pies/ha, con un diámetro medio normal superior a 30 cm en pendientes superiores al 25%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*17,500 h	9,07	158,73	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*51,800 h	9,39	486,40	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*51,800 h	2,95	152,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,000 h	12,73	89,11	
TOTAL PARTIDA					887,05
B.2 OBTENCION ESTEREO MADERA					
SOGF20.B.2.01	Obtencion estereo madera diam<12cm Pte<25%	est			
	Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado, separación de los elementos finos y gruesos y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,420 h	9,07	3,81	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,380 h	9,39	12,96	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,380 h	2,95	4,07	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,180 h	12,73	2,29	
TOTAL PARTIDA					23,13
SOGF20.B.2.02	Obtencion estereo madera diam<12cm Pte>25%	est			
	Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,490 h	9,07	4,44	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,650 h	9,39	15,49	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,650 h	2,95	4,87	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,215 h	12,73	2,74	
TOTAL PARTIDA					27,54
SOGF20.B.2.03	Obtencion estereo madera diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte<25%	est			
	Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,285 h	9,07	2,58	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,975 h	9,39	9,16	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,975 h	2,95	2,88	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,127 h	12,73	1,62	
TOTAL PARTIDA					16,24
SOGF20.B.2.04	Obtencion estereo madera diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte>25%	est			
	Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,340 h	9,07	3,08	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,168 h	9,39	10,97	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,168 h	2,95	3,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,151 h	12,73	1,92	
TOTAL PARTIDA					19,42
SOGF20.B.2.05	Obtencion estereo madera diam 12-20cm, dens<1500 pies/ha Pte<25%	est			
	Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,220 h	9,07	2,00	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,744 h	9,39	6,99	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,744 h	2,95	2,19	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,095 h	12,73	1,21	
TOTAL PARTIDA					12,39

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.2.06	Obtencion estereo madera diam 12-20cm, dens<1500 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,260 h	9,07	2,36	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,892 h	9,39	8,38	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,892 h	2,95	2,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,115 h	12,73	1,46	
TOTAL PARTIDA					14,83
SOGF20.B.2.07	Obtencion estereo madera diam 20-30cm, dens>750 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,212 h	9,07	1,92	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,690 h	9,39	6,48	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,690 h	2,95	2,04	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,090 h	12,73	1,15	
TOTAL PARTIDA					11,59
SOGF20.B.2.08	Obtencion estereo madera diam 20-30cm, dens>750 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,258 h	9,07	2,34	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,834 h	9,39	7,83	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,834 h	2,95	2,46	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,100 h	12,73	1,27	
TOTAL PARTIDA					13,90
SOGF20.B.2.09	Obtencion estereo madera diam 20-30cm, dens<750 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,173 h	9,07	1,57	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,550 h	9,39	5,16	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,550 h	2,95	1,62	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,070 h	12,73	0,89	
TOTAL PARTIDA					9,24
SOGF20.B.2.10	Obtencion estereo madera diam 20-30cm, dens<750 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,250 h	9,07	2,27	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,830 h	9,39	7,79	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,830 h	2,95	2,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,108 h	12,73	1,37	
TOTAL PARTIDA					13,88
SOGF20.B.2.11	Obtencion estereo madera diam > 30 cm Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,310 h	9,07	2,81	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,620 h	9,39	5,82	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,620 h	2,95	1,83	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,080 h	12,73	1,02	
TOTAL PARTIDA					11,48
SOGF20.B.2.12	Obtencion estereo madera diam > 30 cm Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente superior al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,250 h	9,07	2,27	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,740 h	9,39	6,95	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,740 h	2,95	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,100 h	12,73	1,27	
TOTAL PARTIDA					12,67

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.2.13	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam<12cm Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con ramosidad elevada con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado, separación de los elementos finos y gruesos y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,520 h	9,07	4,72	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,720 h	9,39	16,15	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,720 h	2,95	5,07	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,224 h	12,73	2,85	
TOTAL PARTIDA					28,79
SOGF20.B.2.14	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam<12cm Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de árboles con ramosidad elevada con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,610 h	9,07	5,53	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*2,060 h	9,39	19,34	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*2,060 h	2,95	6,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,270 h	12,73	3,44	
TOTAL PARTIDA					34,39
SOGF20.B.2.15	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,356 h	9,07	3,23	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,218 h	9,39	11,44	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,218 h	2,95	3,59	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,157 h	12,73	2,00	
TOTAL PARTIDA					20,26
SOGF20.B.2.16	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm. en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,425 h	9,07	3,85	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,460 h	9,39	13,71	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,460 h	2,95	4,31	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,188 h	12,73	2,39	
TOTAL PARTIDA					24,26
SOGF20.B.2.17	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 12-20cm, dens<1500 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,275 h	9,07	2,49	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,930 h	9,39	8,73	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,930 h	2,95	2,74	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,120 h	12,73	1,53	
TOTAL PARTIDA					15,49
SOGF20.B.2.18	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 12-20cm, dens<1500 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,325 h	9,07	2,95	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,115 h	9,39	10,47	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,115 h	2,95	3,29	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,144 h	12,73	1,83	
TOTAL PARTIDA					18,54
SOGF20.B.2.19	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 20-30cm, dens>750 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,262 h	9,07	2,38	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,862 h	9,39	8,09	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,862 h	2,95	2,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,112 h	12,73	1,43	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					14,44
SOGF20.B.2.20	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 20-30cm, dens>750 pies/ha Pte>25% est				
	Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con pies de ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,322 h	9,07	2,92	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,037 h	9,39	9,74	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,037 h	2,95	3,06	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,135 h	12,73	1,72	
TOTAL PARTIDA					17,44
SOGF20.B.2.21	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 20-30cm, dens<750 pies/ha Pte<25% est				
	Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,216 h	9,07	1,96	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,687 h	9,39	6,45	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,687 h	2,95	2,03	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,090 h	12,73	1,15	
TOTAL PARTIDA					11,59
SOGF20.B.2.22	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam 20-30cm, dens<750 pies/ha Pte>25% est				
	Obtención de un estéreo de madera procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con ramosidad elevada con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye derribo,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,312 h	9,07	2,83	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,037 h	9,39	9,74	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,037 h	2,95	3,06	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,134 h	12,73	1,71	
TOTAL PARTIDA					17,34
SOGF20.B.2.23	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam > 30 cm Pte<25% est				
	Obtención de un estéreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm en pies de ramosidad elevada, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,250 h	9,07	2,27	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,775 h	9,39	7,28	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,775 h	2,95	2,29	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,100 h	12,73	1,27	
TOTAL PARTIDA					13,11
SOGF20.B.2.24	Obtencion estereo madera pies ramosidad elevada diam > 30 cm Pte>25% est				
	Obtención de un estéreo de madera de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente superior al 25%. Incluye apeo, descopado, desramado y tronzado				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,300 h	9,07	2,72	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,925 h	9,39	8,69	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,925 h	2,95	2,73	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,100 h	12,73	1,27	
TOTAL PARTIDA					15,41
SOGF20.B.2.25	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam<12cm Pte<25% est				
	Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado, separación de los elementos finos y gruesos y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,315 h	9,07	2,86	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,035 h	9,39	9,72	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,035 h	2,95	3,05	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,135 h	12,73	1,72	
TOTAL PARTIDA					17,35
SOGF20.B.2.26	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam<12cm Pte>25% est				
	Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de árboles con un diámetro medio normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,368 h	9,07	3,34	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,238 h	9,39	11,62	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,238 h	2,95	3,65	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,161 h	12,73	2,05	
TOTAL PARTIDA					20,66

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.2.27	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,100 h	9,07	0,91	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,300 h	9,39	2,82	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,300 h	2,95	0,89	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,095 h	12,73	1,21	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,050 h	112,89	5,64	
	TOTAL PARTIDA.....				11,47
SOGF20.B.2.28	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 12-20cm, dens>1500 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,400 h	9,39	3,76	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,400 h	2,95	1,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,100 h	12,73	1,27	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,050 h	112,89	5,64	
	TOTAL PARTIDA.....				13,66
SOGF20.B.2.29	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 12-20cm, dens<1500 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,300 h	9,39	2,82	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,300 h	2,95	0,89	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,100 h	12,73	1,27	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA.....				8,82
SOGF20.B.2.30	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 12-20cm, dens<1500 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 1500 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 12 a 20 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,150 h	9,07	1,36	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,400 h	9,39	3,76	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,400 h	2,95	1,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,086 h	12,73	1,09	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA.....				10,78
SOGF20.B.2.31	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 20-30cm, dens>750 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,100 h	9,07	0,91	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,250 h	9,39	2,35	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,250 h	2,95	0,74	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,068 h	12,73	0,87	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA.....				8,26
SOGF20.B.2.32	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 20-30cm, dens>750 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad superior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho,desrame,descopado,tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,194 h	9,07	1,76	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,310 h	9,39	2,91	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,310 h	2,95	0,91	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,075 h	12,73	0,95	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA.....				9,92

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.2.33	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 20-30cm, dens<750 pies/ha Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes inferiores al 25%. Incluye corta a hecho, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,150 h	9,07	1,36	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,200 h	9,39	1,88	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,200 h	2,95	0,59	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,070 h	12,73	0,89	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA				8,11
SOGF20.B.2.34	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam 20-30cm, dens<750 pies/ha Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera quemada procedente de una masa con una densidad inferior a 750 pies/ha, con un diámetro medio normal comprendido de 20 a 30 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye corta a hecho, desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,188 h	9,07	1,71	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,310 h	9,39	2,91	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,310 h	2,95	0,91	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,081 h	12,73	1,03	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA				9,95
SOGF20.B.2.35	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam > 30 cm Pte<25% est Obtención de un estéreo de madera quemada de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente inferior o igual al 25%. Incluye corta a hecho, descopado, desramado y tronzado				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,150 h	9,07	1,36	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,230 h	9,39	2,16	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,230 h	2,95	0,68	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,040 h	12,73	0,51	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA				8,10
SOGF20.B.2.36	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam > 30 cm Pte>25% est Obtención de un estéreo de madera quemada de árboles de diámetro medio normal superior a 30cm, en terrenos con pendiente superior al 25%. Incluye corta a hecho, descopado, desramado y tronzado				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,170 h	9,07	1,54	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,250 h	9,39	2,35	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,250 h	2,95	0,74	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,075 h	12,73	0,95	
MA.40	Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50cm	0,030 h	112,89	3,39	
	TOTAL PARTIDA				8,97
B.3	SACA DE MADERA				
SOGF20.B.3.35	Apertura de vía de saca, excavación somera m Excavación de apertura de vía de saca en cualquier clase de terreno incluido roca mediante tractor de cadenas con excavación somera (volumen medio en estado natural inferior a 1,5 m3/ml) realizado con tractor de cadenas y pala frontal orientable, incluido destoconado de arbolado una vez cortado. Incluye el perfilado suave para la circulación del todoterrenos y de los medios de saca de la banda de rodadura, así como la formación de cortes oblicuos o caballones de drenaje cada 25 metros, tanto inicial como su mantenimiento periódico. Incluye las actividades de restauración del terreno para evitar efectos erosivos una vez finalizadas las obras, incluyendo un perfilado definitivo de la banda de rodadura y formación de cortes oblicuos (incluso con reconstrucción de algunas de las terrazas cuando sea necesario) así como la restauración de cunetas, drenajes o taludes en los puntos de inserción con las pista forestales, caminos y cortafuegos.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	0,018 h	83,10	1,50	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	0,005 h	44,80	0,22	
	TOTAL PARTIDA				1,72
SOGF20.B.3.23	Apertura de vía de saca, excavación profunda m Excavación en desmonte y transporte a terraplén para apertura de vía de saca, en cualquier clase de terreno incluido roca mediante tractor de cadenas. Volumen medio en estado natural 4.5 m3/ml. Incluido destoconado, formación de corte oblicuo periódico, y perfilado suave para la circulación del todoterreno.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	0,072 h	83,10	5,98	
	TOTAL PARTIDA				5,98
SOGF20.B.3.20	Desembosque a cargadero astilla ton Trasporte a cargadero a una distancia menor de 3 kilómetros de una tonelada de astilla				
MA.15	Camión volquete grúa 161/190	0,110 h	46,89	5,16	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					5,16
SOGF20.B.3.21	Desembosque a cargadero restos de podas 15-25 tn/ha. Distancia 200-400 ha Desembosque a cargadero con autocargador, de restos procedentes de podas y clareos (previamente amontonados) para su posterior astillado y aprovechamiento, con un volumen de restos comprendidos entre 15-25 ton/ha y una pendiente inferior al 30% , siendo la distancia de saca comprendida entre los 200-400 m.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*5,500 h	70,06	385,33	
TOTAL PARTIDA					385,33
SOGF20.B.3.22	Desembosque a cargadero de ramas y raperones 20-30 tn/ha Desembosque a cargadero con autocargador de raperones, ramas y restos de poda (estos últimos previamente amontonados) para su posterior astillado y aprovechamiento. El trabajo de ejecutará desde pista. Precio por hectárea con volumen estimado de 20-30 tn/ha.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*10,000 h	70,06	700,60	
TOTAL PARTIDA					700,60
SOGF20.B.3.01	Saca de madera pte<30%. Distancia saca <200 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera, con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,048 h	70,06	3,36	
TOTAL PARTIDA					3,36
SOGF20.B.3.02	Saca de madera pte<30%. Distancia saca 200-400m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera , con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca comprendida entre 200 y 400 m, dejando la madera apilada.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,080 h	70,06	5,60	
TOTAL PARTIDA					5,60
SOGF20.B.3.03	Saca de madera pte<30%. Distancia saca >400 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con autocargador, con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca superior a 400 m, dejando la madera apilada.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,120 h	70,06	8,41	
TOTAL PARTIDA					8,41
SOGF20.B.3.04	Saca de madera pte 30-50%. Distancia saca <200 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera, con pendiente de terreno superior entre el 30 -50% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada.				
MA.49	Skidder 101/130 CV	0,071 h	59,14	4,20	
MO.1	Peón SETCAA	0,071 h	9,07	0,64	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,007 h	12,73	0,09	
TOTAL PARTIDA					4,93
SOGF20.B.3.05	Saca de madera pte 30-50%. Distancia saca 200-400 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con skidder, con pendiente de terreno superior entre el 30 -50%, y distancia de saca comprendida entre 200 y 400m, dejando la madera apilada.				
MA.49	Skidder 101/130 CV	0,101 h	59,14	5,97	
MO.1	Peón SETCAA	0,101 h	9,07	0,92	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,010 h	12,73	0,13	
TOTAL PARTIDA					7,02
SOGF20.B.3.06	Saca de madera pte 30-50%. Distancia saca >400 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con skidder, con pendiente de terreno superior entre el 30 -50%, y distancia de saca superior a 400m, dejando la madera apilada.				
MA.49	Skidder 101/130 CV	0,160 h	59,14	9,46	
MO.1	Peón SETCAA	0,160 h	9,07	1,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,016 h	12,73	0,20	
TOTAL PARTIDA					11,11
SOGF20.B.3.07	Saca de madera con autocargador y skidder. Distancia saca <200 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y posteriormente con autocargador o viceversa (doble desembosque) con distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada en cargadero o a pie de pista.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	0,024 h	70,06	1,68	
MA.49	Skidder 101/130 CV	0,071 h	59,14	4,20	
MO.1	Peón SETCAA	0,071 h	9,07	0,64	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,007 h	12,73	0,09	
TOTAL PARTIDA					6,61

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.3.08	Saca de madera con autocargador y skidder. Distancia saca 200-400 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y posteriormente con autocargador o viceversa (doble desembosque) con distancia de saca inferior o igual a 400 m, dejando la madera apilada en cargadero o a pie de pista.	est			
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,040 h	70,06	2,80	
MA.49	Skidder 101/130 CV	0,101 h	59,14	5,97	
MO.1	Peón SETCAA	0,101 h	9,07	0,92	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,010 h	12,73	0,13	
	TOTAL PARTIDA				9,82
SOGF20.B.3.09	Saca de madera con autocargador y skidder. Distancia saca >400 m Desembosque a cargadero de un estéreo de madera realizado en primer lugar con skidder y posteriormente con autocargador o viceversa (doble desembosque) con distancia de saca superior a 400 m, dejando la madera apilada en cargadero o a pie de pista.	est			
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,060 h	70,06	4,20	
MA.49	Skidder 101/130 CV	0,160 h	59,14	9,46	
MO.1	Peón SETCAA	0,160 h	9,07	1,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,016 h	12,73	0,20	
	TOTAL PARTIDA				15,31
SOGF20.B.3.10	Saca descendiente caballería. Pte<50%. Distancia saca <100m Desembosque descendente a cargadero mediante tracción animal, de un estéreo de madera con pendiente inferior o igual al 50% y distancia de saca inferior o igual a 100 m.	est			
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*0,650 h	22,46	14,60	
	TOTAL PARTIDA				14,60
SOGF20.B.3.11	Saca descendiente caballería. Pte<50%. Distancia saca 100-200 m Desembosque descendente a cargadero mediante tracción animal, de un estéreo de madera con pendiente inferior o igual al 50% y distancia de saca superior a 100 m e inferior o igual a 200 m.	est			
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*0,900 h	22,46	20,21	
	TOTAL PARTIDA				20,21
SOGF20.B.3.30	Saca de árbol completo, diametro <12 cm Distancia saca <200 m Desembosque a cargadero de un árbol de 12 cm. de diámetro, con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.	ud			
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,007 h	70,06	0,49	
	TOTAL PARTIDA				0,49
SOGF20.B.3.31	Saca de árbol completo, diametro 12-20 cm Distancia saca <200 m Desembosque a cargadero de un árbol de 12 cm. de diámetro, con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca inferior o igual a 200 m, dejando la madera apilada y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.	ud			
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,024 h	70,06	1,68	
	TOTAL PARTIDA				1,68
SOGF20.B.3.32	Saca árbol completo. Densid 15-30 est. Distancia saca <200 m Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 15 y 30 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca menor a 200 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.	ha			
MO.1	Peón SETCAA	2,750 h	9,07	24,94	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	2,750 h	12,73	35,01	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1,150 h	70,06	80,57	
MA.49	Skidder 101/130 CV	2,750 h	59,14	162,64	
	TOTAL PARTIDA				303,16
SOGF20.B.3.33	Saca árbol completo. Densid 15-30 est. Distancia saca 200-400 m Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 15 y 30 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca 200-400 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.	ha			
MO.1	Peón SETCAA	3,300 h	9,07	29,93	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	3,300 h	12,73	42,01	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	2,000 h	70,06	140,12	
MA.49	Skidder 101/130 CV	3,300 h	59,14	195,16	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					407,22
SOGF20.B.3.34	Saca arbol completo. Densid 15-30 est. Distancia saca >400 ha Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 15 y 30 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca <400 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado				
MO.1	Peón SETCAA	1*3,920 h	9,07	35,55	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,920 h	12,73	49,90	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*2,380 h	70,06	166,74	
MA.49	Skidder 101/130 CV	1*3,920 h	59,14	231,83	
TOTAL PARTIDA.....					484,02
SOGF20.B.3.12	Saca arbol completo. Densid 30-60 est. Distancia saca <200 m ha Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y 60 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca menor a 200 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.				
MO.1	Peón SETCAA	1*4,000 h	9,07	36,28	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,000 h	12,73	50,92	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*2,000 h	70,06	140,12	
MA.49	Skidder 101/130 CV	1*4,000 h	59,14	236,56	
TOTAL PARTIDA.....					463,88
SOGF20.B.3.13	Saca arbol completo. Densid 30-60 est. Distancia saca 200-400 m ha Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y 60 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca 200-400 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado				
MO.1	Peón SETCAA	1*5,000 h	9,07	45,35	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,000 h	12,73	63,65	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*3,000 h	70,06	210,18	
MA.49	Skidder 101/130 CV	1*5,000 h	59,14	295,70	
TOTAL PARTIDA.....					614,88
SOGF20.B.3.14	Saca arbol completo. Densid 30-60 est. Distancia saca >400 m ha Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 30 y 60 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca mayor a 400 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.				
MO.1	Peón SETCAA	1*6,000 h	9,07	54,42	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,000 h	12,73	76,38	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*4,000 h	70,06	280,24	
MA.49	Skidder 101/130 CV	1*6,000 h	59,14	354,84	
TOTAL PARTIDA.....					765,88
SOGF20.B.3.15	Saca arbol completo. Densid 60-100 est. Distancia saca <200 m ha Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 60 y 100 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca menor a 200 m, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado.				
MO.1	Peón SETCAA	1*5,000 h	9,07	45,35	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,000 h	12,73	63,65	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*4,000 h	70,06	280,24	
MA.49	Skidder 101/130 CV	1*5,000 h	59,14	295,70	
TOTAL PARTIDA.....					684,94
SOGF20.B.3.16	Saca arbol completo. Densid 60-100 est. Distancia saca 200-400 m ha Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 60 y 100 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca comprendida entre 200 y 400 metros, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado				
MO.1	Peón SETCAA	1*6,000 h	9,07	54,42	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,000 h	12,73	76,38	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*4,000 h	70,06	280,24	
MA.49	Skidder 101/130 CV	1*6,000 h	59,14	354,84	
TOTAL PARTIDA.....					765,88
SOGF20.B.3.17	Saca arbol completo. Densid 60-100 est. Distancia saca >400 m ha Desembosque a cargadero de árboles completos, con una densidad de corta de entre 60 y 100 estéreos de madera por ha., de diámetros entre 12 y 30 cm., con Skider o autocargador, con distancia de saca comprendida > 400 metros, incluye el correcto apilado en cargadero de la madera y la colocación de copas preparadas para su posterior astillado				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.1	Peón SETCAA	1*7,000 h	9,07	63,49	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*7,000 h	12,73	89,11	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*5,000 h	70,06	350,30	
MA.49	Skidder 101/130 CV	1*7,000 h	59,14	413,98	
				TOTAL PARTIDA	916,88
SOGF20.B.3.18	Saca arbol completo y apilado con autocargador y caballeria. Distancia<200 ton				
	Desembosque a cargadero de una tonelada de madera con arbol completo, incluida copa, de todos los diámetros, con pendiente del terreno inferior o igual al 50% y distancia de saca hasta 400 m., dejando la madera apilada en cargadero a pie de pista, realizada con autocargador u otro medio mecanizado y combinada con tracción animal en las zonas de mayor pendiente para acercar la madera a puntos accesibles a la maquinaria				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*0,350 h	22,46	7,86	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,195 h	70,06	13,66	
				TOTAL PARTIDA	21,52
SOGF20.B.3.19	Saca arbol completo y apilado con autocargador y caballeria. Distancia<400 m est				
	Desembosque a cargadero de un estéreo de madera con arbol completo, incluida copa, de todos los diámetros, con pendiente del terreno inferior o igual al 50% y distancia de saca hasta 400 m., dejando la madera apilada en cargadero a pie de pista, realizada con autocargador u otro medio mecanizado y combinada con tracción animal en las zonas de mayor pendiente para acercar la madera a puntos accesibles a la maquinaria.				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*0,228 h	22,46	5,12	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*0,127 h	70,06	8,90	
				TOTAL PARTIDA	14,02
SOGF20.B.3.24	Repaso de via de saca m				
	Conservación de via de saca mediante tractor oruga, consistente en doble pase de pala frontal, incluido destococonado, formación de corte oblicuo periódico perfilado y suave para la circulación de vehículos todoterreno.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	0,020 h	83,10	1,66	
				TOTAL PARTIDA	1,66
SOGF20.B.3.25	Saca de clara de masas de pinar Densidad 500-1000 pies/ha diam 12-20 cm ha				
	Desembosque a cargadero de la madera procedente de una clara de pinar con densidad inicial entre 500-1000 pies/ha y un diametro entre 12-20 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40% con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca comprendida entre 200 y 400 m, dejando la madera apilada.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*16,000 h	70,06	1.120,96	
				TOTAL PARTIDA	1.120,96
SOGF20.B.3.26	Saca de clara de masas de pinar Densidad >1000 pies/ha diam 12-20 cm ha				
	Desembosque a cargadero de la madera procedente de una clara de pinar con densidad superior a 1000 pies/ha y un diametro entre 12-20 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40% con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca comprendida entre 200 y 400 m, dejando la madera apilada.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*19,500 h	70,06	1.366,17	
				TOTAL PARTIDA	1.366,17
SOGF20.B.3.27	Saca de clara de masas de pinar Densidad inicial 500-1000 pies/ha diam 20-30 cm ha				
	Desembosque a cargadero de la madera procedente de una clara de pinar con densidad inicial entre 500 -1000 pies/ha y un diametro entre 20-30 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40% con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca comprendida entre 200 y 400 m, dejando la madera apilada.				
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*20,800 h	70,06	1.457,25	
				TOTAL PARTIDA	1.457,25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.3.28	Saca de clara de masas de pinar Densidad inicial <500 pies/ha diam 12-20 cm Desembosque a cargadero de la madera procedente de una clara de pinar con densidad inicial menor de 500 pies/ha y un diametro entre 12-20 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40% con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca comprendida entre 200 y 400 m, dejando la madera apilada.	ha			
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*8,000 h	70,06	560,48	
TOTAL PARTIDA					560,48
SOGF20.B.3.29	Saca de clara de masas de pinar Densidad inicial <500 pies/ha diam 20-30 cm Desembosque a cargadero de la madera procedente de una clara de pinar con densidad inicial menor de 500 pies/ha y un diametro entre 20-30 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40% con pendiente de terreno inferior o igual al 30% y distancia de saca comprendida entre 200 y 400 m, dejando la madera apilada	ha			
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	1*10,400 h	70,06	728,62	
TOTAL PARTIDA					728,62
B.4 PREPARACION ESTEREO DE MADERA					
SOGF20.B.4.01	Prep.madera arboles cort, ø <12 cm, pte<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en klareos, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,300 h	10,66	13,86	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,300 h	2,95	3,84	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,010 jor	75,11	0,75	
TOTAL PARTIDA					18,45
SOGF20.B.4.02	Prep.madera arboles cort, ø <12 cm, pte>25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en klareos, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,477 h	10,66	15,74	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,477 h	2,95	4,36	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,028 jor	75,11	2,10	
TOTAL PARTIDA					22,20
SOGF20.B.4.03	Prep.madera arboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en klareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,890 h	10,66	9,49	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,890 h	2,95	2,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,012 jor	75,11	0,90	
TOTAL PARTIDA					13,02
SOGF20.B.4.04	Prep.madera arboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en klareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,120 h	10,66	11,94	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,120 h	2,95	3,30	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,012 jor	75,11	0,90	
TOTAL PARTIDA					16,14
SOGF20.B.4.05	Prep.madera arboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en klareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,680 h	10,66	7,25	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,680 h	2,95	2,01	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,007 jor	75,11	0,53	
TOTAL PARTIDA					9,79

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.4.06	Prep.madera arboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,850 h	10,66	9,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,850 h	2,95	2,51	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,010 jor	75,11	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					12,32
SOGF20.B.4.07	Prep.madera arboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pt<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,680 h	10,66	7,25	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,680 h	2,95	2,01	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,013 jor	75,11	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					10,24
SOGF20.B.4.08	Prep.madera arboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pt<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,850 h	10,66	9,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,850 h	2,95	2,51	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,012 jor	75,11	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					12,47
SOGF20.B.4.09	Prep.madera arboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pt<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,630 h	10,66	6,72	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,630 h	2,95	1,86	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,013 jor	75,11	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					9,56
SOGF20.B.4.10	Prep.madera arboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pt<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,782 h	10,66	8,34	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,782 h	2,95	2,31	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,013 jor	75,11	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					11,63
SOGF20.B.4.11	Prep.madera arboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,707 h	10,66	7,54	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,707 h	2,95	2,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,010 jor	75,11	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					10,38
SOGF20.B.4.12	Prep.madera arboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,870 h	10,66	9,27	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,870 h	2,95	2,57	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,010 jor	75,11	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					12,59

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.4.13	Prep.madera arboles cort. $\phi > 20 - \leq 30$ cm, d < 750 con mat.pte $\leq 25\%$ est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D \leq 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,612 h	10,66	6,52	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,612 h	2,95	1,81	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,007 jor	75,11	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					8,86
SOGF20.B.4.14	Prep.madera arboles cort. $\phi > 20 - \leq 30$ cm, d < 750 con mat.pte $> 25\%$ est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D \leq 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,707 h	10,66	7,54	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,707 h	2,95	2,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,014 jor	75,11	1,05	
TOTAL PARTIDA.....					10,68
SOGF20.B.4.15	Prep.madera arboles cort. $\phi > 20 - \leq 30$ cm, d < 750 sin mat.pte $\leq 25\%$ est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D \leq 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,571 h	10,66	6,09	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,571 h	2,95	1,68	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,007 jor	75,11	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					8,30
SOGF20.B.4.16	Prep.madera arboles cort. $\phi > 20 - \leq 30$ cm, d < 750 sin mat. pte $> 25\%$ est Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D \leq 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,660 h	10,66	7,04	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,660 h	2,95	1,95	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,013 jor	75,11	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					9,97
SOGF20.B.4.17	Prep.madera arboles cort, $\phi < 12$ cm, pte $\leq 25\%$ ramosidad elevada est Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claros, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D \leq 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,630 h	10,66	17,38	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,630 h	2,95	4,81	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,015 jor	75,11	1,13	
TOTAL PARTIDA.....					23,32
SOGF20.B.4.18	Prep.madera arboles cort, $\phi < 12$ cm, pte $> 25\%$ ramosidad elevada est Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claros, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm en pendientes superiores al 25%. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D \leq 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,845 h	10,66	19,67	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,845 h	2,95	5,44	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,035 jor	75,11	2,63	
TOTAL PARTIDA.....					27,74
SOGF20.B.4.19	Prep.madera arboles cort, $\phi > 12 - \leq 20$ cm, d > 1500 pte $\leq 25\%$ ramosidad elevada est Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claros o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D \leq 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,110 h	10,66	11,83	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,110 h	2,95	3,27	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,016 jor	75,11	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					16,30

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.B.4.20	Prep.madera arboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% ramosidad elevada est				
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,401 h	10,66	14,93	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,401 h	2,95	4,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,017 jor	75,11	1,28	
	TOTAL PARTIDA				20,34
SOGF20.B.4.21	Prep.madera arboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% ramosidad elevada est				
	Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados con ramosidad elevada en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,850 h	10,66	9,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,850 h	2,95	2,51	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,008 jor	75,11	0,60	
	TOTAL PARTIDA				12,17
SOGF20.B.4.22	Prep.madera arboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% ramosidad elevada est				
	Preparación de madera, procedente de árboles con ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 e inferior o igual a 1500 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,062 h	10,66	11,32	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,062 h	2,95	3,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,012 jor	75,11	0,90	
	TOTAL PARTIDA				15,35
SOGF20.B.4.23	Prep.madera arboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pt<=25% ramosidad elevada est				
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,850 h	10,66	9,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,850 h	2,95	2,51	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,017 jor	75,11	1,28	
	TOTAL PARTIDA				12,85
SOGF20.B.4.24	Prep.madera arboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pt>25% ramosidad elevada est				
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,050 h	10,66	11,19	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,050 h	2,95	3,10	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,018 jor	75,11	1,35	
	TOTAL PARTIDA				15,64
SOGF20.B.4.25	Prep.madera arboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pt<=25% ramosidad elevada est				
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,790 h	10,66	8,42	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,790 h	2,95	2,33	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,016 jor	75,11	1,20	
	TOTAL PARTIDA				11,95
SOGF20.B.4.26	Prep.madera arboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pt>25% ramosidad elevada est				
	Preparación de madera, procedente de árboles con ramosidad elevada ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,970 h	10,66	10,34	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,970 h	2,95	2,86	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,017 jor	75,11	1,28	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					14,48
SOGF20.B.4.27	Prep.madera arboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% ramosidad elevada	est			
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,850 h	10,66	9,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,850 h	2,95	2,51	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,017 jor	75,11	1,28	
TOTAL PARTIDA					12,85
SOGF20.B.4.28	Prep.madera arboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% ramosidad elevada	est			
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, y densidad inicial del arbolado superior a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*1,060 h	10,66	11,30	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,060 h	2,95	3,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,016 jor	75,11	1,20	
TOTAL PARTIDA					15,63
SOGF20.B.4.29	Prep.madera arboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pt<=25% ramosidad elevada	est			
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,765 h	10,66	8,15	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,765 h	2,95	2,26	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,008 jor	75,11	0,60	
TOTAL PARTIDA					11,01
SOGF20.B.4.30	Prep.madera arboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pt>25% ramosidad elevada	est			
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,884 h	10,66	9,42	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,884 h	2,95	2,61	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,017 jor	75,11	1,28	
TOTAL PARTIDA					13,31
SOGF20.B.4.31	Prep.madera arboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pt<=25% ramosidad elevada	est			
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,714 h	10,66	7,61	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,714 h	2,95	2,11	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,008 jor	75,11	0,60	
TOTAL PARTIDA					10,32
SOGF20.B.4.32	Prep.madera arboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% ramosidad elevada	est			
	Preparación de madera, procedente de árboles de ramosidad elevada ya cortados en claras, con diámetro normal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm en pendientes superiores al 25%, sin matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca (D <= 20 m).				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,820 h	10,66	8,74	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,820 h	2,95	2,42	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,017 jor	75,11	1,28	
TOTAL PARTIDA					12,44

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
B.5	OTROS				
SOGF20.B.5.02	Apeo arbol y preparacion de madera arboles grandes dimensiones Apeo de pies de diámetro 35-45 cm de diámetro previamente marcados que incluye desrame, descopado, tronzado y apilado en las proximidades de la zona de actuación a una distancia máxima de 50 m. Incluye la utilización de cables de acero de 3.000 kg. para dirigir la caída de trozas o fustes completos que no entrañen peligro sobre el resto de infraestructuras del monte	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,700 h	9,39	6,57	
MA.39	Podadora s/MO	1*0,700 h	6,60	4,62	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,400 h	9,07	3,63	
MA.13	Camión con cesta 15 m altura y cabestrante	1*0,700 h	57,22	40,05	
	TOTAL PARTIDA				54,87
SOGF20.B.5.03	Adecuacion de parque/pista auxiliar para maderas y astillas Adecuación de explanada para procesado y acopio de productos forestales, incluyendo la apertura de acceso y entrada a medios de transporte desde pista. La superficie aproximada será de 2.000 m2, donde se ejecutará el desbroce y despeje del terreno, la excavación en desmonte y transporte a terraplen de materiales y la conexión a pista, todo ello con tractor de cadenas de 171/190 cv.	ud			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*6,000 h	83,10	498,60	
	TOTAL PARTIDA				498,60
SOGF20.B.5.04	Descortezado mecanizado madera coníferas ø ≤ 12 cm Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal inferior o igual a 12 cm. La medición se refiere a madera sin corteza	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,114 h	10,66	1,22	
MA.21	Descortezadora movil	1*0,114 h	10,04	1,14	
MA.61	Tractor gomias (101/150 cv)	1*0,114 h	41,73	4,76	
	TOTAL PARTIDA				7,12
SOGF20.B.5.05	Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-≤20 cm Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal comprendido superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,100 h	10,66	1,07	
MA.21	Descortezadora movil	1*0,100 h	10,04	1,00	
MA.61	Tractor gomias (101/150 cv)	1*0,100 h	41,73	4,17	
	TOTAL PARTIDA				6,24
SOGF20.B.5.06	Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-≤30 cm Descortezado mecanizado, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal comprendido superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,095 h	10,66	1,01	
MA.21	Descortezadora movil	1*0,095 h	10,04	0,95	
MA.61	Tractor gomias (101/150 cv)	1*0,095 h	41,73	3,96	
	TOTAL PARTIDA				5,92
SOGF20.B.5.07	Descortezado manual madera coníferas ø ≤ 12 cm Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal inferior a 12 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.	est			
MO.4	Peon SETCAA con p.p. de jefe de cuadrilla	1*1,332 h	10,31	13,73	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,332 h	2,95	3,93	
	TOTAL PARTIDA				17,66
SOGF20.B.5.08	Descortezado manual madera coníferas ø >12-≤20 cm Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.	est			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1,155 h	9,39	10,85	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*1,155 h	2,95	3,41	
	TOTAL PARTIDA				14,26
SOGF20.B.5.09	Descortezado manual madera coníferas ø >20-30 cm Descortezado manual, en monte, de madera de coníferas previamente desramada, con diámetro normal superior a 30 cm. La medición se refiere a madera sin corteza.	est			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,967 h	10,66	10,31	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*0,967 h	2,95	2,85	
	TOTAL PARTIDA				13,16
SOGF20.B.5.10	Desbornizado de pie de alcornoque Desbornizado de pie de alcornoque incluido el apilado y la desembosque del del bornizo hasta cargadero con caballería.	ud			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,200 h	10,66	2,13	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*0,015 h	22,46	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					2,47
SOGF20.B.5.11	Marcaje previo al apeo Marcaje de pies secos y decrépitos con pintura. Se ejecutará cuando la masa tenga las hojas verdes pintando una franja horizontal de 30 cm. de largo 5 cm. de ancho a una altura de 1,30 m. en los pies a apear. A la vez que se realiza este trabajo se anotarán los diámetros normales de cada pie marcado	ud			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	0,012 h	10,66	0,13	
MT.180	Pintura plastica mate universal	0,015 l	8,89	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					0,26
SOGF20.B.5.01	Preparacion de leñas Corte de ramas y árboles apeados, con motosierra, dimensiones máximas 50 cm, y diámetro en punta delgada 4 cm mínimo. Amontonado de leñas en el centro de 4-5 encinas adultas, y apilado de restos finos para su eliminación.	ha			
MO.1	Peón SETCAA	1*2,000 h	9,07	18,14	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*19,000 h	9,39	178,41	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*19,000 h	2,95	56,05	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,100 h	12,73	26,73	
TOTAL PARTIDA.....					279,33
B.6	CLARAS				
SOGF20.B.6.01	Clara de masas de pinar Densidad inicial <500 pies/ha diam 12-20 cm Clareo de masas de pinar con densidad inicial menor de 500 pies/ha y un diametro entre 12-20 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*7,000 h	9,39	65,73	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*7,000 h	2,95	20,65	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,700 h	12,73	8,91	
TOTAL PARTIDA.....					95,29
SOGF20.B.6.02	Clara de masas de pinar Densidad 500-1000 pies/ha diam 12-20 cm Clara de masas de pinar con densidad inicial entre 500-1000 pies/ha y un diametro entre 12-20 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*11,600 h	9,39	108,92	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*11,600 h	2,95	34,22	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,160 h	12,73	14,77	
TOTAL PARTIDA.....					157,91
SOGF20.B.6.03	Clara de masas de pinar Densidad >1000 pies/ha diam 12-20 cm Clara de masas de pinar con densidad inicial >1000 pies/ha y un diametro entre 12-20 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*17,500 h	9,39	164,33	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*17,500 h	2,95	51,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,750 h	12,73	22,28	
TOTAL PARTIDA.....					238,24
SOGF20.B.6.04	Clara de masas de pinar Densidad inicial <500 pies/ha diam 20-30 cm Clara de masas de pinar con densidad inicial <500 pies/ha y un diametro entre 20-30 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*9,100 h	9,39	85,45	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*9,100 h	2,95	26,85	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,910 h	12,73	11,58	
TOTAL PARTIDA.....					123,88
SOGF20.B.6.05	Clara de masas de pinar Densidad inicial 500-1000 pies/ha diam 20-30 cm Clara de masas de pinar con densidad inicial 500-1000 pies/ha y un diametro entre 20-30 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40%	ha			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*16,300 h	9,39	153,06	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*16,300 h	2,95	48,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,630 h	12,73	20,75	
TOTAL PARTIDA.....					221,90
SOGF20.B.6.06	Clara de masas de pinar Densidad inicial <500 pies/ha diam >30 cm Clara de masas de pinar con densidad inicial 500-1000 pies/ha y un diametro >30 cm con un peso de clara entre el 20% y el 40%	ha			
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*22,000 h	9,39	206,58	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*22,000 h	2,95	64,90	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,200 h	12,73	28,01	
TOTAL PARTIDA.....					299,49
C RESTAURACION FORESTAL					
C.1 PREPARACION DEL TERRENO					
SOGF20.C.1.01	Apertura de hoyo manual Pte<50% Dens.<700 hoyos/ha Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, en suelos tránsito con una densidad de hoyos inferior a 700 hoyos/ha y con pendiente del terreno inferior al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*177,920 h	9,07	1.613,73	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*17,800 h	12,73	226,59	
TOTAL PARTIDA.....					1.840,32
SOGF20.C.1.02	Apertura de hoyo manual Pte<50% Dens.>700 hoyos/ha Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con una densidad de hoyos superior a 700 hoyos/ha en suelos tránsito y con pendiente del terreno inferior al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*161,740 h	9,07	1.466,98	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*16,170 h	12,73	205,84	
TOTAL PARTIDA.....					1.672,82
SOGF20.C.1.03	Apertura de hoyo manual Pte>50% Dens.<700 hoyos/ha Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con una densidad de hoyos inferior a 700 hoyos/ha en suelos tránsito y con pendiente del terreno superior al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*213,500 h	9,07	1.936,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*21,350 h	12,73	271,79	
TOTAL PARTIDA.....					2.208,24
SOGF20.C.1.04	Apertura de hoyo manual Pte>50% Dens.>700 hoyos/ha Apertura manual de un millar de hoyos de 30 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base superior y 20 x 20 en su base inferior, con una densidad de hoyos superior a 700 hoyos/ha en suelos tránsito y con pendiente del terreno superior al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*194,100 h	9,07	1.760,49	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*19,410 h	12,73	247,09	
TOTAL PARTIDA.....					2.007,58
SOGF20.C.1.05	Apertura de hoyo retroaraña. Dens.<400 hoyos/ha Apertura o remoción mecanizada de mil hoyos de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos inferior a 400 hoyos/ha.	mil			
MA.43	Retroaraña 71/100 CV	1*24,300 h	62,67	1.522,88	
TOTAL PARTIDA.....					1.522,88
SOGF20.C.1.06	Apertura de hoyo retroaraña. Dens. 400-700 hoyos/ha Apertura o remoción mecanizada de mil hoyos de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos entre 400-700 hoyos/ha.	mil			
MA.43	Retroaraña 71/100 CV	1*18,630 h	62,67	1.167,54	
TOTAL PARTIDA.....					1.167,54

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.1.07	Apertura de hoyo retroaraña. Dens. 700-1200 hoyos/ha Apertura o remoción mecanizada de mil hoyos de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos entre 700-1200 hoyos/ha.	mil			
MA.43	Retroaraña 71/100 CV	1*16,500 h	62,67	1.034,06	
		TOTAL PARTIDA			1.034,06
SOGF20.C.1.08	Apertura de hoyo retroaraña. Dens.<300 hoyos/ha Apertura o remoción mecanizada de un hoyos aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroaraña, pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita.	ud			
MA.43	Retroaraña 71/100 CV	1*0,037 h	62,67	2,32	
		TOTAL PARTIDA			2,32
SOGF20.C.1.09	Apertura hoyo minirretrocarga 30*30*30 Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 30x30x30 cm con microretrocargadora.	ud			
MA.31	Minirretrocarga (31/70 cv) 0,6-0,16 m3	0,015 h	41,20	0,62	
		TOTAL PARTIDA			0,62
SOGF20.C.1.10	Apertura hoyo retrocargadora 40*40*40 Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 40x40x40 cm con retrocargadora.	ud			
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,015 h	44,80	0,67	
		TOTAL PARTIDA			0,67
SOGF20.C.1.11	Apertura hoyo retrocargadora 100*100*100 Apertura o remoción mecanizada de un hoyo de aproximadamente 100x100x100 cm, con retrocargadora, en terrenos sueltos o tránsito, y pendiente inferior o igual al 30 %.	ud			
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,040 h	44,80	1,79	
		TOTAL PARTIDA			1,79
SOGF20.C.1.12	Apertura hoyo retroexcavadora Apertura mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm con retroexcavadora, en terrenos sueltos o tránsito y pendiente inferior o igual al 30%	ud			
MA.46	Retroexcavadora orugas hydr. (85 cv) CAT-312	1*0,022 h	51,94	1,14	
		TOTAL PARTIDA			1,14
SOGF20.C.1.13	Apertura hoyo ripper Preparación del terreno mediante ahoyado con subsolador provisto de dos rejonas con distancia máxima entre ellos de 2m, desplazándose según líneas de máxima pendiente y hasta donde ésta lo permita	ud			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*0,007 h	83,10	0,58	
		TOTAL PARTIDA			0,58
SOGF20.C.1.14	Subsolado lineal tractor de cadenas.Pte<20%.1 rejon Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente <20%. La labor se realizará con un rejon acoplado a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.	km			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*1,010 h	83,10	83,93	
		TOTAL PARTIDA			83,93
SOGF20.C.1.15	Subsolado lineal tractor de cadenas. Pte<20%. 2-3 rejonas Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente <20%. La labor se realizará con dos o tres rejonas acoplados a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.	km			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*1,110 h	83,10	92,24	
		TOTAL PARTIDA			92,24
SOGF20.C.1.16	Subsolado lineal tractor de cadenas. Pte 20-30%. 1 rejon Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente comprendida entre el 20% y el 30%. La labor se realizará con un rejon acoplado a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.	km			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*1,250 h	83,10	103,88	
		TOTAL PARTIDA			103,88
SOGF20.C.1.17	Subsolado lineal tractor de cadenas. Pte 20-30%. 2-3 rejonas Preparación lineal del suelo mediante subsolado lineal, a una profundidad superior a 50 cm en terrenos sueltos o de tránsito con una pendiente comprendida entre el 20% y el 30%. La labor se realizará con dos o tres rejonas acoplados a la parte posterior de un tractor de cadenas de 171/190 CV.	km			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*1,400 h	83,10	116,34	
		TOTAL PARTIDA			116,34

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.1.18	Subsolado lineal con decapado del terreno Preparación del terreno y desbroce previa a la repoblación forestal consistente en el subsolado lineal con 3 rejones acoplados a un tractor de cadenas de 171/190 CV, y en el decapado mediante la pala frontal del tractor (Acaballonado superficial)	ha			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*4,000 h	83,10	332,40	
TOTAL PARTIDA.....					332,40
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas Ahoyado mediante subsolador con tres rejones, de 15 cm de anchura sobre tractor de cadenas (D7 o sim) de 3,00 m de longitud y 60 cms. de profundidad. En el caso que se haga con un solo rejón el ahoyado será necesariamente cruzado . Pte<20%.	ud			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	0,014 h	83,10	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					1,16
C.2 PLANTACION Y SIEMBRA					
SOGF20.C.2.27	Abonado de pastizales superfosfato cal 18% o abono NPK Abonado en la implantación o mejora de pastizales con superfosfato de cal al 18% o abono compuesto NPK (200 kg/ha)	ha			
MA.1	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	1,500 h	0,33	0,50	
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	1,500 h	34,38	51,57	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1,500 h	9,39	14,09	
MT.258	Superfosfato de cal o abono NPK	138,460 kg	0,27	37,38	
TOTAL PARTIDA.....					103,54
SOGF20.C.2.19	Abonado de pastizales superfosfato cal 26% o abono NPK Abonado en la implantación o mejora de pastizales con superfosfato de cal al 26% o abono compuesto NPK (200 kg/ha)	ha			
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	1*1,500 h	34,38	51,57	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,500 h	9,39	14,09	
MT.258	Superfosfato de cal o abono NPK	1*200,000 kg	0,27	54,00	
MA.1	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	1*1,500 h	0,33	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					120,16
SOGF20.C.2.20	Pase de rulo, cultivador o rastra Pase de rulo, cultivador o rastra en la implantación y mejora de pastizales o siembras a voleo.	ha			
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	1*1,500 h	34,38	51,57	
MO.1	Peón SETCAA	1*1,500 h	9,07	13,61	
TOTAL PARTIDA.....					65,18
SOGF20.C.2.01	Plantacion bandeja <250cc. Pte<50% en subsolado inc. distribucion Plantación de mil plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad <250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes inferiores al 50%, incluido la distribución de la planta en el tajo . No se incluye el precio de la planta.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*37,750 h	9,07	342,39	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,770 h	12,73	47,99	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,085 jor	75,11	6,38	
TOTAL PARTIDA.....					396,76
SOGF20.C.2.02	Plantacion bandeja >250cc. Pte<50% en subsolado inc. distribucion Plantación en el tajo.de mil plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad >250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes inferiores al 50%. Incluida la distribución de la planta en el tajo .No se incluye el precio de la planta.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*41,800 h	9,07	379,13	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,180 h	12,73	53,21	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,120 jor	75,11	9,01	
TOTAL PARTIDA.....					441,35
SOGF20.C.2.03	Plantacion bandeja <250cc. Pte>50% en subsolado inc. distribucion Plantación de mil plantas en bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad <250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes superiores al 50%. Incluido la distribución de la planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*55,000 h	9,07	498,85	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,500 h	12,73	70,02	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,100 jor	75,11	7,51	
TOTAL PARTIDA.....					576,38

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.2.04	Plantacion bandeja >250cc. Pte>50% en subsolado inc. distribucion Plantación de mil plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad >250cc en suelos preparados mecánicamente (subsolado lineal con tractor de cadenas) en pendientes superiores al 50%. Incluido la distribución de planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*60,400 h	9,07	547,83	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,900 h	12,73	75,11	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,140 jor	75,11	10,52	
	TOTAL PARTIDA.....				633,46
SOGF20.C.2.05	Plantacion bandeja <250 cc Pte<50% en hoyos inc. distribucion Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad <= 250 cm ³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluida la distribución de la planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*44,000 h	9,07	399,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,400 h	12,73	56,01	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,085 jor	75,11	6,38	
	TOTAL PARTIDA.....				461,47
SOGF20.C.2.06	Plantacion bandeja >250 cc Pte<50% en hoyos inc. distribucion Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad > 250 cm ³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluida la distribución de la planta en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*48,400 h	9,07	438,99	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*4,800 h	12,73	61,10	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,120 jor	75,11	9,01	
	TOTAL PARTIDA.....				509,10
SOGF20.C.2.07	Plantacion bandeja <250 cc Pte>50% en hoyos inc. distribucion Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad <= 250 cm ³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. No se incluye el precio de la planta. Incluido la distribución de la planta en el tajo. En terreno con pendiente superior al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*52,900 h	9,07	479,80	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,200 h	12,73	66,20	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,100 jor	75,11	7,51	
	TOTAL PARTIDA.....				553,51
SOGF20.C.2.08	Plantacion bandeja >250 cc Pte>50% en hoyos inc. distribucion Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con capacidad >250 cm ³ en hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. Incluido la distribución de la planta en el tajo. No se incluye el precio de la planta. En terreno con pendiente superior al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*57,800 h	9,07	524,25	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,780 h	12,73	73,58	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,140 jor	75,11	10,52	
	TOTAL PARTIDA.....				608,35
SOGF20.C.2.09	Plantacion de especies a raiz desnuda en hoyos inc. distribucion Plantación de árboles a raíz desnuda en hoyos de 100x100x100 cm, incluido el tapado del hoyo y su reparto dentro del tajo. No se incluye el precio de la planta ni la apertura del hoyo.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,370 h	9,07	3,36	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,037 h	12,73	0,47	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,040 jor	75,11	3,00	
	TOTAL PARTIDA.....				6,83
SOGF20.C.2.21	Plantacion Quercus incluida reposición de marras Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).	ud			
MF.5	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	1,000 ud	0,38	0,38	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,140 h	9,07	1,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,010 h	12,73	0,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,001 jor	75,11	0,08	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,005 kg	1,58	0,01	
	TOTAL PARTIDA.....				1,87
SOGF20.C.2.24	Plantacion Quercus sin reposición de marras Planta: Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta),	ud			
MF.5	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	1,000 ud	0,38	0,38	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
	TOTAL PARTIDA.....				0,89

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.2.22	Plantacion otras frondosas incluida reposición de marras				
	Planta: Otras frondosas autóctonas en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).				
MF.86	Planta de otras frondosas autoctonas de 1 savia en contenedor	1,000 ud	0,38	0,38	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,140 h	9,07	1,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,010 h	12,73	0,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,001 jor	75,11	0,08	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,005 kg	1,58	0,01	
	TOTAL PARTIDA.....				1,87
SOGF20.C.2.25	Plantacion otras frondosas sin reposición de marras				
	Planta: Otras frondosas autóctonas (incluida la distribución, plantación y planta).				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MF.86	Planta de otras frondosas autoctonas de 1 savia en contenedor	1,000 ud	0,38	0,38	
	TOTAL PARTIDA.....				0,89
SOGF20.C.2.23	Plantacion Pino piñonero incluida reposición de marras				
	Plantación Pino Piñonero (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).				
MF.4	Planta de pino de 1 savia en contenedor	1*1,000 ud	0,32	0,32	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,140 h	9,07	1,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,010 h	12,73	0,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,001 jor	75,11	0,08	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,005 kg	1,58	0,01	
	TOTAL PARTIDA.....				1,81
SOGF20.C.2.26	Plantacion Pino piñonero sin reposición de marras				
	Planta: Pino piñonero, en envase (incluida la distribución, plantación y planta)				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MF.4	Planta de pino de 1 savia en contenedor	1,000 ud	0,32	0,32	
	TOTAL PARTIDA.....				0,83
SOGF20.C.2.29	Plantación y preparacion terreno Pino piñonero injertado para piñón,				
	Plantación de Pinus pinea de 3 años injertado para producción de piñón incluida la preparación del terreno mediante subsolado				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,370 h	9,07	3,36	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,370 h	12,73	4,71	
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
MF.94	Pinus pinea planta injertada para produccion de piñon	1,000 ud	11,22	11,22	
	TOTAL PARTIDA.....				20,45
SOGF20.C.2.30	Plantacion y preparacion terreno de quercinea micorrizada inc. preparación terreno				
	Plantación de quercinea micorrizada, incluida la preparación del terreno mediante subsolado puntual				
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MF.98	Planta quercinea micorrizada	1,000 ud	4,90	4,90	
	TOTAL PARTIDA.....				6,57
SOGF20.C.2.31	Plantacion y preparación terreno pino micorrizado				
	Plantación de pino micorrizada, incluida la preparación del terreno mediante subsolado puntual				
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MF.99	Planta de pino micorrizado	1,000 ud	3,20	3,20	
	TOTAL PARTIDA.....				4,87
SOGF20.C.2.32	Plantacion y preparacion terreno alcornoque				
	Plantación de quercinea de 1 savia en contenedor				
MF.5	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	1,000 ud	0,38	0,38	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
	TOTAL PARTIDA.....				2,05

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.2.33	Plantacion castaños hibridos injertados sobre patrones resistentes a la tinta Plantación castaños híbridos injertados sobre patrones resistentes a la tinta	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,500 h	12,73	6,37	
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
MT.222	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 120 cm	1*1,000 ud	1,57	1,57	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*1,500 m	1,32	1,98	
MF.89	Castaño autóctono injertado sobre Castanea sativa	1,000 ud	12,24	12,24	
	TOTAL PARTIDA.....				27,86
SOGF20.C.2.34	Plantacion castaños autoctonos injertados sobre patrón resistente a la tinta Plantación castaños autóctonos injertados sobre patrón resistente a la tinta	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,500 h	12,73	6,37	
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
MT.222	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 120 cm	1*1,000 ud	1,57	1,57	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*1,500 m	1,32	1,98	
MF.90	Híbridos productores directos resistentes a la tinta	1,000 ud	11,22	11,22	
	TOTAL PARTIDA.....				26,84
SOGF20.C.2.35	Plantacion castaño autoctono injertado sobre castanea sativa Plantación castaño autóctono injertado sobre castanea sativa	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,500 h	12,73	6,37	
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
MT.222	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 120 cm	1*1,000 ud	1,57	1,57	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*1,500 m	1,32	1,98	
MF.97	Castaño autóctono injertado sobre Castanea sativa	1,000 ud	12,24	12,24	
	TOTAL PARTIDA.....				27,86
SOGF20.C.2.36	Plantacion hibridos productores directos resistentes a la tinta Plantación híbridos productores directos resistentes a la tinta	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,500 h	12,73	6,37	
SOGF20.C.1.19	Subsolado puntual tractor de cadenas	1,000 ud	1,16	1,16	
MT.222	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 120 cm	1*1,000 ud	1,57	1,57	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*1,500 m	1,32	1,98	
MF.96	Castaño híbrido productor directo resistentes a la tinta	1,000 ud	11,22	11,22	
	TOTAL PARTIDA.....				26,84
SOGF20.C.2.10	Reposicion de marras bandeja < 250 cc Pte<50%. inc. distribucion Plantación manual en reposición de marras, de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad < 250 cm ³ en suelos sueltos. Incluye el ahoyado manual y alcorque. En terreno con pendiente inferior o igual al 50% incluida la distribución de la planta y sin incluir planta	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*31,500 h	9,07	285,71	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*3,150 h	12,73	40,10	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,100 jor	75,11	7,51	
	TOTAL PARTIDA.....				333,32
SOGF20.C.2.11	Reposicion de marras bandeja > 250 cc Pte<50%, inc. distribucion Plantación manual en reposición de marras, de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 250 cm ³ en suelos sueltos. En terreno con pendiente inferior o igual al 50% , incluida la distribución de la planta en el tajo y sin incluir planta	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*53,500 h	9,07	485,25	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*5,350 h	12,73	68,11	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,100 jor	75,11	7,51	
	TOTAL PARTIDA.....				560,87
SOGF20.C.2.12	Reposicion de marras bandeja densificaciones > 250 cc Pte<50%, Plantación manual en reposición de marras en densificaciones, de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad < 250 cm ³ en suelos sueltos. Incluye el ahoyado manual y alcorque y la distribución de la planta en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*67,500 h	9,07	612,23	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*6,750 h	12,73	85,93	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,100 jor	75,11	7,51	
MF.5	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	1,000 ud	0,38	0,38	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					706,05
SOGF20.C.2.13	Reposicion de marras de especies a raiz desnuda, inc. distribucion	ud			
	Plantación manual en reposición de marras mayor del 10% y menor o igual al 20%, de una planta a raíz desnuda en suelo suelto. Incluido el tapado del hoyo y su reparto dentro del tajo, el transporte, y la distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.				
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,100 h	44,80	4,48	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,078 h	9,07	0,71	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,008 h	12,73	0,10	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,030 jor	75,11	2,25	
TOTAL PARTIDA					7,54
SOGF20.C.2.37	Recoleccion y siembra de semillas quercineas	kg			
	Recolección de bellotas y siembra de quercineas en densificaciones, utilizando 3 bellotas por jaula y enterrándolas 5 cm				
MO.1	Peón SETCAA	1,000 h	9,07	9,07	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,100 jor	75,11	7,51	
TOTAL PARTIDA					16,58
SOGF20.C.2.18	Revegetacion de terraplenes mediante siembra	m2			
	Revegetación de terraplenes mediante siembra , sin incluir la semilla				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,003 h	9,07	0,03	
TOTAL PARTIDA					0,03
SOGF20.C.2.14	Siembra de semillas especies arbustivas o arboreas	mil			
	Siembra de semillas previamente seleccionadas, a 5-10 cm de profundidad, con preparación manual del hoyo de siembra. Sin incluir las semillas .				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	4,310 h	12,73	54,87	
MO.1	Peón SETCAA	43,120 h	9,07	391,10	
TOTAL PARTIDA					445,97
SOGF20.C.2.15	Siembra de especies pratenses (25 kg) y forrajeras (20 kg)	ha			
	Siembra de pastizales compuesta por 25 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 20 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).				
MA.1	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	1*1,900 h	0,33	0,63	
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	1*1,900 h	34,38	65,32	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,900 h	9,39	17,84	
MF.83	Semilla de implantación (tripholium,bisserrula,ornythopus)	1*25,000 kg	6,24	156,00	
MF.84	Semilla forrajera (tritiicale, centeno o avena)	1*20,000 kg	0,38	7,60	
TOTAL PARTIDA					247,39
SOGF20.C.2.28	Siembra de especies pratenses (20 kg) y forrajeras (5 kg)	ha			
	Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium". y 5 kg de forrajeras (tritiicale, centeno o avena).				
MA.1	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	1,900 h	0,33	0,63	
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	1,900 h	34,38	65,32	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1,900 h	9,39	17,84	
MF.83	Semilla de implantación (tripholium,bisserrula,ornythopus)	20,000 kg	6,24	124,80	
MF.84	Semilla forrajera (tritiicale, centeno o avena)	5,000 kg	0,38	1,90	
TOTAL PARTIDA					210,49
SOGF20.C.2.16	Siembra de especies forrajeras	ha			
	Siembra de pastizales compuesta por 20 kg de especies forrajeras (tritiicale, centeno o avena).				
MA.1	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	1*1,900 h	0,33	0,63	
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	1*1,900 h	34,38	65,32	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,900 h	9,39	17,84	
MF.84	Semilla forrajera (tritiicale, centeno o avena)	40,000 kg	0,38	15,20	
TOTAL PARTIDA					98,99
SOGF20.C.2.17	Siembra de especies pratenses	ha			
	Siembra de pastizales compuesta por 25 kg de semillas de implantación de leguminosas pratenses (tripholium, bisserrula, ornythopus) la semilla debe ir peletizada e inoculada con Rhizobium".				
MA.1	Apero abonador centrífugo de disco de 85 kg, remolcado por tract	1*1,900 h	0,33	0,63	
MA.60	Tractor de gomas (< 101 cv)	1*1,900 h	34,38	65,32	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*1,900 h	9,39	17,84	
MF.83	Semilla de implantación (tripholium,bisserrula,ornythopus)	1*25,000 kg	6,24	156,00	
TOTAL PARTIDA					239,79

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C.3 PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES					
SOGF20.C3.103	Abonado de plantas repoblaciones forestales	mil			
	Fertilización puntual de los pies plantados con abono mineral compuesto, granulado, de liberación controlada y riqueza N-P-K, con una dosis de 0,040 kg/planta.				
MT.1	Abono mineral N/P/K 15/15/15	40,000 kg	0,36	14,40	
MO.1	Peón SETCAA	3,740 h	9,07	33,92	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,370 h	12,73	4,71	
		TOTAL PARTIDA.....			53,03
SOGF20.C.3.01	Adecuación y mantenimiento de jaula protectora repoblaciones	ud			
	Mantenimiento de jaula de protección de arbolado con los trabajos de apertura del mallazo, enderezado y clavado de postes (hasta 50 cm. de profundidad), cava bina y escarda en un radio de 50 cm. , poda o recepe, recolocación o retirada del protector, aporcado, montaje y atado de la jaula y protector con alambre dulce galvanizada de 2 mm. y retirada de elementos inservibles a vertedero autorizado.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*0,350 h	9,39	3,29	
MT.16	Alambre galvanizado dulce de 2 mm	1*0,070 kg	1,76	0,12	
		TOTAL PARTIDA.....			3,41
SOGF20.C.3.02	Arreglo de jaulas con 2 flejes circulares	ud			
	Arreglo de jaulas de densificación mediante rectificado de abolladuras de las mallas electrosoldadas existentes y colocación de dos flejes circulares de 30-35cm de diámetro (2 metros de longitud) realizados mediante redondos de acero corrugado de 6mm de calibre conformados en taller y atados al mallazo mediante al menos 6 puntos de unión cada uno, incluido suministro y reparto dentro del tajo del material con distancia menor o igual de 500 m de pistas de acceso en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%. Desmontaje y montaje de la jaula no incluida.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,081 h	9,07	0,73	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,010 kg	1,58	0,02	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,013 jor	75,11	0,98	
MT.313	Redondo de acero corrugado 6 mm B 400	4,000 m	0,41	1,64	
		TOTAL PARTIDA.....			3,41
SOGF20.C.3.03	Atado a tutor para la recolocación y fijación de plantas	ha			
	Recolocación y fijación de la plantas al tutor de acero o madera mediante alambre galvanizado de 2 mm. y elementos de protección contra la planta en la zona inferior aproximadamente a 50-70 cm del suelo y por debajo de la copa. Incluido recolocación y clavado del tutor hasta 50 cm. de profundidad.				
MO.1	Peón SETCAA	1*4,000 h	9,07	36,28	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*5,000 kg	1,58	7,90	
		TOTAL PARTIDA.....			44,23
SOGF20.C.3.04	Aumento de altura de malla en jaula protectora	ud			
	Aumento de 1m en la altura de jaula protectora en densificación, mediante colocación de malla electrosoldada de 1m de altura, 100x50x3 mm, solapádola con la jaula unos 30 cm, mediante atados al mallazo mediante al menos 14 puntos de unión cada uno, incluido suministro y reparto dentro del tajo del material con distancia menor o igual de 500 m de pistas de acceso en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,163 h	9,07	1,48	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,023 kg	1,58	0,04	
MT.105	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	1*2,000 m	5,43	10,86	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,025 jor	75,11	1,88	
		TOTAL PARTIDA.....			14,26
SOGF20.C3.116	Corte jaula protectora en densificaciones	ud			
	Adecuación de jaula de protección de arbolado consistente en la realización, mediante cizalla para metal, de tres cortes verticales, de 40 cm de longitud, en la parte superior de las jaulas, para proseguir con el arqueado de las tres laminas obtenidas, con un angulo de 45°. Una vez realizada esta labor, se procederá al corte de triángulo de acero corrugado existente en la parte inferior y en su caso media de las jaulas protectoras, y su posterior recogida incluyendo transporte a lugar de almacenaje dentro del monte o vertedero autorizado.				
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,142 h	9,39	1,33	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,003 jor	75,11	0,23	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,014 h	12,73	0,18	
		TOTAL PARTIDA.....			1,74
SOGF20.C.3.05	Cava de plantas en repoblaciones	ud			
	Cava alrededor de plantas en repoblaciones jóvenes.La superficie cavada será la resultante de un círculo de 1 metro de diámetro y como centro el eje de la planta, mullendo el terreno al menos 5 cm de profundidad				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,038 h	9,07	0,34	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					0,39
SOGF20.C.3.06	Colocacion de tubo protector 0,6m	ud			
	Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el aporcado del mismo				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MT.14	Alambre atar 1,30 mm.	1*0,060 kg	1,40	0,08	
TOTAL PARTIDA					0,59
SOGF20.C.3.07	Colocacion de tubo protector 1,5 m	ud			
	Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el aporcado del mismo				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.14	Alambre atar 1,30 mm.	1*0,060 kg	1,40	0,08	
TOTAL PARTIDA					2,14
SOGF20.C.3.08	Colocacion de tubo protector 2 m.	ud			
	Colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el aporcado del mismo				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.14	Alambre atar 1,30 mm.	1*0,070 kg	1,40	0,10	
TOTAL PARTIDA					2,59
SOGF20.C.3.09	Colocacion malla gallinera en jaulas protectoras	ud			
	Colocación de malla gallinera alrededor de jaula protectora en densificación, mediante colocación de 1,5 metros de altura, 0,5 mm de luz, mediante atados al mallazo con al menos 12 puntos de unión cada uno, incluido suministro y repartp dentro del tajo del material con distancia menor o igual de 500 m de pistas de accesos en terrenos con pendiente inferior o igual al 30%.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,081 h	9,07	0,73	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,020 kg	1,58	0,03	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,013 jor	75,11	0,98	
MT.316	Malla gallinera triple torsión de 1,5 m de altura	2,000 m	1,04	2,08	
TOTAL PARTIDA					3,82
SOGF20.C.3.10	Instalacion jaula protectora repoblaciones 1,7 m. sec. triang. 53 cm. cuadro 50x50 mm 3 tutores acero	ud			
	Instalación de jaulón de sección triangular de 53 cm de lado y 1,70 metros de altura, compuesto por tres tutores metálicos de 16 mm de grosor y 2 metros de longitud, los cuales están enterrados a 50 cm. de profundidad, que soportan una malla electrosoldada acerada con 5x5 cm de luz y grosor de 3 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,300 h	9,07	2,72	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,030 h	12,73	0,38	
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	1*1,600 m	8,26	13,22	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*6,000 m	1,53	9,18	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,030 jor	75,11	2,25	
TOTAL PARTIDA					28,54
SOGF20.C3.137	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m secc circ. 15cm. cuadro 50x50x3 mm 2 tutores acero	ud			
	Instalación de jaulón de sección circular de 15 cm de diámetro, compuesto por dos tutores metálicos de 12 mm de grosor y 2.5 metros de longitud los cuales están enterradas a 50 cm. de profundidad, que soportan una malla electrosoldada acerada galvanizada con 5x5 cm de luz y grosor de 3 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,040 h	12,73	0,51	
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	0,571 m	8,26	4,72	
MT.239	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	5,000 m	0,87	4,35	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,030 jor	75,11	2,25	
TOTAL PARTIDA					16,25
SOGF20.C3.111	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 50 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 3 tutores acero	ud			
	Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diám 0,50 m. luz máxima de malla de 50 cm ² , galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 3 redondos de 16 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.				
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,040 h	12,73	0,51	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,600 m	4,83	7,73	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	7,200 m	1,53	11,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA			27,44
SOGF20.C3.112	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 50 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 2 perf. ud acero L				
	Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diám 0,50 m. luz máxima de malla de 50 cm ² , galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.				
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,040 h	12,73	0,51	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,600 m	4,83	7,73	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	4,800 m	2,95	14,16	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
		TOTAL PARTIDA			30,42
SOGF20.C3.113	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 50 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 2 tut. madera				
	Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diám 0,50 m. luz máxima de malla de 50 cm ² , galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 postes de madera tratada (Clase 4) con diámetro 8-10 cm. y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.				
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,040 h	12,73	0,51	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,600 m	4,83	7,73	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	4,800 m	2,81	13,49	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,060 jor	75,11	4,51	
		TOTAL PARTIDA			30,50
SOGF20.C.3.11	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 2 tutores acero				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,450 h	9,07	4,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,800 m	4,83	8,69	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*4,800 m	1,53	7,34	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
		TOTAL PARTIDA			25,14
SOGF20.C.3.12	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 2 tut. madera				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.				
MO.1	Peón SETCAA	0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,050 h	12,73	0,64	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,800 m	4,83	8,69	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	4,800 m	2,81	13,49	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
		TOTAL PARTIDA			31,75
SOGF20.C.3.13	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 3 tutores acero				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,800 m	4,83	8,69	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*7,200 m	1,53	11,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
		TOTAL PARTIDA			29,44
SOGF20.C.3.14	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 3 tut. madera				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a tres tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,800 m	4,83	8,69	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	7,200 m	2,81	20,23	
TOTAL PARTIDA					38,65
SOGF20.C.3.15	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x2,7 mm 2 acero L ud				
	Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 50x100 mm. Galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte				
MO.1	Peón SETCAA	0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,050 h	12,73	0,64	
MT.106	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x2,7mm	1,800 m	4,83	8,69	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	4,800 m	2,95	14,16	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA					32,42
SOGF20.C.3.16	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x3 mm 2 acero L ud				
	Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 50x100 mm. Galvanizada y de 3 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.				
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,040 h	12,73	0,51	
MT.105	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	1,800 m	5,43	9,77	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	4,800 m	2,95	14,16	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA					32,46
SOGF20.C.3.17	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x3 mm 2 tutores acero ud				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,450 h	9,07	4,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.105	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	1*1,800 m	5,43	9,77	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*4,800 m	1,53	7,34	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA					26,22
SOGF20.C.3.18	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x3 mm 2 tutores madera ud				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos tutores de madera tratada de 8-10 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,040 h	12,73	0,51	
MT.105	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	1*1,800 m	5,43	9,77	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	4,800 m	2,81	13,49	
TOTAL PARTIDA					31,79
SOGF20.C.3.19	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x3 mm 3 tutores acero ud				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.105	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	1*1,800 m	5,43	9,77	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*7,200 m	1,53	11,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA					30,52

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.3.20	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x100x3 mm 3 tutores madera	ud			
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x100 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres tutores de madera tratada de 6-8 cm. de grosor y de 2,4 m de longitud.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.105	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 100x50x3 mm	1*1,800 m	5,43	9,77	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	7,200 m	2,81	20,23	
	TOTAL PARTIDA				39,73
SOGF20.C.3.21	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x50x3 mm 2 tutores acero	ud			
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,450 h	9,07	4,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	1*1,800 m	8,26	14,87	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*4,800 m	1,53	7,34	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
	TOTAL PARTIDA				31,32
SOGF20.C.3.22	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x50x3 mm 2 tutores madera	ud			
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos postes de madera tratada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	1*1,800 m	8,26	14,87	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	4,800 m	2,81	13,49	
	TOTAL PARTIDA				37,02
SOGF20.C.3.23	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x50x3 mm 3 tutores acero	ud			
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	1*1,800 m	8,26	14,87	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*7,200 m	1,53	11,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
	TOTAL PARTIDA				35,62
SOGF20.C.3.24	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 50x50x3 mm 3 tutores madera	ud			
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 50x50 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres postes de madera tratada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	1*1,800 m	8,26	14,87	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	7,200 m	2,81	20,23	
	TOTAL PARTIDA				44,83
SOGF20.C.3.25	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x2,7 mm 2 tutores acero	ud			
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,400 h	9,07	3,63	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,040 h	12,73	0,51	
MT.108	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	1,800 m	4,80	8,64	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*4,800 m	1,53	7,34	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					24,51
SOGF20.C.3.26	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x2,7 mm 2 tutores madera	ud			
Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a dos postes de madera tratada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.					
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.108	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	1,800 m	4,80	8,64	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	4,800 m	2,81	13,49	
TOTAL PARTIDA.....					31,70
SOGF20.C.3.27	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x2,7 mm 3 tutores acero	ud			
Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 2,7 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.					
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.108	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	1,800 m	4,80	8,64	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*7,200 m	1,53	11,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					29,39
SOGF20.C.3.28	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x2,7 mm 3 tutores madera	ud			
Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres postes de madera tratada de 8-10 cm de grosor y de 2,5 m de longitud.					
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.123	Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura,	1*1,800 m	5,39	9,70	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	7,200 m	2,81	20,23	
TOTAL PARTIDA.....					39,66
SOGF20.C.3.29	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x2,7 mm 2 perf acero L	ud			
Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 70 x 70 mm galvanizada y de 2,7 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte					
MO.1	Peón SETCAA	0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,050 h	12,73	0,64	
MT.108	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 70x70x2,7 mm	1,800 m	4,80	8,64	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	4,800 m	2,95	14,16	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					32,37
SOGF20.C.3.30	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x3 mm 2 perf acero L	ud			
Instalación jaula protectora (incluida) de 2 m de altura y diam 0,60 m. cuadro 70 x 70 mm. Galvanizada y de 3 mm de grosor. Sujeto con 2 Perfiles Angulares L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m. de altura, con atado en tres puntos por soporte.					
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,040 h	12,73	0,51	
MT.123	Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura,	1,800 m	5,39	9,70	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	4,800 m	2,95	14,16	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
TOTAL PARTIDA.....					32,39

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.3.31	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x3 mm 2 tutores ud acero				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.123	Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura,	1*1,800 m	5,39	9,70	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*4,800 m	1,53	7,34	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
	TOTAL PARTIDA				25,70
SOGF20.C.3.32	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x3 mm 2 tutores ud madera				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a dos postes de madera tratada de 8-10 cm de grosor y de 2,4 m de longitud.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,040 h	12,73	0,51	
MT.123	Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura,	1*1,800 m	5,39	9,70	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,400 kg	1,58	0,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	4,800 m	2,81	13,49	
	TOTAL PARTIDA				31,72
SOGF20.C.3.33	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x3 mm 3 tutores ud acero				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura para densificaciones de sección circular de 60 cm. de diámetro formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura, con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres redondos de 2,4 m de acero corrugado de 16 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.123	Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura,	1*1,800 m	5,39	9,70	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*7,200 m	1,53	11,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
	TOTAL PARTIDA				30,45
SOGF20.C.3.34	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. circ. 60 cm. cuadro 70x70x3 mm 3 tutores ud madera				
	Instalación de jaula protectora de 2 metros de altura y 60 cm. de diámetro para densificaciones formada por una malla electrosoldada de dos metros de altura , con un cuadro de 70x70 mm y 3 mm de grosor, atada con alambre a tres postes de madera tratada de 8-10 cm de grosor y de 2,5 m de longitud.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,050 h	12,73	0,64	
MT.123	Malla electrosoldada galvanizada 70x70x3 mm 2 metros altura,	1*1,800 m	5,39	9,70	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,050 jor	75,11	3,76	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	7,200 m	2,81	20,23	
	TOTAL PARTIDA				39,66
SOGF20.C.3.35	Instalacion jaula protectora repoblaciones 2 m. sec. triang. 18 cm. cuadro 50x50x3 mm 3 ud tutores acero				
	Instalación de jaulón de sección triangular de 18 cm de lado, compuesto por tres tutores metálicos de 16 mm de grosor y 1,5 metros de longitud los cuales están enterradas a 50 cm. de profundidad , que soportan una malla electrosoldada acerada con 5x5 cm de luz y grosor de 3 mm.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,400 h	9,07	3,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,040 h	12,73	0,51	
MT.107	Malla electrosoldada galvanizada 2 metros altura, 50x50x3 mm	1*0,530 m	8,26	4,38	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*4,500 m	1,53	6,89	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,030 jor	75,11	2,25	
	TOTAL PARTIDA				18,45
SOGF20.C3.114	Instalacion jaula protectora espinosa 1,20 m. de h. 0,30 m diam. grosor 2,4 mm. 3 tutores 2 m ud				
	Instalación jaula protectora espinosa 1,00 m. de h. 0,50 m diám. interior, malla galvanizada y grosor 2,4 mm. Las espinas serán equidistantes a 5 cm. Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y 2,00 m. de altura, con atado en 3 puntos por redondo.				
MT.202	Protector espinoso 1,20 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diametro de alambre y	1,000 ud	11,21	11,21	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	luz máx. 25 cm ²				
MO.1	Peón SETCAA	0,450 h	9,07	4,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,045 h	12,73	0,57	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
MT.73	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	0,010 ud	15,61	0,16	
MT.237	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	6,000 m	0,60	3,60	
MT.71	Grapas para atar	9,000 ud	0,02	0,18	
TOTAL PARTIDA					23,56
SOGF20.C3.115	Instalacion jaula protectora espinosa 1,00 m. de h. 0,5 m diam. grosor 2,4 mm. 3 tutores 2 m ud				
	Instalación jaula protectora espinosa de 1 metro de altura y 0,50 cm diám. interior, malla galvanizada y grosor 2,4 mm. Las espinas serán equidistantes a 5 cm. Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y 2,00 m. de altura, con atado en 3 puntos por redondo.				
MT.297	Protector espinoso 1,00 m de h 0,50 cm diam	1,000 ud	14,33	14,33	
MO.1	Peón SETCAA	0,450 h	9,07	4,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,050 h	12,73	0,64	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
MT.73	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	0,010 ud	15,61	0,16	
MT.237	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	6,000 m	0,60	3,60	
MT.71	Grapas para atar	9,000 ud	0,02	0,18	
TOTAL PARTIDA					26,75
SOGF20.C3.107	Instalacion jaula protectora espinosa 1,60 m. de h. 0,30 m diam. grosor 2,4 mm. 2 tutores 2 m ud				
	Instalación jaula protectora espinosa 1,60 m. de h. 0,30 m diám. interior, malla galvanizada y grosor 2,4 mm. Las espinas serán equidistantes a 5 cm. Con 3 redondos de 10 mm. de grosor y 2,00 m. de altura, con atado en 3 puntos por redondo.				
MT.203	Protector espinoso 1,60 m de h 0,30 cm diam. 2,4 mm de diam de alambre y luz máx. 25 cm ²	1,000 ud	14,33	14,33	
MO.1	Peón SETCAA	0,450 h	9,07	4,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,050 h	12,73	0,64	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
MT.73	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	0,010 ud	15,61	0,16	
MT.237	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	6,000 m	0,60	3,60	
MT.71	Grapas para atar	9,000 ud	0,02	0,18	
TOTAL PARTIDA					26,75
SOGF20.C3.139	Instalacion jaula protectora espinosa 1,7 m. de h. 0,43 m diam. grosor 2,4 mm. 3 tutores 2 m ud				
MT.344	Protector espinoso 1,70 m de h 0,43 cm diam. 2,4 mm de diam de alambre y luz máx. 25 cm ²	1,000 ud	17,18	17,18	
MO.1	Peón SETCAA	0,450 h	9,07	4,08	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,050 h	12,73	0,64	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,050 jor	75,11	3,76	
MT.73	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	0,010 ud	15,61	0,16	
MT.237	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	6,000 m	0,60	3,60	
MT.71	Grapas para atar	9,000 ud	0,02	0,18	
TOTAL PARTIDA					29,60
SOGF20.C.3.41	Instalacion de corona espinosa para jaula protectora repoblaciones 16,66 cm. 1 m largo ud				
	Instalación de corona de arbustos espinosos artificiales de 20 cm de altura y 1 metros de largo pintado en verde en protectores de jaulas de mallas electro-soldadas ya existentes, atado por cada 30 cm. de longitud de la corona				
MT.44	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1 m largo	1*1,000 ud	2,05	2,05	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MT.71	Grapas para atar	1*6,000 ud	0,02	0,12	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.73	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	1*0,010 ud	15,61	0,16	
TOTAL PARTIDA					3,14
SOGF20.C3.106	Instalacion de corona espinosa para jaula protectora repoblaciones 16,66 cm. 1,6 m largo ud				
	Instalación de corona de arbustos espinosos artificiales de 20 cm de altura y 1,6 metros de largo pintado en verde en protectores de jaulas de mallas electro-soldadas ya existentes, atado por cada 30 cm. de longitud de la corona				
MT.45	Corona de Protector espinoso de 16,66 cm. ancho y 1,6 m. largo	1,000 ud	2,40	2,40	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MT.71	Grapas para atar	1*6,000 ud	0,02	0,12	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,006 jor	75,11	0,45	
MT.73	Herramienta autoeficiente atado-desatado protector espinoso	1*0,010 ud	15,61	0,16	
TOTAL PARTIDA					3,64
SOGF20.C3.123	Marcaje de jaula con pintura y posicionado con GPS ud				
	Unidad de marcado de jaulas con pintura resistente a la intemperie y posicionado de las mismas con Gps				
MO.1	Peón SETCAA	0,018 h	9,07	0,16	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.26	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	0,018 h	4,91	0,09	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,001 h	18,00	0,02	
MT.296	Spray marcador fluorescente	0,020 ud	8,84	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					0,45
SOGF20.C3.118	Riego de planta forestal 150-250 plantas/ha d < 3 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna ,siendo la dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de distancia.				
MO.1	Peón SETCAA	30,000 h	9,07	272,10	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	4,500 h	108,81	489,65	
TOTAL PARTIDA.....					761,75
SOGF20.C3.119	Riego de planta forestal 150-250 plantas/ha d 3-15 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 litros por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada de 3 a 15 km de distancia				
MO.1	Peón SETCAA	30,000 h	9,07	272,10	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	5,000 h	108,81	544,05	
TOTAL PARTIDA.....					816,15
SOGF20.C3.120	Riego de planta forestal 150-250 plantas/ha d 15-30 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad entre 150 - 250 plantas/ha, rrealizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 litros por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada de 15 a 30 km de distancia				
MO.1	Peón SETCAA	30,000 h	9,07	272,10	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	6,000 h	108,81	652,86	
TOTAL PARTIDA.....					924,96
SOGF20.C3.124	Riego de planta forestal 50-150 plantas/ha d < 3 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de distancia.				
MO.1	Peón SETCAA	40,000 h	9,07	362,80	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	6,200 h	108,81	674,62	
TOTAL PARTIDA.....					1.037,42
SOGF20.C3.125	Riego de planta forestal 50-150 plantas/ha d 3-15 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 3 y 15 km de distancia.				
MO.1	Peón SETCAA	40,000 h	9,07	362,80	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	7,000 h	108,81	761,67	
TOTAL PARTIDA.....					1.124,47
SOGF20.C3.126	Riego de planta forestal 50-150 plantas/ha d 15-30 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad entre 50 - 150 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 15 y 30 km de distancia.				
MO.1	Peón SETCAA	40,000 h	9,07	362,80	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	8,000 h	108,81	870,48	
TOTAL PARTIDA.....					1.233,28
SOGF20.C3.127	Riego de planta forestal < 50 plantas/ha d < 3 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada a menor de 3 km de distancia				
MO.1	Peón SETCAA	60,000 h	9,07	544,20	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	8,600 h	108,81	935,77	
TOTAL PARTIDA.....					1.479,97
SOGF20.C3.128	Riego de planta forestal < 50 plantas/ha d 3-15 km	mil			
	Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna , con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 3-15 km de distancia.				
MO.1	Peón SETCAA	60,000 h	9,07	544,20	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	9,500 h	108,81	1.033,70	
TOTAL PARTIDA.....					1.577,90
SOGF20.C3.129	Riego de planta forestal < 50 plantas/ha d 15-30 km Riego estival para el mantenimiento de plantaciones forestales con una densidad menor de 50 plantas/ha, realizado mediante cisterna de agua acoplada a un tractor o camión cisterna, con una dosis de riego de 15 l por planta, incluido el tiempo de carga de depósito y desplazamiento a la zona de riego, localizada entre 15-30 km de distancia.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	60,000 h	9,07	544,20	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	11,000 h	108,81	1.196,91	
TOTAL PARTIDA.....					1.741,11
SOGF20.C.3.42	Retirada de jaula protectora, y transporte a vertedero Retirada de jaulas de protección individual (modelo de coronas de espinas) en densificaciones forestales, incluyendo transporte a lugar de almacenaje dentro del monte o vertedero autorizado.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,001 h	9,07	0,01	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,004 h	12,73	0,05	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,003 jor	75,11	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					0,29
SOGF20.C.3.43	Retirada de tubos protectores con transporte vertedero Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de densificación forestal, incluyendo transporte y descarga en vertedero autorizado.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*23,400 h	9,07	212,24	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,300 h	12,73	29,28	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*1,000 jor	75,11	75,11	
TOTAL PARTIDA.....					316,63
SOGF20.C.3.44	Retirada de tubos protectores sin transporte vertedero Retirada de tubos protectores en plantas procedentes de densificación forestal	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*20,000 h	9,07	181,40	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*2,000 h	12,73	25,46	
TOTAL PARTIDA.....					206,86
SOGF20.C.3.45	Retirada y colocacion de jaula protectora Retirada y posterior colocación de la malla protectora de jaulas de protección individual en densificaciones forestales, incluyendo nueva sujeción mediante alambre galvanizado, incluido desplazamiento de la cuadrilla	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,140 h	9,07	1,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,010 kg	1,58	0,02	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,007 jor	75,11	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					2,00
SOGF20.C3.134	Retirada de jaula protectora, apostado y transporte a vertedero. Carga de trabajo alto Retirada de jaulas de protección individual. Carga de trabajo alto, incluyendo el apostado y realce de pies, picado de restos con motosierra y transporte de material residual a lugar de almacenaje dentro del monte o vertedero	ud			
MO.1	Peón SETCAA	0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,330 h	12,73	4,20	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,120 h	2,95	0,35	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,003 jor	75,11	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					6,96
SOGF20.C.3.46	Retirada y recolocacion de tubo protector 0,6 m Retirada y recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 0,6 m de altura y 9 cm de diámetro para mantenimiento de plantas de repoblación, y reaporcado en el terreno para evitar su giro.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,050 h	9,07	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,005 h	12,73	0,06	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					0,60
SOGF20.C.3.47	Retirada y recolocacion de tubo protector 1,2-1,5 m Retirada y recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 1,2 m a 1,5 m de altura y 9 cm de diámetro para mantenimiento de plantas de repoblación, incluyendo su reatado con al menos dos puntos de sujeción con alambre, abrazando el exterior del tubo y tutor de madera, y reaporcado en el terreno para evitar su giro.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,140 h	9,07	1,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					1,54

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.3.48	Retirada y recolocación de tubo protector 2 m Retirada y recolocación de tubo protector espiralizado rígido de 2m de altura y 11cm de diámetro para mantenimiento de plantas de repoblación, incluyendo su reatado con al menos dos puntos de sujeción con alambre, abrazando el exterior del tubo y poste de madera, y reaporcado en el terreno para evitar su giro.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
	TOTAL PARTIDA				2,15
SOGF20.C.3.49	Retirada, colocación y transporte de jaula protectora Retirada y posterior colocación de malla protectora de jaulas de protección individual en densificaciones forestales, incluyendo nueva sujeción mediante alambre galvanizado, incluido desplazamiento de la cuadrilla, así como las jaulas a distintas zonas del monte, con un desplazamiento no superior a 10 km. Incluida retirada a vertedero de elementos inservibles (protectores usados, alambres...etc)	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,030 jor	75,11	2,25	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,010 kg	1,58	0,02	
	TOTAL PARTIDA				4,33
SOGF20.C3.136	Retirada, transporte y colocación en otras plantas de jaula protectora Retirada y posterior colocación (sobre otras plantas diferentes) de jaulas de protección individual en densificaciones forestales, incluyendo nueva sujeción mediante alambre galvanizado, incluido desplazamiento de los materiales y la cuadrilla a distintas zonas del monte, con distancia no superior a 10 km.	ud			
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,030 jor	75,11	2,25	
MO.1	Peón SETCAA	0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,020 h	12,73	0,25	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,250 kg	1,58	0,40	
	TOTAL PARTIDA				4,71
SOGF20.C3.135	Recolocación tubo protector 2 m Recolocación y enderezamiento de tubo protector espiralizado rígido de 2m de altura y 9cm de diámetro para mantenimiento de plantas de repoblación. Incluye el reatado en al menos dos puntos de sujeción con alambre, abrazando el exterior del tubo y poste de corrugado o madera, y reaporcado en el terreno para evitar su giro, así como el hincado del tutor si no estuviera consolidado.	ud			
MO.1	Peón SETCAA	0,140 h	9,07	1,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,014 h	12,73	0,18	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,060 kg	1,58	0,09	
	TOTAL PARTIDA				1,54
SOGF20.C.3.50	Revisión de jaulas y marcaje de marras con cinta de balizamiento Revisión de jaulas y marcaje de marras con cinta de balizamiento para facilitar la reposición de las marras incluso retirada de las cintas una vez concluidos todos los trabajos	mil			
MO.1	Peón SETCAA	1*10,000 h	9,07	90,70	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,000 h	12,73	12,73	
MT.42	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	1*40,000 m	0,05	2,00	
	TOTAL PARTIDA				105,43
SOGF20.C.3.51	Suministro y colocación de tubo protector 0,6m Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el aporcado del mismo	ud			
MO.1	Peón SETCAA	1*0,072 h	9,07	0,65	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,007 h	12,73	0,09	
MT.282	Tubo protector invernadero 0,6 m	1*1,000 ud	0,67	0,67	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,001 jor	75,11	0,08	
	TOTAL PARTIDA				1,49
SOGF20.C3.133	Suministro y colocación de tubo protector 0,6m Tutor madera 3 cm Suministro y reparto dentro del tajo y colocación de tutor de 1m y tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y poste o tutor de madera tratada (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 4-6 cm de espesor.	ud			
SOGF20.C.3.06	Colocación de tubo protector 0,6m	1,000 ud	0,59	0,59	
MT.192	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	1,000 m	0,51	0,51	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.282	Tubo protector invernadero 0,6 m	1,000 ud	0,67	0,67	
MT.71	Grapas para atar	2,000 ud	0,02	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,81
SOGF20.C.3.52	Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m Tutor madera 4-6 cm	ud			
	Suministro y reparto dentro del tajo y colocación de tutor de 1m y tubo protector biodegradable de 0,6 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y poste o tutor de madera tratada (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 4-6 cm de espesor.				
SOGF20.C.3.06	Colocacion de tubo protector 0,6m	1,000 ud	0,59	0,59	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1,000 m	1,32	1,32	
MT.282	Tubo protector invernadero 0,6 m	1,000 ud	0,67	0,67	
MT.71	Grapas para atar	2,000 ud	0,02	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,62
SOGF20.C.3.53	Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m en jaula	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector 0,60. Siempre, necesariamente, con jaula				
SOGF20.C.3.06	Colocacion de tubo protector 0,6m	1,000 ud	0,59	0,59	
MT.245	Redondo de acero corrugado 8 mm B 400	1,000 m	0,39	0,39	
MT.282	Tubo protector invernadero 0,6 m	1,000 ud	0,67	0,67	
MT.71	Grapas para atar	2,000 ud	0,02	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,69
SOGF20.C.3.54	Suministro y colocacion de tubo protector 0,6m tutorado jaula	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector 0,60 m de h. y tutorado mediante 1 atado con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución).				
MO.1	Peón SETCAA	0,040 h	9,07	0,36	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,004 h	12,73	0,05	
MT.282	Tubo protector invernadero 0,6 m	1,000 ud	0,67	0,67	
MT.16	Alambre galvanizado dulce de 2 mm	0,100 kg	1,76	0,18	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA					1,56
SOGF20.C.3.55	Suministro y colocacion de tubo protector 0,9m	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 0,9 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y su aporcado.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,120 h	9,07	1,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MT.283	Tubo protector invernadero 0,9 m	1*1,000 ud	0,80	0,80	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,002 jor	75,11	0,15	
TOTAL PARTIDA					2,22
SOGF20.C.3.56	Suministro y colocacion de tubo protector 0,9m Tutor madera	ud			
	Suministro y reparto dentro del tajo y colocación de tutor de 1,1 m y tubo protector biodegradable de 0,9 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y poste o tutor de madera tratada (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 3 cm de espesor.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,120 h	9,07	1,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MT.283	Tubo protector invernadero 0,9 m	1*1,000 ud	0,80	0,80	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,002 jor	75,11	0,15	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,030 kg	1,58	0,05	
MT.192	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	1*1,100 m	0,51	0,56	
TOTAL PARTIDA					2,83
SOGF20.C3.138	Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor madera 4-6 cm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector espirilizado rígido de 1,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, con entutorado mediante tutor de madera de 1,6 m. de altura y de 4-6 cm dedíámetro hincado en el terreno, con al menos dos puntos de atado del poste al tubo con alambre abrazando el exterior del tubo y el poste. Incluye suministro, transporte y puesta en obra de los materiales.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,021 h	12,73	0,27	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*1,600 m	1,32	2,11	
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	1*1,000 ud	1,07	1,07	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA					5,65

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.3.57	Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor acero 10 mm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector espirilizado rígido de 1,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, con entutorado mediante acero corrugado de 1,70 m. de altura y 10 mm. de diámetro hincado en el terreno, con al menos dos puntos de atado del poste al tubo con alambre abrazando el exterior del tubo y el poste. Incluye suministro, transporte y puesta en obra de los materiales.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,021 h	12,73	0,27	
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	1*1,000 ud	1,07	1,07	
MT.237	Redondo de acero corrugado 10 mm B 400	1,700 m	0,60	1,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				4,56
SOGF20.C3.108	Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor acero 16 mm	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector invernadero o de malla rigida espiralizada 1,2 m de h. Tutor redondo acero 16 mm y 1,70 m de h y 2 puntos de atado (incluido materiales y distribución)				
MO.1	Peón SETCAA	0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,020 h	12,73	0,25	
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,000 ud	1,07	1,07	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,700 m	1,53	2,60	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				6,12
SOGF20.C.3.58	Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor madera 1.8 m. 6-8 cm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada, (con tratamiento clase de uso IV ,norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm de diámetro atado al tubo con alambre				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	1*1,000 ud	1,07	1,07	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1,800 m	2,26	4,07	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				7,59
SOGF20.C3.117	Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor madera 1.7 m. 6-8 cm	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector invernadero o de malla rigida espiralizada 1,2m de h. Tutor poste de madera tratada 6-8 cm. y 1,70 m de h y 2 puntos de atado (incluido materiales y distribución). Con presencia de ganado bovino o cinegético necesariamente con jaula.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	1*1,000 ud	1,07	1,07	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1,700 m	2,26	3,84	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				7,36
SOGF20.C.3.59	Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m Tutor perfil angular L	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector 1,2m de h. Tutor perfil angular L de 40 x 40 x4 mm y 1,80 m de h y 2 puntos de atado (incluido materiales y distribución).				
MO.1	Peón SETCAA	0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,020 h	12,73	0,25	
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,000 ud	1,07	1,07	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	1,700 m	2,95	5,02	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				8,54
SOGF20.C.3.60	Suministro y colocacion de tubo protector 1,2m tutorado jaula	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector 1,20 m de altura y tutorado mediante 2 atado con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución)				
MO.1	Peón SETCAA	0,040 h	9,07	0,36	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,004 h	12,73	0,05	
MT.284	Tubo protector invernadero 1,2 m	1,000 ud	1,07	1,07	
MT.16	Alambre galvanizado dulce de 2 mm	0,200 kg	1,76	0,35	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				2,13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C3.110	Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor acero 12 mm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de acero corrugado de 12mm atado al tubo con alambre				
MO.1	Peón SETCAA	0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,022 h	12,73	0,28	
MT.318	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,000 ud	1,59	1,59	
MT.239	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	2,000 m	0,87	1,74	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				6,00
SOGF20.C.3.62	Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor acero 16 mm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de acero corrugado de 16mm atado al tubo con alambre				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,022 h	12,73	0,28	
MT.318	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,000 ud	1,59	1,59	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,000 m	1,53	3,06	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				7,32
SOGF20.C.3.63	Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor madera 4-6 cm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4 a 6 cm de diámetro atado al tubo con alambre				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,022 h	12,73	0,28	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*2,000 m	1,32	2,64	
MT.318	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,000 ud	1,59	1,59	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				6,90
SOGF20.C3.131	Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m Tutor madera 6-8 cm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,5 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm de diámetro atado al tubo con alambre.				
MO.1	Peón SETCAA	0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,022 h	12,73	0,28	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,000 m	2,81	5,62	
MT.318	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,000 ud	1,59	1,59	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				9,88
SOGF20.C3.130	Suministro y colocacion de tubo protector 1,5m tutorado jaula	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector 1,50 m de h. y tutorado mediante 2 atados con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución).				
MO.1	Peón SETCAA	0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,022 h	12,73	0,28	
MT.318	Tubo protector invernadero 1,5 m	1,000 ud	1,59	1,59	
MT.16	Alambre galvanizado dulce de 2 mm	0,200 kg	1,76	0,35	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				4,52
SOGF20.C.3.64	Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor acero 12 mm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,8 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de acero corrugado de 12mm atado al tubo con alambre				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,023 h	12,73	0,29	
MT.285	Tubo protector invernadero 1,8 m	1*1,000 ud	2,21	2,21	
MT.239	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	2,400 m	0,87	2,09	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
	TOTAL PARTIDA.....				7,07

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C3.109	Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor acero 16 mm	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector invernadero o de malla rigida espiralizada 1,8m de h. Tutor redondo acero 16 mm y 2,40 m de h y 3 puntos de atado (incluido materiales y distribución)				
MO.1	Peón SETCAA	0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,023 h	12,73	0,29	
MT.285	Tubo protector invernadero 1,8 m	1,000 ud	2,21	2,21	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	2,400 m	1,53	3,67	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					8,65
SOGF20.C.3.65	Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor madera	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 1,8 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector, y el tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 8 a 10 cm atado al tubo con alambre.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,023 h	12,73	0,29	
MT.285	Tubo protector invernadero 1,8 m	1*1,000 ud	2,21	2,21	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,400 m	2,81	6,74	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					11,72
SOGF20.C.3.66	Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m Tutor perfil angular L	ud			
	Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m de h. Tutor perfil angular L de 40 x 40 x4 mm y 2,40 m de h y 3 puntos de atado (incluido materiales y distribución)				
MO.1	Peón SETCAA	0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,023 h	12,73	0,29	
MT.285	Tubo protector invernadero 1,8 m	1,000 ud	2,21	2,21	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	2,400 m	2,95	7,08	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					12,06
SOGF20.C.3.61	Suministro y colocacion de tubo protector 1,8m tutorado jaula	ud			
	Suministro y colocación de tubo protector 1,80 m de h. y tutorado mediante 2 atados con alambre a jaula. (incluido materiales y distribución).				
MO.1	Peón SETCAA	0,070 h	9,07	0,63	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,007 h	12,73	0,09	
MT.285	Tubo protector invernadero 1,8 m	1,000 ud	2,21	2,21	
MT.16	Alambre galvanizado dulce de 2 mm	0,200 kg	1,76	0,35	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					3,58
SOGF20.C.3.67	Suministro y colocacion de tubo protector 2 m Tutor acero	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector espiralizado rígido, de 9cm de diámetro y 2m de altura, para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y tutor de acero corrugado de 16mm atado con alambre en tres puntos.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.286	Tubo protector invernadero 2 m	1*1,000 ud	2,87	2,87	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,400 m	1,53	3,67	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					9,52
SOGF20.C.3.68	Suministro y colocacion de tubo protector 2 m Tutor madera 6-8 cm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm atado con alambre.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.286	Tubo protector invernadero 2 m	1*1,000 ud	2,87	2,87	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1*2,500 m	2,26	5,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					11,50

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C3.132	Suministro y colocacion de tubo protector 2 m Tutor madera 8-10 cm ud Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6 a 8 cm atado con alambre.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.286	Tubo protector invernadero 2 m	1*1,000 ud	2,87	2,87	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	2,400 m	2,81	6,74	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					12,59
SOGF20.C.3.69	Suministro y colocacion de tubo protector 2,2m Tutor acero ud Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable mayor de 2m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y e tutor de acero corrugado de 16mm atado con alambre				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.287	Tubo protector invernadero 2,2 m	1*1,000 ud	4,06	4,06	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,700 m	1,53	4,13	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					11,07
SOGF20.C.3.70	Suministro y colocacion de tubo protector 2,2m Tutor madera ud Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tubo protector biodegradable de 2,2 m de altura para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el tubo protector y el tutor de madera, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 8 a 10 cm atado con alambre.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	1*2,700 m	2,81	7,59	
MT.287	Tubo protector invernadero 2,2 m	1*1,000 ud	4,06	4,06	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,250 kg	1,58	0,40	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,005 jor	75,11	0,38	
TOTAL PARTIDA.....					14,92
SOGF20.C.3.71	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm Tutor acero ud Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*1,400 m	1,53	2,14	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.213	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm	1*1,000 ud	2,33	2,33	
TOTAL PARTIDA.....					6,92
SOGF20.C.3.72	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm Tutor madera ud Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*1,500 m	1,32	1,98	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.213	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x120cm	1*1,000 ud	2,33	2,33	
TOTAL PARTIDA.....					6,76
SOGF20.C.3.73	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm Tutor acero ud Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,022 h	12,73	0,28	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,000 m	1,53	3,06	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.214	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm	1*1,000 ud	2,92	2,92	
TOTAL PARTIDA.....					8,65

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.3.74	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,022 h	12,73	0,28	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*2,000 m	1,32	2,64	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.214	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x150cm	1*1,000 ud	2,92	2,92	
	TOTAL PARTIDA.....				8,23
SOGF20.C.3.75	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,023 h	12,73	0,29	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,400 m	1,53	3,67	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.215	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm	1*1,000 ud	3,50	3,50	
	TOTAL PARTIDA.....				9,94
SOGF20.C.3.76	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,023 h	12,73	0,29	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*2,300 m	1,32	3,04	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.215	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x180cm	1*1,000 ud	3,50	3,50	
	TOTAL PARTIDA.....				9,31
SOGF20.C.3.77	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,400 m	1,53	3,67	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.216	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm	1*1,000 ud	3,91	3,91	
	TOTAL PARTIDA.....				10,56
SOGF20.C.3.78	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1*2,500 m	2,26	5,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.216	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x200cm	1*1,000 ud	3,91	3,91	
	TOTAL PARTIDA.....				12,54
SOGF20.C.3.79	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,600 m	1,53	3,98	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.217	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm	1*1,000 ud	4,06	4,06	
	TOTAL PARTIDA.....				10,92

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.3.80	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1*2,500 m	2,26	5,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.217	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x210cm	1*1,000 ud	4,06	4,06	
	TOTAL PARTIDA.....				12,69
SOGF20.C.3.81	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,700 m	1,53	4,13	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.218	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm	1*1,000 ud	4,29	4,29	
	TOTAL PARTIDA.....				11,30
SOGF20.C.3.82	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1*2,500 m	2,26	5,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.218	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x220cm	1*1,000 ud	4,29	4,29	
	TOTAL PARTIDA.....				12,92
SOGF20.C.3.83	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x50cm ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 50 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,072 h	9,07	0,65	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,007 h	12,73	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,001 jor	75,11	0,08	
MT.219	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x50cm	1*1,000 ud	0,97	0,97	
	TOTAL PARTIDA.....				1,79
SOGF20.C.3.84	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x60cm ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 60 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,072 h	9,07	0,65	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,007 h	12,73	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,001 jor	75,11	0,08	
MT.220	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x60cm	1*1,000 ud	1,16	1,16	
	TOTAL PARTIDA.....				1,98
SOGF20.C.3.85	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,120 h	9,07	1,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,002 jor	75,11	0,15	
MT.221	Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm	1*1,000 ud	2,01	2,01	
	TOTAL PARTIDA.....				3,43
SOGF20.C.3.86	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 110 mm x90cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 110 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 3 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,120 h	9,07	1,09	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,002 jor	75,11	0,15	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,030 kg	1,58	0,05	
MT.192	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	1*1,100 m	0,51	0,56	
MT.221	Protector malla rígida espiralizada 110 mm x90cm	1*1,000 ud	2,01	2,01	
TOTAL PARTIDA.....					4,04
SOGF20.C.3.87	Suministro y colocacion Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 60 cm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 60 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,072 h	9,07	0,65	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,007 h	12,73	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,001 jor	75,11	0,08	
MT.226	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 60 cm	1*1,000 ud	0,80	0,80	
TOTAL PARTIDA.....					1,62
SOGF20.C.3.88	Suministro y colocacion Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 90 cm	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,120 h	9,07	1,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,001 jor	75,11	0,08	
MT.227	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 90 cm	1*1,000 ud	1,23	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					2,58
SOGF20.C.3.89	Suministro y colocacion Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 90 cm Tutor madera	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 90 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 3 cm de diámetro.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,100 h	9,07	0,91	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,014 h	12,73	0,18	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,002 jor	75,11	0,15	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,030 kg	1,58	0,05	
MT.192	Poste o tutor de madera tratada 3 cm	1*1,100 m	0,51	0,56	
MT.227	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 90 cm	1*1,000 ud	1,23	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					3,08
SOGF20.C.3.90	Suministro y colocacion Protector malla rígida espiralizada 90 mm x120 cm Tutor acero	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*1,500 m	1,53	2,30	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.222	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 120 cm	1*1,000 ud	1,57	1,57	
TOTAL PARTIDA.....					6,32
SOGF20.C.3.91	Suministro y colocacion Protector malla rígida espiralizada 90 mm x120 cm Tutor madera	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*1,500 m	1,32	1,98	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.222	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x 120 cm	1*1,000 ud	1,57	1,57	
TOTAL PARTIDA.....					6,00
SOGF20.C.3.92	Suministro y colocacion Protector malla rígida espiralizada 90 mm x150 cm Tutor acero	ud			
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,022 h	12,73	0,28	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,000 m	1,53	3,06	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.228	Protector malla rígida espiralizada 90 mm x150 cm	1*1,000 ud	1,97	1,97	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					7,70
SOGF20.C.3.93	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x150 cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 150 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,220 h	9,07	2,00	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,022 h	12,73	0,28	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*2,000 m	1,32	2,64	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.228	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x150 cm	1*1,000 ud	1,97	1,97	
TOTAL PARTIDA					7,28
SOGF20.C.3.94	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,023 h	12,73	0,29	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,300 m	1,53	3,52	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.229	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm	1*1,000 ud	2,48	2,48	
TOTAL PARTIDA					8,77
SOGF20.C.3.95	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 180 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 4-6 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,230 h	9,07	2,09	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,023 h	12,73	0,29	
MT.193	Poste o tutor de madera tratada 4-6 cm	1*2,300 m	1,32	3,04	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.229	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x180 cm	1*1,000 ud	2,48	2,48	
TOTAL PARTIDA					8,29
SOGF20.C.3.96	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x200 cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 120 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,400 m	1,53	3,67	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.223	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm	1*1,000 ud	2,61	2,61	
TOTAL PARTIDA					9,26
SOGF20.C.3.97	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x200 cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 200 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1*2,500 m	2,26	5,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.223	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 200 cm	1*1,000 ud	2,61	2,61	
TOTAL PARTIDA					11,24
SOGF20.C.3.98	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x210 cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,600 m	1,53	3,98	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.224	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm	1*1,000 ud	2,89	2,89	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					9,75
SOGF20.C.3.99	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x210 cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 210 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada, con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1*2,500 m	2,26	5,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.224	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 210 cm	1*1,000 ud	2,89	2,89	
TOTAL PARTIDA					11,52
SOGF20.C3.100	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x220 cm Tutor acero ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido tutor de acero corrugado de 16 mm de espesor				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*2,700 m	1,53	4,13	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,060 kg	1,58	0,09	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.225	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm	1*1,000 ud	3,03	3,03	
TOTAL PARTIDA					10,04
SOGF20.C3.101	Suministro y colocacion Protector malla rigida espiralizada 90 mm x220 cm Tutor madera ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación de tutor de malla rígida espiralizada de 220 cm de altura y 90 mm. de diámetro exterior para la protección de semilla o planta de repoblación, incluido el poste o tutor de madera tratada , con tratamiento clase de uso IV (norma UNE EN 335), de 6-8 cm de diámetro.				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,240 h	9,07	2,18	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,024 h	12,73	0,31	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	1*2,500 m	2,26	5,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,120 kg	1,58	0,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,004 jor	75,11	0,30	
MT.225	Protector malla rigida espiralizada 90 mm x 220 cm	1*1,000 ud	3,03	3,03	
TOTAL PARTIDA					11,66
SOGF20.C3.102	Suministro y aplicacion polimero absorbente agua mejorador suelo mil				
	Suministro y aplicación de polímero absorbente de agua y acondicionador de suelo, en una dosis de 15 gr/planta				
MO.1	Peón SETCAA	3,740 h	9,07	33,92	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,370 h	12,73	4,71	
MT.304	Polimero absorbente de agua acondicionador de suelos	15,000 kg	10,70	160,50	
TOTAL PARTIDA					199,13
SOGF20.C3.122	Suministro y colocacion poste madera 6-8 cm y 2,20 m alto ud				
	Suministro, reparto dentro del tajo y colocación el poste o tutor de madera tratada de 2,2 metros de altura y de 6-8 cm de diámetro enterrado a 50 cm de profundidad.				
MO.1	Peón SETCAA	0,100 h	9,07	0,91	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,010 h	12,73	0,13	
MT.194	Poste o tutor de madera tratada 6-8 cm	2,200 m	2,26	4,97	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,001 jor	75,11	0,08	
TOTAL PARTIDA					6,09
C.4	CONTROL DE LA EROSION				
SOGF20.C.4.01	Aletas dique mamp.gavionada 0,5m altura ud				
	Construcción de aletas de mampostería gavionada de 0,5 m. de altura, 1 m. de anchura y 2 m. de longitud, colocada sobre núcleo basal de dique de mampostería gavionada con malla metálica. Incluye excavación y empotramiento lateral de las aletas en los taludes del cauce, así como la adecuación de tierras sobrantes aguas arriba y recubrimiento de hormigón en las uniones de las aletas con el terreno.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,000 m3	4,93	4,93	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,250 m3	84,91	21,23	
SOGF20.C.4.09	Gavion c/malla metalica, h=0,5 m	1,000 m3	106,20	106,20	
TOTAL PARTIDA					132,36

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.4.02	Construccion de albarradas de madera cauces torrenciales				
		ud			
	Construcción de albarrada de 3 metros de longitud en cauces torrenciales, incluyendo corta de madera (preferentemente pies sobrantes) y procesado de la madera (trozado según dimensiones de albarrada) en un radio de hasta 30 metros de distancia, desplazamiento manual de trozas hasta el cauce, excavación manual de cimentación, colocación o apilado de trozas en el cauce (dimensiones 3m de longitud por 1m de altura y 1m de anchura), sujecion mediante hincado aguas abajo de 3 piquetas de acero corrugado 16mm diam. 1,5m de altura (50cm de hincado) y adecuación de restos vegetales (apilado) y tierras sobrantes.				
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*4,500 m	1,53	6,89	
SOGF20.B.2.26	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam<12cm Pte>25%	1*3,000 est	20,66	61,98	
MO.5	Peon SETCAA con plus distancia y capataz	1*3,300 h	11,98	39,53	
MO.6	Peon especializado SETCAA con plus distancia y capataz	1*3,200 h	13,45	43,04	
	TOTAL PARTIDA.....				151,44
SOGF20.C.4.03	Construccion de albarradas de madera quemada en cauces torrenciales				
		m			
	Construcción de albarrada de 1 m de altura en cauces torrenciales, incluyendo corta y procesado de la madera quemada (trozado según dimensiones de albarrada y diámetro mínimo de troza de 10 cm) en un radio de hasta 30 metros de distancia, desplazamiento manual de trozas hasta el cauce, excavación manual de cimentación, colocación o apilado de trozas en el cauce, sujecion mediante hincado aguas abajo de piquetas (1 por ml de albarrada) de acero corrugado 16mm diam. 1,5m de altura (50cm de hincado) y adecuación de restos vegetales (apilado) y tierras sobrantes.				
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1,500 m	1,53	2,30	
SOGF20.B.2.26	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam<12cm Pte>25%	0,300 est	20,66	6,20	
MO.5	Peon SETCAA con plus distancia y capataz	2,200 h	11,98	26,36	
MO.6	Peon especializado SETCAA con plus distancia y capataz	2,200 h	13,45	29,59	
	TOTAL PARTIDA.....				64,45
SOGF20.C.4.04	Construccion de albarradas de madera contencion deslizamiento taludes				
		m			
	Construcción de albarrada para la contención del deslizamiento de taludes, incluyendo corta de pies y procesado de la madera (trozado según dimensiones de albarrada) en una distancia de hasta 400 metros, con desplazamiento mecanizado de trozas hasta la zona de construcción, excavación mecanizada de cimentación, colocación o apilado de trozas en el talud erosionado (dimensiones 2 metros de longitud por 2 metros de altura y 0,2 metros de anchura), sujecion mediante perfil HEB de 180 mm a base de acero laminado E275 de 2,5 metros de longitud, pintado e incado y hormigonado en el terreno 50 cm. cada 2 metros. Soldadura de pestaña superior en cada lado del perfil HEB a base de acero corrugado de 16mm. para evitar la salida de las trozas ya colocadas.				
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	1*1,000 m	1,53	1,53	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*0,040 m3	115,60	4,62	
MT.152	Perfil HEB 180 mm acero laminado E275	1*2,500 m	60,20	150,50	
MO.5	Peon SETCAA con plus distancia y capataz	1*0,500 h	11,98	5,99	
MO.6	Peon especializado SETCAA con plus distancia y capataz	1*0,500 h	13,45	6,73	
SOGF20.C.1.12	Apertura hoyo retroexcavadora	1*0,500 ud	1,14	0,57	
SOGF20.B.2.25	Obtencion estereo madera quemada corta a hecho diam<12cm Pte<25%	1*0,360 est	17,35	6,25	
SOGF20.B.3.02	Saca de madera pte<30%. Distancia saca 200-400m	1*0,360 est	5,60	2,02	
MT.181	Pintura tipo ferro	1*0,360 m2	15,27	5,50	
MA.15	Camión volquete grúa 161/190	1*0,050 h	46,89	2,34	
	TOTAL PARTIDA.....				186,05
SOGF20.C.4.05	Construccion de albarradas de mamposteria en cauces torrenciales				
		m3			
	Construcción de albarrada en cauces torrenciales de mampostería en seco con piedra de 50-70 kg, de 50 cm de altura y 80 cm de profundidad y la anchura adecuada al cauce, incluyendo excavación manual de zanja de cimentación (25 cm en la base y en los márgenes laterales), sujecion mediante hincado aguas abajo cada 60-70 cm de piquetas de acero corrugado de 16mm diam. y 80cm de altura (30cm de hincado), con adecuación de tierras sobrantes aguas arriba.				
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	0,250 m3	53,80	13,45	
MT.241	Redondo de acero corrugado 16 mm B 400	2,400 m	1,53	3,67	
MO.7	Peón Régimen General	0,200 h	13,45	2,69	
SOGF20.D.7.01	Mamposteria en seco	1,000 m3	104,56	104,56	
	TOTAL PARTIDA.....				124,37
SOGF20.C.4.06	Corta y apilado de arboles y restos formando fajinas cada 10 m				
		ha			
	Corta y apilado de árboles de diferentes diámetros y densidades y otros retos vegetales para la formación de fajinas, distribuidas en el terreno siguiendo las curvas de nivel y distancias al menos 10 m. Deberán presentar discontinuidad en su construcción para permitir el tránsito. Los restos deberán colocarse de tal forma que permanezcan estables				
MO.1	Peón SETCAA	60,000 h	9,07	544,20	
MO.2	Peón especializado SETCAA	80,000 h	9,39	751,20	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	14,000 h	12,73	178,22	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	80,000 h	2,95	236,00	
	TOTAL PARTIDA.....				1.709,62

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.C.4.12	Construccion de fajas contencion deslizamiento laderas D>10m m Construcción de fajina para la contención del deslizamiento de laderas, incluyendo corta de pies y procesado de la madera (trozado según dimensiones de fajina) en una distancia de hasta 400 metros, con desplazamiento de trozas hasta la zona de construcción, excavación manual, colocación o apilado de trozas en la ladera erosionada. Distancia mínima entre fajas 10 m.				
MO.5	Peon SETCAA con plus distancia y capataz	0,200 h	11,98	2,40	
MO.6	Peon especializado SETCAA con plus distancia y capataz	0,200 h	13,45	2,69	
SOGF20.B.2.01	Obtencion estereo madera diam<12cm Pte<25%	0,120 est	23,13	2,78	
SOGF20.C.4.13	Excavacion manual zanja fajas	1,000 m	1,61	1,61	
	TOTAL PARTIDA.....				9,48
SOGF20.C.4.13	Excavacion manual zanja fajas m Excavación manual en zanja para fajas, incluido el picado y aporcado en cordón. Dimensiones 30 cm x 30 cm				
MO.7	Peón Régimen General	0,120 h	13,45	1,61	
	TOTAL PARTIDA.....				1,61
SOGF20.C.4.07	Escollera de proteccion cauces 200 kg m3 Escollera de 200 kg. colocada en protección de cauces, manto de espesor 1,00 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,100 h	13,45	1,35	
MO.22	Maquinista 1º, Oficial 1º o Capataz R.General.	1*0,020 h	15,14	0,30	
SOGF20.D.1.08	Excavacion mecanica y relleno zanja	1*1,100 m3	8,98	9,88	
SOGF20.D12.58	Transporte materiales en obra 3-15 km	1*1,100 m3	2,25	2,48	
MT.53	Escollera Protección 200 kg	1*1,600 t	6,34	10,14	
	TOTAL PARTIDA.....				24,15
SOGF20.C.4.08	Formacion de caballones mediante subsolado 1 rejon. Pte < 30% en zonas incendiadas km Formación de caballones mediante subsolado lineal con un rejón y una profundidad mínima de 40 cm en zonas de pendiente hasta el 30%.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1,000 h	83,10	83,10	
	TOTAL PARTIDA.....				83,10
SOGF20.C.4.09	Gavion c/malla metalica, h=0,5 m m3 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 0,5 m de altura, llenado manualmente, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado. Con piedra del lugar recogida manualmente con ayuda de retorexavadora. Altura inferior a 3 m. medida sobre rasante.				
MO.9	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	1*1,650 h	16,36	26,99	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*1,000 h	44,80	44,80	
MT.67	Gavión 3x1x0,5m (8x10-16) 2,7mm	1*0,700 ud	44,82	31,37	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
SOGF20.D12.58	Transporte materiales en obra 3-15 km	1*1,000 m3	2,25	2,25	
	TOTAL PARTIDA.....				106,20
SOGF20.C.4.10	Gavion c/malla metalica, h=1 m m3 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, llenado manualmente, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado. Con piedra del lugar recogida manualmente con ayuda de retorexavadora. Altura inferior a 3 m. medida sobre rasante.				
MO.9	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	1*1,650 h	16,36	26,99	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*1,000 h	44,80	44,80	
MT.315	Gavión 3x1x1 m (8x10-16) 2,7 mm	0,350 ud	50,76	17,77	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,500 kg	1,58	0,79	
SOGF20.D12.58	Transporte materiales en obra 3-15 km	1*1,000 m3	2,25	2,25	
	TOTAL PARTIDA.....				92,60
SOGF20.C.4.11	Nucleo basal dique mamp.gavionada 0,5m altura ml Construcción de núcleo basal de dique de mampostería gavionada con malla metálica de 0,5 m. de altura, 1 m. de anchura y longitud adecuada al cauce sobre cimentación de losa y rastrillos, incluyendo el empotramiento lateral del dique en los taludes del cauce. Se contempla la excavación mecánica para la cimentación y para los empotramientos laterales, así como la adecuación de tierras sobrantes aguas arriba.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,520 m3	4,93	7,49	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*0,880 m2	12,02	10,58	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,520 m3	84,91	44,15	
SOGF20.C.4.09	Gavion c/malla metalica, h=0,5 m	0,500 m3	106,20	53,10	
	TOTAL PARTIDA.....				115,32

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D	INFRAESTRUCTURAS				
D.1	EXCAVACIONES				
SOGF20.D.1.13	Construccion de terraplen inc. riego y compactacion	m3			
	Construcción de terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,010 h	10,66	0,11	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*0,015 h	64,36	0,97	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	1*0,015 h	108,81	1,63	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*0,015 h	55,72	0,84	
	TOTAL PARTIDA.....				3,55
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	m3			
	Extendido de tierras con retrocargadora hasta 10 m				
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,006 h	44,80	0,27	
	TOTAL PARTIDA.....				0,27
SOGF20.D.1.01	Excavacion mecanica a cielo abierto	m3			
	Excavación a cielo abierto por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero				
MA.48	Retroexcavadora ruedas hidráulico 131/160 CV	1*0,043 h	61,94	2,66	
	TOTAL PARTIDA.....				2,66
SOGF20.D.1.02	Excavación en desmote y trasp. terraplen < 20m	m3			
	Excavación en desmote y transporte a terraplén de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluido roca (Distancia máxima de transporte 20m. Volumen medido en estado natural				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*0,004 h	83,10	0,33	
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*0,004 h	73,63	0,29	
	TOTAL PARTIDA.....				0,62
SOGF20.D.1.03	Excavacion en desmote y trasp. terraplen <50m	m3			
	Excavación en desmote y transporte a terraplén de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluido roca (Distancia máxima de transporte 50m. Volumen medido en estado natural				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*0,004 h	83,10	0,33	
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*0,005 h	73,63	0,37	
	TOTAL PARTIDA.....				0,70
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmote y trasp. terraplen <100m	m3			
	Excavación en desmote y ripeado del terreno si fuera preciso y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia excluidos rocas. Distancia máx. de transporte 50 m.				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	0,005 h	83,10	0,42	
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*0,008 h	73,63	0,59	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,010 h	59,18	0,59	
	TOTAL PARTIDA.....				1,60
SOGF20.D.1.05	Excavacion en desmote y trasp. terraplen inc.roca	m3			
	Excavación en desmote y transporte a terraplén en cualquier clase de terreno incluido roca mediante retroexcavadora de orugas hidráulicas (160 cv) y tractor de cadenas. Volumen medido en estado natural				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*0,021 h	73,63	1,55	
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*0,009 h	83,10	0,75	
	TOTAL PARTIDA.....				2,30
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	m3			
	Excavación de zanja, con la perfección que sea posible a máquina, para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina.				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	0,067 h	73,63	4,93	
	TOTAL PARTIDA.....				4,93
SOGF20.D.1.07	Excavacion mecanica zanja miniretroexcavadora	m3			
	Miniretrocarga (31/70 cv) 0,6-0,16 m3				
MA.31	Miniretrocarga (31/70 cv) 0,6-0,16 m3	0,120 h	41,20	4,94	
	TOTAL PARTIDA.....				4,94
SOGF20.D.1.08	Excavacion mecanica y relleno zanja	m3			
	Excavación de zanja, con la perfección que sea posible a máquina, para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina. Relleno de zanja nuevamente con compactación mediante cazo				
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	0,122 h	73,63	8,98	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA.....			8,98
SOGF20.D.1.09	Excavacion mecanica zanja, terreno roca	m3			
	Excavación en zanja en terreno roca, con martillo hidráulico, para cimentación y obras de fabrica o demolición de obras de hormigón armado o mampostería hormigonada. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.				
MA.30	Martillo hidráulico de 1001 a 1500 Kg. Completo	0,237 h	6,30	1,49	
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	0,237 h	73,63	17,45	
		TOTAL PARTIDA.....			18,94
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	m3			
	Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 m de profundidad para cimentaciones y obras de fábrica.				
MO.7	Peón Régimen General	1*4,000 h	13,45	53,80	
		TOTAL PARTIDA.....			53,80
SOGF20.D.1.17	Preparacion asiento para solera	m3			
	Preparación de asiento para solera de hormigón mediante cajeadado de la plataforma. Incluye excavación y perfilado del cajeadado, carga y transporte y extendido de los productos resultantes de la excavación				
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	0,024 h	44,80	1,08	
MA.12	Camión basculante 4x4 20t	0,024 h	37,97	0,91	
		TOTAL PARTIDA.....			1,99
SOGF20.D.1.11	Remocion del terreno, retrocarga	m3			
	Remocion del terreno con retrocarga				
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,052 h	44,80	2,33	
		TOTAL PARTIDA.....			2,33
SOGF20.D.1.12	Tapado de zanja por medios manuales	m			
	Tapado manual en zanja, hasta 0,5 m de profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso.				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,050 h	13,45	0,67	
		TOTAL PARTIDA.....			0,67
SOGF20.D.1.15	Tapado de zanjas por medios mecánicos	m			
	Tapado de zanjas mediante retrocarga 71/100 CV con cazo 0,9-0,18 m3, hasta 0,5 m de profundidad				
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	0,010 h	44,80	0,45	
		TOTAL PARTIDA.....			0,45
D.2	HORMIGON Y ARMADURAS				
SOGF20.D.2.21	Armado acero corrugado B 400 S/SD	kg			
	Acero corrugado B-400S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.				
MT.6	Acero corrugado B 400 S/SD	1,000 kg	0,94	0,94	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,015 kg	1,58	0,02	
MO.7	Peón Régimen General	0,018 h	13,45	0,24	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,018 h	15,38	0,28	
		TOTAL PARTIDA.....			1,48
SOGF20.D.2.22	Armado acero corrugado B 500 S/SD	kg			
	Acero corrugado, B-500S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.				
MO.7	Peón Régimen General	0,018 h	13,45	0,24	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,018 h	15,38	0,28	
MT.7	Acero corrugado B 500 S/SD	1,000 kg	0,99	0,99	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,015 kg	1,58	0,02	
		TOTAL PARTIDA.....			1,53
SOGF20.D.2.23	Armado malla electrosoldada ME 150x150x6 mm, B500T	m2			
	Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,005 h	13,45	0,07	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,005 h	15,38	0,08	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	1*1,100 m2	2,54	2,79	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,150 kg	1,58	0,24	
		TOTAL PARTIDA.....			3,18
SOGF20.D.2.26	Armado malla electrosoldada ME 150x150x8 mm, B500T	m2			
	Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.7	Peón Régimen General	0,005 h	13,45	0,07	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,005 h	15,38	0,08	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,150 kg	1,58	0,24	
MT.113	Malla electrosoldada 150x150x8 B500T	1,100 m2	5,37	5,91	
TOTAL PARTIDA.....					6,30
SOGF20.D.2.28	Armado malla electrosoldada ME 150x150x12 mm, B500T	m2			
	Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.				
MO.7	Peón Régimen General	0,047 h	13,45	0,63	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,047 h	15,38	0,72	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,150 kg	1,58	0,24	
MT.111	Malla electrosoldada 150x150x12 B500T	1,100 m2	8,98	9,88	
TOTAL PARTIDA.....					11,47
SOGF20.D.2.24	Armado malla electrosoldada ME 200x300x5 mm, B500T	m2			
	Armado de hormigón mediante acero de malla electrosoldada de 5 mm de diámetro y retícula de 200x300 mm colocada en obra, incluidos solapes. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares. Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,005 h	13,45	0,07	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,005 h	15,14	0,08	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,200 kg	1,58	0,32	
MT.122	Malla electrosoldada 200x300x5 B500T	1*1,100 m2	2,00	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					2,67
SOGF20.D.2.17	Bloque prefabricado hormigon natural en masa 70 (950Kg)	ud			
	Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (950Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.				
MO.9	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	1*0,500 h	16,36	8,18	
MA.29	Manipulador telescópico 6-8 m	1*0,200 h	17,40	3,48	
MT.24	Bloque de contencion hormigon acabado natural (950 kg)	1*1,000 ud	51,50	51,50	
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,200 h	59,18	11,84	
TOTAL PARTIDA.....					75,00
SOGF20.D.2.18	Bloque prefabricado hormigon natural en masa 100 (1400Kg)	ud			
	Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (1400 Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.				
MO.9	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	1*0,500 h	16,36	8,18	
MA.29	Manipulador telescópico 6-8 m	1*0,200 h	17,40	3,48	
MT.25	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1400 kg)	1*1,000 ud	68,67	68,67	
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,350 h	59,18	20,71	
TOTAL PARTIDA.....					101,04
SOGF20.D.2.19	Bloque prefabricado hormigon natural en masa 150 (1900Kg)	ud			
	Bloque prefabricado de hormigón en masa con acabado natural en pizarra en muro de contención de tierras. (1900 Kg).Totalmente montado e instalado, incluido transporte.				
MO.9	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla y plus distancia	1*0,500 h	16,36	8,18	
MA.29	Manipulador telescópico 6-8 m	1*0,200 h	17,40	3,48	
MT.26	Bloque de contencion hormigon acabado natural (1900 kg)	1*1,000 ud	85,83	85,83	
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,450 h	59,18	26,63	
TOTAL PARTIDA.....					124,12
SOGF20.D.2.31	Capa compresion marcos prefabricados	m²			
	Capa compresión de 0,10 m de espesor con hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15Aø8-8B500T 5x2.				
SOGF20.D.9.03	Encofrado y desencofrado pavimento hormigon	2,000 m	2,39	4,78	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,100 m3	105,17	10,52	
SOGF20.D.2.26	Armado malla electrosoldada ME 150x150x8 mm, B500T	1,100 m2	6,30	6,93	
TOTAL PARTIDA.....					22,23
SOGF20.D.2.20	Fabrica de bloque de hormigon gris 40x20x20	m2			
	Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento C, rellenos de hormigón HM 20 , incluido armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,255 h	13,45	3,43	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,510 h	15,14	7,72	
MT.27	Bloque de hormigon gris 40x20x20	1*13,000 ud	0,62	8,06	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*0,020 m3	115,60	2,31	
SOGF20.D.2.13	Mortero de cemento 1:5	1*0,020 m3	94,29	1,89	
MT.6	Acero corrugado B 400 S/SD	1*2,300 kg	0,94	2,16	
TOTAL PARTIDA.....					25,57
SOGF20.D.2.25	Enfoscado, maestrado y fratasado en paramentos verticales	m2			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,100 h	15,14	1,51	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,100 h	13,45	1,35	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,020 m3	70,54	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					4,27
SOGF20.D.2.32	Marco prefabricado hormigon 2000X1500X2400	m			
Marco prefabricado simple de 2X1,5 m, puesto en obra, sobre terrenos cuya carga admisible del terreno sea mayor de 0,15 N/mm ² , con una cama de 0.10 m de hormigón de limpieza, 0.20 m de espesor de hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15AØ8-8B500T 5x2. Sobre los marcos se coloca una capa de compresión de 0,10 m de espesor con hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15AØ8-8B500T 5x2. Colocado.					
MO.7	Peón Régimen General	1,500 h	13,45	20,18	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,150 h	15,14	2,27	
MT.129	Marco prefabricado hormigón 2x1.5 m espesor 0.15 m	1,000 m	353,22	353,22	
MA.27	Grúa (101/130, 5 tn, c/m.o.	0,300 h	48,74	14,62	
SOGF20.D.2.15	Solera de hormigón armado 15 cm	3,000 m2	30,71	92,13	
SOGF20.D.2.31	Capa compresion marcos prefabricados	2,500 m ²	22,23	55,58	
SOGF20.D.2.27	Solera de hormigon para marcos prefabricados	2,500 m2	50,70	126,75	
TOTAL PARTIDA.....					664,75
SOGF20.D.2.33	Marco prefabricado hormigon 2000X1000X2250	m			
Marco prefabricado simple de 2X1 m, puesto en obra, sobre terrenos cuya carga admisible del terreno sea mayor de 0,15 N/mm ² , con una cama de 0.10 m de hormigón de limpieza, 0.20 m de espesor de hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15AØ8-8B500T 5x2. Sobre los marcos se coloca una capa de compresión de 0,10 m de espesor con hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15AØ8-8B500T 5x2. Colocado.					
MT.128	Marco prefabricado hormigón 2x1 m espesor 0.15 m,	1,000 m	335,30	335,30	
SOGF20.D.2.27	Solera de hormigon para marcos prefabricados	2,000 m2	50,70	101,40	
SOGF20.D.2.31	Capa compresion marcos prefabricados	1,800 m ²	22,23	40,01	
MO.7	Peón Régimen General	1,000 h	13,45	13,45	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,150 h	15,14	2,27	
MA.27	Grúa (101/130, 5 tn, c/m.o.	0,250 h	48,74	12,19	
TOTAL PARTIDA.....					504,62
SOGF20.D.2.13	Mortero de cemento 1:5	m3			
Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/5 a una distancia máxima de 3 Km					
MO.7	Peón Régimen General	1*2,900 h	13,45	39,01	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,290 t	114,53	33,21	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,250 m3	0,75	0,19	
MT.19	Arena lavada (en cantera)	1*1,100 m ³	19,25	21,18	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,500 h	1,40	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					94,29
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	m3			
Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/6 a una distancia máxima de 3 Km					
MO.7	Peón Régimen General	1*1,400 h	13,45	18,83	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,260 t	114,53	29,78	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,250 m3	0,75	0,19	
MT.19	Arena lavada (en cantera)	1*1,100 m ³	19,25	21,18	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,400 h	1,40	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					70,54
SOGF20.D.2.01	Hormigon 12,5 N/mm2, en planta, arido 20	m3			
Hormigón de 12,5 N/mm ² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.					
MO.7	Peón Régimen General	1*1,400 h	13,45	18,83	
MT.77	Hormigón 12,5 estructural de 125 kg/cm2	1*1,000 m3	67,22	67,22	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					88,15
SOGF20.D.2.02	Hormigon 20 N/mm2, en planta, arido 20	m3			
Hormigón de 20 N/mm ² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.					
MO.7	Peón Régimen General	1*1,400 h	13,45	18,83	
MT.78	Hormigón 20 estructural de 200 kg/cm2	1*1,000 m3	80,42	80,42	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					101,35
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	m3			
Hormigón de 25 N/mm ² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.7	Peón Régimen General	1*1,400 h	13,45	18,83	
MT.79	Hormigón estructural de 250 kg/cm2	1*1,000 m3	84,24	84,24	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					105,17
SOGF20.D.2.04	Hormigon 27 N/mm2, en planta, arido 20 Hormigón de 270 N/mm ² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.	m3			
MO.7	Peón Régimen General	1*1,400 h	13,45	18,83	
MT.76	Hormigón 27 estructural de 270 kg/cm2	1*1,000 m3	90,66	90,66	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					111,59
SOGF20.D.2.05	Hormigon no estructural 15N/mm2, en planta Hormigón no estructural 15 N/mm ² de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta.	m3			
MT.80	Hormigón no estructural 15N/mm2	1*1,000 m3	65,77	65,77	
MO.7	Peón Régimen General	1*1,400 h	13,45	18,83	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
TOTAL PARTIDA.....					86,70
SOGF20.D.2.06	Hormigon 5 N/mm2, de limpieza in situ arido 20 Hormigón de 5 N/mm ² , consistencia blanda. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación	m3			
MT.81	Hormigón de limpieza 5N/mm2	1,000 m3	54,00	54,00	
TOTAL PARTIDA.....					54,00
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20 Hormigón de 125 kg/cm ² (12,5 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra	m3			
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,700 h	14,32	38,66	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,220 t	114,53	25,20	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,180 m3	0,75	0,14	
MT.18	Arena de río	1*0,420 t	11,67	4,90	
MT.65	Garbancillo 5/20 mm	1*0,850 t	16,69	14,19	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,500 h	1,40	0,70	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					88,55
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40 Hormigón de 125 kg/cm ² (12,5 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra	m3			
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,700 h	14,32	38,66	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,220 t	114,53	25,20	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,180 m3	0,75	0,14	
MT.18	Arena de río	1*0,420 t	11,67	4,90	
MT.72	Grava (en cantera)	1*0,850 m3	12,41	10,55	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,500 h	1,40	0,70	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					84,91
SOGF20.D.2.09	Hormigon 15 N/mm2, in situ, arido 20 Hormigón de 150 kg/cm ² (15 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra	m3			
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,700 h	14,32	38,66	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,290 t	114,53	33,21	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,160 m3	0,75	0,12	
MT.18	Arena de río	1*0,420 t	11,67	4,90	
MT.65	Garbancillo 5/20 mm	1*0,850 t	16,69	14,19	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,500 h	1,40	0,70	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					96,54
SOGF20.D.2.10	Hormigon 15 N/mm2, in situ, arido 40 Hormigón de 150 kg/cm ² (15 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra	m3			
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,700 h	14,32	38,66	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,290 t	114,53	33,21	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,160 m3	0,75	0,12	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.18	Arena de río	1*0,420 t	11,67	4,90	
MT.72	Grava (en cantera)	1*0,850 m3	12,41	10,55	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,500 h	1,40	0,70	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					92,90
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	m3			
	Hormigón de 200 kg/cm ² (20 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.				
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,700 h	14,32	38,66	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,400 t	114,53	45,81	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,180 m3	0,75	0,14	
MT.18	Arena de río	1*0,400 t	11,67	4,67	
MT.65	Garbancillo 5/20 mm	1*1,250 t	16,69	20,86	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,500 h	1,40	0,70	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					115,60
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2, in situ arido 40	m3			
	Hormigón de 200 kg/cm ² (20 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.				
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,700 h	14,32	38,66	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,400 t	114,53	45,81	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,180 m3	0,75	0,14	
MT.18	Arena de río	1*0,400 t	11,67	4,67	
MT.72	Grava (en cantera)	1*1,250 m3	12,41	15,51	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,500 h	1,40	0,70	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					110,25
SOGF20.D.2.29	Hormigon 25 N/mm2, in situ, arido 20	m3			
	Hormigón de 250 kg/cm ² (25 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.				
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,970 h	14,32	42,53	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,440 t	114,53	50,39	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,200 m3	0,75	0,15	
MT.18	Arena de río	1*0,440 t	11,67	5,13	
MT.65	Garbancillo 5/20 mm	1*1,370 t	16,69	22,87	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,550 h	1,40	0,77	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,110 h	21,01	2,31	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,050 h	59,18	2,96	
TOTAL PARTIDA.....					127,11
SOGF20.D.2.30	Hormigon 25 N/mm2, in situ arido 40	m3			
	Hormigón de 250 kg/cm ² (25 N/mm ²) de resistencia característica, con árido de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 km. Elaborado in situ. Incluida puesta en obra.				
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,830 h	14,32	40,53	
MT.37	Cemento CEM-I (pie de obra).	1*0,420 t	114,53	48,10	
MT.10	Agua (pie de obra)	1*0,190 m3	0,75	0,14	
MT.18	Arena de río	1*0,420 t	11,67	4,90	
MT.72	Grava (en cantera)	1*1,310 m3	12,41	16,26	
MA.28	Hormigonera fija, 250 l	1*0,520 h	1,40	0,73	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,100 h	21,01	2,10	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,050 h	59,18	2,96	
TOTAL PARTIDA.....					115,72
SOGF18.D.2.27	Hormigon gunitado esp. 15 cm. sin encofrado	m2			
	Hormigón proyectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 25 Nw/mm2, sin juntas, incluso armaduras, mallazo 15x15x10, encofrado posterior, todo colocado, sin incluir el encofrado.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,500 h	15,14	7,57	
MO.7	Peón Régimen General	1,000 h	13,45	13,45	
MA.73	Gunitadora de hormigón 24 CV	0,700 h	15,13	10,59	
MT.309	Hormigón árido medio M.F. 2.95	0,150 m3	238,84	35,83	
MT.110	Malla electrosoldada 150x150x10 B500T	2,000 m2	6,59	13,18	
TOTAL PARTIDA.....					80,62

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.2.15	Solera de hormigón armado 15 cm Solera realizada con hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con un tamaño máximo de árido 20 mm, armada con mallazo de acero electrosoldado 15x15.6. Incluso vertido,vibrado y juntas de dilatación cada 10 m	m2			
MO.7	Peón Régimen General	1*0,270 h	13,45	3,63	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,270 h	15,14	4,09	
MT.79	Hormigón estructural de 250 kg/cm2	1*0,150 m3	84,24	12,64	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,360 h	21,01	7,56	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	1*1,100 m2	2,54	2,79	
TOTAL PARTIDA					30,71
SOGF20.D.2.16	Solera de hormigon aditivo fibra de vidrio Solera realizada con hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con un tamaño máximo de árido 20 mm, con aditivo de fibra de vidrio y colocación de una galga bajo esta. Incluso vertido,vibrado, juntas de dilatación cada 10 m realizadas con madera o corchopan y juntas de compresión ejecutadas con radial.	m2			
MO.7	Peón Régimen General	1*0,270 h	13,45	3,63	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,270 h	15,14	4,09	
MT.79	Hormigón estructural de 250 kg/cm2	1*0,150 m3	84,24	12,64	
MA.66	Vibrador hormigón o regla vibrante	1*0,360 h	21,01	7,56	
MT.9	Aditivo de fibra de vidrio para hormigones tipo Sikafiber M12	1*0,150 kg	9,81	1,47	
MT.89	LÁMINA GEOTEXTIL 110 g/m2	1*1,000 m2	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					30,20
SOGF20.D.2.27	Solera de hormigon para marcos prefabricados Solera de hormigón de 0,20 m de espesor de hormigón HA-25/sp/20 y una malla electrosoldada ME 15x15AØ8-8B500T 5x2, sobre una cama de 0,10 m de hormigón de limpieza.	m2			
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	0,500 h	15,07	7,54	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,300 m3	4,93	1,48	
SOGF20.D.9.03	Encofrado y desencofrado pavimento hormigon	1*2,000 m	2,39	4,78	
SOGF20.D.2.05	Hormigon no estructural 15N/mm2, en planta	1*0,100 m3	86,70	8,67	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,200 m3	105,17	21,03	
SOGF20.D.2.26	Armado malla electrosoldada ME 150x150x8 mm, B500T	1,100 m2	6,30	6,93	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,000 m3	0,27	0,27	
TOTAL PARTIDA					50,70
D.3	CAÑOS				
SOGF20.D.3.01	Caño sencillo PE o PVC 0,4 m Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,4 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada	m			
MO.7	Peón Régimen General	0,700 h	13,45	9,42	
MT.273	Tubo de PVC corrugado de 40 cm	1,000 m	46,47	46,47	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1,000 m3	0,27	0,27	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,000 m3	4,93	4,93	
TOTAL PARTIDA					61,09
SOGF20.D.3.02	Caño sencillo PE o PVC 0,6 m Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,6 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.	m			
MO.7	Peón Régimen General	0,950 h	13,45	12,78	
MT.274	Tubo de PVC corrugado de 60 cm	1,000 m	76,71	76,71	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	2,400 m3	0,27	0,65	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,400 m3	4,93	11,83	
TOTAL PARTIDA					101,97
SOGF20.D.3.03	Caño sencillo PE o PVC 0,8 m Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 0,8 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.	m			
MO.7	Peón Régimen General	1*1,365 h	13,45	18,36	
MT.275	Tubo de PVC corrugado de 80 cm	1*1,000 m	112,21	112,21	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,800 m3	4,93	13,80	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*2,800 m3	0,27	0,76	
TOTAL PARTIDA					145,13
SOGF20.D.3.04	Caño sencillo PE o PVC 1 m Caño sencillo de tubo corrugado de PVC de 1 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada	m			
MO.7	Peón Régimen General	1,370 h	13,45	18,43	
MT.269	Tubería de PVC corrugado de 100 cm	1,000 m	148,12	148,12	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	3,200 m3	0,27	0,86	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	3,200 m3	4,93	15,78	
TOTAL PARTIDA					183,19

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.3.05	Caño sencillo hormigon 0,4 m Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según obra tipificada.	m			
MT.278	Tubo de hormigón machiembrado de 40 cm	1*1,000 m	12,13	12,13	
MO.7	Peón Régimen General	1*1,650 h	13,45	22,19	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,551 m3	4,93	2,72	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*0,150 m3	110,25	16,54	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*0,551 m3	0,27	0,15	
	TOTAL PARTIDA.....				53,73
SOGF20.D.3.06	Caño sencillo hormigon 0,6 m Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según obra tipificada	m			
MO.7	Peón Régimen General	1*2,100 h	13,45	28,25	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,900 m3	4,93	4,44	
MT.279	Tubo de hormigón machiembrado de 60 cm	1*1,000 m	17,86	17,86	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*0,500 m3	110,25	55,13	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*0,900 m3	0,27	0,24	
	TOTAL PARTIDA.....				105,92
SOGF20.D.3.07	Caño sencillo hormigon 1 m Caño sencillo de tubo de hormigón machiembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado , según obra tipificada.	m			
MO.7	Peón Régimen General	1*2,500 h	13,45	33,63	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,080 m3	4,93	10,25	
MT.277	Tubo de hormigón machiembrado de 100 cm	1*1,000 m	33,97	33,97	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*1,031 m3	110,25	113,67	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*2,080 m3	0,27	0,56	
	TOTAL PARTIDA.....				192,08
SOGF20.D.3.08	Caño doble hormigon 0,6 m Caño doble de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.	m			
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,210 h	15,14	3,18	
MO.7	Peón Régimen General	1*2,100 h	13,45	28,25	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,800 m3	4,93	8,87	
MT.279	Tubo de hormigón machiembrado de 60 cm	1*2,000 m	17,86	35,72	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*1,100 m3	110,25	121,28	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,800 m3	0,27	0,49	
	TOTAL PARTIDA.....				197,79
SOGF20.D.3.09	Caño doble hormigon 0,8 m Caño doble de tubo de hormigón machiembrado 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.	m			
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,295 h	15,14	4,47	
MO.7	Peón Régimen General	1*2,950 h	13,45	39,68	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,850 m3	4,93	14,05	
MT.280	Tubo de hormigón machiembrado de 80 cm	2,000 m	25,76	51,52	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*1,500 m3	110,25	165,38	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*3,050 m3	0,27	0,82	
	TOTAL PARTIDA.....				275,92
SOGF20.D.3.10	Caño doble hormigon 1 m Caño doble de tubo de hormigón machiembrado de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.	m			
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,390 h	15,14	5,90	
MO.7	Peón Régimen General	1*3,900 h	13,45	52,46	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*3,961 m3	4,93	19,53	
MT.277	Tubo de hormigón machiembrado de 100 cm	1*2,000 m	33,97	67,94	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*1,847 m3	110,25	203,63	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*3,900 m3	0,27	1,05	
	TOTAL PARTIDA.....				350,51
SOGF20.D.3.11	Caño triple hormigon 0,6 m Caño triple de tubo de hormigón machiembrado 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada.	m			
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,340 h	15,14	5,15	
MO.7	Peón Régimen General	1*3,400 h	13,45	45,73	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,600 m3	4,93	12,82	
MT.279	Tubo de hormigón machiembrado de 60 cm	1*3,000 m	17,86	53,58	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*1,600 m3	110,25	176,40	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	2,600 m3	0,27	0,70	
	TOTAL PARTIDA.....				294,38

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.3.12	Caño triple PE o PVC 0,6 m Caño triple con tubo corrugado de PVC de 0,6 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada	m			
MO.7	Peón Régimen General	1,500 h	13,45	20,18	
MT.274	Tubo de PVC corrugado de 60 cm	3,000 m	76,71	230,13	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	3,000 m3	4,93	14,79	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	3,000 m3	0,27	0,81	
TOTAL PARTIDA					265,91
SOGF20.D.3.13	Caño doble PE o PVC 1 m Caño doble de tubo corrugado de PVC de 1 m de diámetro exterior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada	m			
MO.7	Peón Régimen General	1,500 h	13,45	20,18	
MT.269	Tuberia de PVC corrugado de 100 cm	2,000 m	148,12	296,24	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	4,400 m3	0,27	1,19	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	4,400 m3	4,93	21,69	
TOTAL PARTIDA					339,30
D.4 ARQUETAS					
SOGF20.D.4.01	Arqueta caño sencillo 0,4 m terreno transito Arqueta para caño sencillo de 0,4 metros de diámetro interior, en terreno tipo tránsito	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*1,200 m3	115,60	138,72	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,100 m3	4,93	5,42	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*2,600 m2	12,02	31,25	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,100 m3	0,27	0,30	
TOTAL PARTIDA					175,69
SOGF20.D.4.02	Arqueta caño sencillo 0,4 m terreno roca Arqueta para caño sencillo de 0,4 metros de diámetro interior, en terreno tipo roca	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*1,200 m3	115,60	138,72	
SOGF20.D.1.09	Excavacion mecanica zanja, terreno roca	1*1,100 m3	18,94	20,83	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*2,600 m2	12,02	31,25	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,100 m3	0,27	0,30	
TOTAL PARTIDA					191,10
SOGF20.D.4.03	Arqueta caño sencillo 0,6 m terreno transito Arqueta para caño sencillo de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*2,000 m3	115,60	231,20	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,500 m3	4,93	7,40	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*6,800 m2	12,02	81,74	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,500 m3	0,27	0,41	
TOTAL PARTIDA					320,75
SOGF20.D.4.04	Arqueta caño doble 0,6 m terreno transito Arqueta para caño doble de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*3,000 m3	115,60	346,80	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,250 m3	4,93	11,09	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*10,200 m2	12,02	122,60	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*2,250 m3	0,27	0,61	
TOTAL PARTIDA					481,10
SOGF20.D.4.05	Arqueta caño sencillo 0,6 m terreno roca Arqueta para caño sencillo de 0,6 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*2,000 m3	115,60	231,20	
SOGF20.D.1.09	Excavacion mecanica zanja, terreno roca	1*1,500 m3	18,94	28,41	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*6,800 m2	12,02	81,74	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,500 m3	0,27	0,41	
TOTAL PARTIDA					341,76
SOGF20.D.4.06	Arqueta caño sencillo 0,8 m terreno transito Arqueta para caño sencillo de 0,8 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*3,000 m3	115,60	346,80	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*4,500 m3	4,93	22,19	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*10,200 m2	12,02	122,60	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*4,500 m3	0,27	1,22	
TOTAL PARTIDA					492,81
SOGF20.D.4.07	Arqueta caño sencillo 0,8 m terreno roca Arqueta para caño sencillo de 0,8 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*3,000 m3	115,60	346,80	
SOGF20.D.1.09	Excavacion mecanica zanja, terreno roca	1*4,500 m3	18,94	85,23	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*10,200 m2	12,02	122,60	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*4,500 m3	0,27	1,22	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA			555,85
SOGF20.D.4.08	Arqueta caño doble 0,8 m terreno roca	ud			
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*4,500 m3	115,60	520,20	
SOGF20.D.1.09	Excavacion mecanica zanja, terreno roca	1*6,750 m3	18,94	127,85	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*15,300 m2	12,02	183,91	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*6,750 m3	0,27	1,82	
		TOTAL PARTIDA			833,78
SOGF20.D.4.09	Arqueta caño sencillo 1 m terreno transito	ud			
Arqueta para caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, en terreno tipo tránsito					
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*4,100 m3	115,60	473,96	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*7,000 m3	4,93	34,51	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*14,300 m2	12,02	171,89	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*7,000 m3	0,27	1,89	
		TOTAL PARTIDA			682,25
SOGF20.D.4.10	Arqueta caño sencillo 1 m terreno roca	ud			
Arqueta para caño sencillo de 1 metro de diámetro interior, en terreno tipo roca					
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*4,100 m3	115,60	473,96	
SOGF20.D.1.09	Excavacion mecanica zanja, terreno roca	1*7,000 m3	18,94	132,58	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*14,300 m2	12,02	171,89	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*7,000 m3	0,27	1,89	
		TOTAL PARTIDA			780,32
SOGF20.D.4.11	Arqueta de registro	ud			
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior					
MO.7	Peón Régimen General	1*2,100 h	13,45	28,25	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*2,100 h	15,14	31,79	
MT.77	Hormigón 12,5 estructural de 125 kg/cm2	1*0,350 m3	67,22	23,53	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,350 m3	70,54	24,69	
MT.85	Ladrillo 25x12x7	1*80,000 ud	0,11	8,80	
MT.260	Tapa arqueta de 50x50x65	1*1,000 ud	16,88	16,88	
		TOTAL PARTIDA			133,94
SOGF20.D.4.12	Arqueta carga camiones	ud			
Arqueta de registro de al menos 1m3, de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con 2 tapas de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior					
MO.7	Peón Régimen General	1*3,000 h	13,45	40,35	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*2,100 h	15,14	31,79	
MT.77	Hormigón 12,5 estructural de 125 kg/cm2	1*0,350 m3	67,22	23,53	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*1,500 m3	70,54	105,81	
MT.85	Ladrillo 25x12x7	1*335,000 ud	0,11	36,85	
MT.260	Tapa arqueta de 50x50x65	1*2,000 ud	16,88	33,76	
		TOTAL PARTIDA			272,09
SOGF20.D.4.13	Colocacion tapa arqueta	ud			
MO.7	Peón Régimen General	0,100 h	13,45	1,35	
		TOTAL PARTIDA			1,35
D.5	EMBOCADURAS				
SOGF20.D.5.15	Embocadura hormigon para caño 0,6 m	ud			
Embocadura de hormigón de 1,5 x 1x 0,2 m para caño de 0,6 m de diámetro nominal.					
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,040 m3	4,93	5,13	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*3,860 m2	12,02	46,40	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,420 m3	105,17	44,17	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,040 m3	0,27	0,28	
		TOTAL PARTIDA			95,98
SOGF20.D.5.16	Embocadura hormigon para caño 0,8 m	ud			
Embocadura de hormigón de 1,8 x 1,2 x 0,25 m para caño de 0,8 m de diámetro nominal.					
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,430 m3	4,93	7,05	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*4,620 m2	12,02	55,53	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,590 m3	105,17	62,05	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*1,430 m3	0,27	0,39	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA.....			125,02
SOGF20.D.5.17	Embocadura hormigon para caño 1 m	ud			
	Embocadura de hormigón de 2 x 1,4 x 0,3 m para caño de 100 cm de diámetro nominal.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,120 m3	4,93	10,45	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*5,160 m2	12,02	62,02	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,760 m3	105,17	79,93	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*2,120 m3	0,27	0,57	
		TOTAL PARTIDA.....			152,97
SOGF20.D.5.01	Embocadura hormigon caño doble 0,4 metros	ud			
	Embocadura para caño doble de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,000 m3	4,93	4,93	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,200 m3	53,80	10,76	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*0,510 m3	115,60	58,96	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*3,300 m2	12,02	39,67	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*0,640 m3	0,27	0,17	
		TOTAL PARTIDA.....			114,49
SOGF20.D.5.02	Embocadura hormigon caño doble 0,6 metros	ud			
	Embocadura para caño doble de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,800 m3	4,93	8,87	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,400 m3	53,80	21,52	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*1,330 m3	115,60	153,75	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*5,600 m2	12,02	67,31	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*2,300 m3	0,27	0,62	
		TOTAL PARTIDA.....			252,07
SOGF20.D.5.03	Embocadura hormigon caño doble 0,8 metros	ud			
	Embocadura para caño doble de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,800 m3	4,93	13,80	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,900 m3	53,80	48,42	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*1,840 m3	115,60	212,70	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*7,600 m2	12,02	91,35	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*3,600 m3	0,27	0,97	
		TOTAL PARTIDA.....			367,24
SOGF20.D.5.04	Embocadura hormigon caño sencillo 0,4 metros	ud			
	Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,500 m3	4,93	2,47	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,180 m3	53,80	9,68	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*0,470 m3	115,60	54,33	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*3,320 m2	12,02	39,91	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*0,640 m3	0,27	0,17	
		TOTAL PARTIDA.....			106,56
SOGF20.D.5.05	Embocadura hormigon caño sencillo 0,6 metros	ud			
	Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,036 m3	4,93	5,11	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,420 m3	53,80	22,60	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*0,955 m3	115,60	110,40	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*5,300 m2	12,02	63,71	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*0,640 m3	0,27	0,17	
		TOTAL PARTIDA.....			201,99
SOGF20.D.5.06	Embocadura hormigon caño sencillo 0,8 metros	ud			
	Embocadura de hormigón para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,700 m3	4,93	8,38	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,440 m3	53,80	23,67	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*1,670 m3	115,60	193,05	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*6,900 m2	12,02	82,94	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*2,300 m3	0,27	0,62	
		TOTAL PARTIDA.....			308,66
SOGF20.D.5.07	Embocadura hormigon caño sencillo 1 metros	ud			
	Embocadura de hormigón para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta. Incluido el hormigonado la entrada y salida de las embocaduras.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*4,000 m3	4,93	19,72	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,760 m3	53,80	40,89	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*2,120 m3	115,60	245,07	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*8,330 m2	12,02	100,13	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*7,150 m3	0,27	1,93	
		TOTAL PARTIDA.....			407,74

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.5.08	Embocadura hormigon caño triple 0,4 metros ud Embocadura de hormigón para caño triple de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,800 m3	4,93	8,87	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,350 m3	53,80	18,83	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*0,560 m3	115,60	64,74	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*3,300 m2	12,02	39,67	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*0,640 m3	0,27	0,17	
	TOTAL PARTIDA.....				132,28
SOGF20.D.5.09	Embocadura hormigon caño triple 0,6 metros ud Embocadura de hormigón para caño triple de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,300 m3	4,93	6,41	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,450 m3	53,80	24,21	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*1,500 m3	115,60	173,40	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*6,000 m2	12,02	72,12	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*2,300 m3	0,27	0,62	
	TOTAL PARTIDA.....				276,76
SOGF20.D.5.10	Embocadura hormigon caño triple 0,8 metros ud Embocadura de hormigón para caño triple de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*2,900 m3	4,93	14,30	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*1,000 m3	53,80	53,80	
SOGF20.D.2.11	Hormigon 20 N/mm2, in situ, arido 20	1*2,000 m3	115,60	231,20	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*7,600 m2	12,02	91,35	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	1*3,600 m3	0,27	0,97	
	TOTAL PARTIDA.....				391,62
SOGF20.D.5.11	Embocadura mamposteria caño sencillo 0,4 ud Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,4 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	2,340 m3	4,93	11,54	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	0,360 m3	105,17	37,86	
SOGF20.D.7.03	Mamposteria hormigonada en alzado de muros	0,880 m3	157,17	138,31	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	2,340 m3	0,27	0,63	
	TOTAL PARTIDA.....				188,34
SOGF20.D.5.12	Embocadura mamposteria caño sencillo 0,6 ud Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	3,060 m3	4,93	15,09	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	0,430 m3	105,17	45,22	
SOGF20.D.7.03	Mamposteria hormigonada en alzado de muros	1,250 m3	157,17	196,46	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	3,060 m3	0,27	0,83	
	TOTAL PARTIDA.....				257,60
SOGF20.D.5.13	Embocadura mamposteria caño sencillo 0,8 ud Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	5,170 m3	4,93	25,49	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	0,500 m3	105,17	52,59	
SOGF20.D.7.03	Mamposteria hormigonada en alzado de muros	1,890 m3	157,17	297,05	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	5,170 m3	0,27	1,40	
	TOTAL PARTIDA.....				376,53
SOGF20.D.5.14	Embocadura mamposteria caño sencillo 1m ud Embocadura de mampostería hormigonada para caño sencillo de 1 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	7,180 m3	4,93	35,40	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	0,560 m3	105,17	58,90	
SOGF20.D.7.03	Mamposteria hormigonada en alzado de muros	2,720 m3	157,17	427,50	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	7,180 m3	0,27	1,94	
	TOTAL PARTIDA.....				523,74
SOGF20.D.5.18	Embocadura mamposteria caño triple 0,6 ud Embocadura de mampostería hormigonada para caño triple de 0,6 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta.				
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	0,660 m3	105,17	69,41	
SOGF20.D.7.03	Mamposteria hormigonada en alzado de muros	3,200 m3	157,17	502,94	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	8,320 m3	0,27	2,25	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	8,320 m3	4,93	41,02	
	TOTAL PARTIDA.....				615,62

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.5.19	Embocadura mampostería caño doble 1m	ud			
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	9,450 m3	0,27	2,55	
SOGF20.D.1.06	Excavación mecánica zanja	9,450 m3	4,93	46,59	
SOGF20.D.2.03	Hormigón 25 N/mm ² , en planta, arido 20	0,760 m3	105,17	79,93	
SOGF20.D.7.03	Mampostería hormigonada en alzado de muros	3,680 m3	157,17	578,39	
TOTAL PARTIDA.....					707,46
D.6	VIAS FORESTALES				
SOGF20.D.6.01	Apertura de cunetas con retroexcavadora terreno franco o ligero	m3			
	Apertura de un m3 de cuneta cualquiera que sea su profundidad, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, en terreno franco o ligero, depositando los materiales de excavación sobre camión.				
MA.48	Retroexcavadora ruedas hidráulico 131/160 CV	1*0,025 h	61,94	1,55	
TOTAL PARTIDA.....					1,55
SOGF20.D.6.02	Apertura de cunetas con retroexcavadora terreno tránsito	m3			
	Apertura de un m3 de cuneta cualquiera que sea su profundidad, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, en terreno de tránsito, depositando los materiales de excavación sobre camión.				
MA.48	Retroexcavadora ruedas hidráulico 131/160 CV	1*0,036 h	61,94	2,23	
TOTAL PARTIDA.....					2,23
SOGF20.D.6.03	Apertura de cunetas con tractor de cadenas	km			
	Apertura de cuneta de 40 cm de profundidad mediante subsolado con un rejón acoplado a un tractor de cadenas de 131-150 cv.				
MA.54	Tractor cadenas (131/150 cv) D-6	1*3,500 h	69,26	242,41	
TOTAL PARTIDA.....					242,41
SOGF20.D.6.04	Compactación de pista forestal	km			
	Compactación de pista forestal. Densidad exigida del 95% del ensayo Proctor Normal				
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*4,670 h	55,72	260,21	
TOTAL PARTIDA.....					260,21
SOGF20.D.6.05	Compactación pista forestal, A1-A3, (sin riego)	m2			
	Compactación de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.). Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal.				
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*0,002 h	55,72	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,11
SOGF20.D.6.06	Compactación pista forestal, A4-A7, (sin riego)	m2			
	Compactación de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.). Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal.				
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*0,005 h	55,72	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					0,28
SOGF20.D.6.07	Compactación y riego pista forestal nueva construcción	km			
	Compactación y riego a humedad óptima de pistas forestales de nueva construcción. Densidad exigida del 95% del ensayo Proctor Normal				
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*7,000 h	55,72	390,04	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	1*3,250 h	108,81	353,63	
TOTAL PARTIDA.....					743,67
SOGF20.D.6.08	Compactación y riego pista forestal, A1-A3	m2			
	Compactación y riego a humedad óptima de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal.				
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	1*0,001 h	108,81	0,11	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*0,004 h	55,72	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					0,33
SOGF20.D.6.09	Compactación y riego pista forestal, A4-A7	m2			
	Compactación y riego a humedad óptima de pista forestal, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95 % del Ensayo Proctor Normal.				
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	1*0,002 h	108,81	0,22	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*0,005 h	55,72	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					0,50
SOGF20.D.6.10	Compactación y riego pista forestal.	km			
	Compactación y riego a humedad óptima de pistas forestal, incluido el transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m ³ compactado.				
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*4,670 h	55,72	260,21	
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	1*1,800 h	108,81	195,86	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					456,07
SOGF20.D.6.11	Construccion firme con zahorra artificial puesto en obra < 3km	m2			
	Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a base de material seleccionado, incluyendo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde sea necesario y el refinado y planeo de la superficie de la pista y el transporte de la zahorra a una distancia menor de 3 km				
MO.7	Peón Régimen General	0,004 h	13,45	0,05	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,004 h	64,36	0,26	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,004 h	55,72	0,22	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,001 h	62,42	0,06	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,006 h	59,18	0,36	
MT.291	Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25	0,440 t	6,07	2,67	
TOTAL PARTIDA					3,62
SOGF20.D.6.43	Construccion firme con zahorra artificial puesto en obra 3-15 km	m2			
	Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a base de material seleccionado, incluyendo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde sea necesario y el refinado y planeo de la superficie de la pista y el transporte de la zahorra a una distancia de a 15 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,004 h	13,45	0,05	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,004 h	64,36	0,26	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,004 h	55,72	0,22	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,001 h	62,42	0,06	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,010 h	59,18	0,59	
MT.291	Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25	0,440 t	6,07	2,67	
TOTAL PARTIDA					3,85
SOGF20.D.6.44	Construccion firme con zahorra artificial puesto en obra 15-30 km	m2			
	Metro cuadrado de construcción de firme de 20 cm. de espesor puesto en obra con zahorra artificial seleccionada a base de material seleccionado, incluyendo el trabajo de la superficie de asiento mediante escarificado allá donde sea necesario y el refinado y planeo de la superficie de la pista y el transporte de la zahorra a una distancia de de 15 a 30 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,004 h	13,45	0,05	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,004 h	64,36	0,26	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,004 h	55,72	0,22	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,001 h	62,42	0,06	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,016 h	59,18	0,95	
MT.291	Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25	0,440 t	6,07	2,67	
TOTAL PARTIDA					4,21
SOGF20.D.6.40	Construccion firme con zahorra artificial puesto en obra < 3 km	m3			
	Construcción de firme con zahorra artificial puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra inferior a 3 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,020 h	13,45	0,27	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,020 h	64,36	1,29	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,020 h	55,72	1,11	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,005 h	62,42	0,31	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,030 h	59,18	1,78	
MT.291	Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25	2,200 t	6,07	13,35	
TOTAL PARTIDA					18,11
SOGF20.D.6.41	Construccion firme con zahorra artificial puesto en obra 3-15 km	m3			
	Construcción de firme con zahorra artificial puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra entre 3 y 15 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,020 h	13,45	0,27	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,020 h	64,36	1,29	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,020 h	55,72	1,11	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,005 h	62,42	0,31	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,050 h	59,18	2,96	
MT.291	Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25	2,200 t	6,07	13,35	
TOTAL PARTIDA					19,29
SOGF20.D.6.42	Construccion firme con zahorra artificial puesto en obra 15-30 km	m3			
	Construcción de firme con zahorra artificial puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra entre 15-30 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,020 h	13,45	0,27	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,020 h	64,36	1,29	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,020 h	55,72	1,11	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,005 h	62,42	0,31	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,080 h	59,18	4,73	
MT.291	Zahorra artificial ZA(20)/ZA(25) DA<25	2,200 t	6,07	13,35	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					21,06
SOGF20.D.6.45	Construccion firme con zahorra natural puesto en obra < 3 km	m3			
	Construcción de firme con zahorra natural puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra inferior a 3 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,020 h	13,45	0,27	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,020 h	64,36	1,29	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,020 h	55,72	1,11	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,005 h	62,42	0,31	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,030 h	59,18	1,78	
MT.292	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20	2,200 t	3,58	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					12,64
SOGF20.D.6.46	Construccion firme con zahorra natural puesto en obra 3-15 km	m3			
	Construcción de firme con zahorra natural puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra de 3 a 15 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,020 h	13,45	0,27	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,020 h	64,36	1,29	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,020 h	55,72	1,11	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,005 h	62,42	0,31	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,050 h	59,18	2,96	
MT.292	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20	2,200 t	3,58	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					13,82
SOGF20.D.6.50	Construccion firme con zahorra natural puesto en obra 15-30 km	m3			
	Construcción de firme con zahorra natural puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil, con una distancia de transporte de la zahorra de 15 a 30 km.				
MO.7	Peón Régimen General	0,020 h	13,45	0,27	
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	0,020 h	64,36	1,29	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	0,020 h	55,72	1,11	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,005 h	62,42	0,31	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,080 h	59,18	4,73	
MT.292	Zahorra natural ZN-40/ZN-25/ZN-20	2,200 t	3,58	7,88	
TOTAL PARTIDA.....					15,59
SOGF20.D.6.21	Transporte de zahorra en obra < 3 km	t			
	Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 3 km				
MA.5	Camión 241/310 CV	0,009 h	59,18	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					0,53
SOGF20.D.6.37	Transporte de zahorra en obra < 15 km	t			
	Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 15 km				
MA.5	Camión 241/310 CV	0,017 h	59,18	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,01
SOGF20.D.6.38	Transporte de zahorra en obra < 30 km	t			
	Puesta en obra de una tonelada de zahorra con una distancia media de transporte inferior a 30 km				
MA.5	Camión 241/310 CV	0,035 h	59,18	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,07
SOGF20.D.6.39	Transporte tonelada zahorra > 30 km	km			
	Kilómetro de transporte de una tonelada de zahorra a partir de distancias superiores a 30 km.				
MA.5	Camión 241/310 CV	0,002 h	59,18	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					0,12
SOGF20.D.6.13	Decapado de pista para desbroce vegetacion	km			
	Decapado mediante la pala frontal del tractor hasta 5 m eliminando toda la vegetación que invade el trazado de la pista				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*2,500 h	83,10	207,75	
TOTAL PARTIDA.....					207,75
SOGF20.D.6.14	Desbroce y despeje de la vegetacion trazado pista tractor cadenas	m2			
	Desbroce y despeje de la vegetación existente en el trazado de la pista, mediante la pala frontal del tractor hasta 7 m				
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*0,001 h	83,10	0,08	
TOTAL PARTIDA.....					0,08

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.6.15	Doble pase de pala con tractor de cadenas para tránsito vehículos Doble pase de pala con tractor oruga provisto de cuchilla frontal realizando la apertura de línea decapada de 3m de ancho acondicionada para el tránsito de vehículos en pendientes inferiores al 25%	km			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*2,000 h	83,10	166,20	
		TOTAL PARTIDA.....			166,20
SOGF20.D.6.16	Ensanche de traza pista y apertura de cunetas Metro lineal de ensanche de pista con retroexcavadora hidraulica consistente en en ampliacion de la traza o banda de rodadura en 2 m hasta conseguir una anchura total de la traza (excluida cuneta) de 4 m. con retroexcavadora en todo tipo de terrenos incluso picado com martillo acoplado a la retroexcavadora, con formacion de cuneta de 1,20 m. anchura y 70 cm. de profundidad y perfilado de los taludes resultantes a 1/1 Metro lineal de ensanche de pista con retroexcavadora hidraulica consistente en en ampliacion de la traza o banda de rodadura de 2 metros , desde los 4 m de anchura hasta conseguir una anchura total de la traza (excluida cuneta) de 6 m. con retroexcavadora en todo tipo de terrenos incluso picado com martillo acoplado a la retroexcavadora, con formacion de cuneta de 1,20 m. anchura y 70 cm. de profundidad y perfilado de los taludes resultantes a 1/1	m			
MA.45	Retroexcavadora orugas hydr. (160 cv) CAT-316	1*0,085 h	73,63	6,26	
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,008 h	59,18	0,47	
		TOTAL PARTIDA.....			6,73
SOGF20.D.6.17	Escarificado superficial de camino M2 de escarificado superficial del camino con tractor de cadenas (151/170) una profundidad de 20 cm, incluidas herramientas y medios auxiliares	m2			
MA.55	Tractor cadenas (151/170 cv) D-65	1*0,004 h	75,01	0,30	
		TOTAL PARTIDA.....			0,30
SOGF20.D.6.36	Escarificado superficial de camino Km. de escarificado superficial del camino con tractor de cadenas (151/170) una profundidad de 20 cm, incluidas herramientas y medios auxiliares	km			
MA.55	Tractor cadenas (151/170 cv) D-65	5,500 h	75,01	412,56	
		TOTAL PARTIDA.....			412,56
SOGF20.D.6.18	Escarificado, refino y planeo pista forestal limpieza cunetas y remate arqueta Escarificado, refino y planeo del plano de fundación o de la rasante del camino con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conservación de caminos hasta una profundidad de 50 cm. Incluido el remate de los materiales acumulados junto a las obras de fabrica (arquetas y embocaduras)	km			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*6,000 h	64,36	386,16	
MO.7	Peón Régimen General	1*6,000 h	13,45	80,70	
		TOTAL PARTIDA.....			466,86
SOGF20.D.6.19	Limpieza de cunetas Limpieza de un metro lineal de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm.	m			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*0,006 h	64,36	0,39	
		TOTAL PARTIDA.....			0,39
SOGF20.D.6.35	Limpieza de paso de agua Limpieza de paso de agua, mediante retirada y extendido de áridos y restos vegetales. Incluso corta y troceado de árboles y arbustos	ud			
MO.7	Peón Régimen General	5,000 h	13,45	67,25	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1,000 h	9,39	9,39	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	4,000 m3	4,93	19,72	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	4,000 m3	0,27	1,08	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1,000 h	2,95	2,95	
		TOTAL PARTIDA.....			100,39
SOGF20.D.6.22	Refino y perfilado de taludes 1,5-3 m. Perfilado y refino de taludes en desmante o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno franco.	m2			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*0,003 h	64,36	0,19	
		TOTAL PARTIDA.....			0,19
SOGF20.D.6.23	Refino y perfilado del plano de fundacion Refino y perfilado del plano de fundación	m2			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*0,002 h	64,36	0,13	
		TOTAL PARTIDA.....			0,13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.6.24	Refino y planeo pista forestal con apertura cunetas Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito	km			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*10,000 h	64,36	643,60	
		TOTAL PARTIDA.....			643,60
SOGF20.D.6.25	Refino y planeo pista forestal limpieza cunetas y remate arqueta Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conservación de caminos hasta una profundidad de 50 cm. Incluido el remate de los materiales acumulados junto a las obras de fabrica (arquetas y embocaduras)	km			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*5,000 h	64,36	321,80	
MO.7	Peón Régimen General	1*5,000 h	13,45	67,25	
		TOTAL PARTIDA.....			389,05
SOGF20.D.6.26	Refino y planeo pista forestal nueva construcción inc.limpieza cunetas Refino y planeo de pistas forestales de nueva construcción con la correspondiente limpieza de cuneta hasta una profundidad mínima de 40 cm.	km			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*8,600 h	64,36	553,50	
		TOTAL PARTIDA.....			553,50
SOGF20.D.6.27	Refino y planeo pista forestal y limpieza cunetas Refino y planeo de pista forestal con la correspondiente limpieza de cuneta, en trabajos de conservación de caminos hasta una profundidad de 50 cm.	km			
MA.34	Motoniveladora 131/160 CV	1*5,000 h	64,36	321,80	
		TOTAL PARTIDA.....			321,80
SOGF20.D.6.28	Repaso de pista con ampliacion de anchura hasta 5 m con bulldozer Repaso de pista forestal a través de la pala de bulldozer, incluyendo la ampliación de la misma en sitios cegados por el matorral hasta alcanzar una anchura de 5 m. Incluye roza, destocoado (si fuera necesario), nivelación y compactación mediante la misma pala y cadenas del tractor	km			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*3,500 h	83,10	290,85	
		TOTAL PARTIDA.....			290,85
SOGF20.D.6.29	Repaso de pista con buldozer Repaso de pista mediante la pala frontal del tractor hasta 5 m con el grado de refino posible para esta maquinaria. Incluido movimiento maquinaria dentro del monte.	km			
MA.56	Tractor cadenas (171/190 cv) D-7	1*3,150 h	83,10	261,77	
		TOTAL PARTIDA.....			261,77
SOGF20.D.6.30	Replanteo del trazado pista Replanteo del trazado de la pista sobre el terreno previo al inicio de los trabajos e incluso replanteos secundarios	km			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*6,000 h	22,06	132,36	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*6,000 h	9,39	56,34	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*6,000 h	4,60	27,60	
MT.42	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	1*10,000 m	0,05	0,50	
		TOTAL PARTIDA.....			216,80
SOGF20.D.6.31	Replanteo del trazado pista, inc. desbroce y eliminacion Kilómetro lineal de replanteo y marcaje para construcción o ampliación de pista, incluido eliminación de la vegetación con desbroce con motodesbrozadora, apeo, tronzado, saca , picado y triturado de restos a dimensiones menores de 40 cm y/o quema de los mismos	km			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*6,000 h	22,06	132,36	
MO.2	Peón especializado SETCAA	1*29,000 h	9,39	272,31	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*14,500 h	4,60	66,70	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	1*14,500 h	2,95	42,78	
MT.42	Cinta de balizamiento biodegradable 8 cm	1*10,000 m	0,05	0,50	
		TOTAL PARTIDA.....			514,65
SOGF20.D.6.32	Riego a humedad optima para compactacion pista >3km Riego a humedad óptima para la compactación de tierras , explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" km superior a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.	m3			
MA.17	Sistema de agua 10000 l con tractor o camión	1*0,004 h	108,81	0,44	
		TOTAL PARTIDA.....			0,44

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.6.33	Riego a humedad optima para compactacion pista <3km	m3			
	Riego a humedad óptima para la compactación de tierras , explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un recorrido en carga de "D" km menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.				
MA.17	Cisterna de agua 10000 l con tractor o camión	1*0,003 h	108,81	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					0,33
D.7 MAMPOSTERIA					
SOGF20.D.7.01	Mamposteria en seco	m3			
	Mampostería en seco, con terminación rústica.				
MO.7	Peón Régimen General	1*3,300 h	13,45	44,39	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*3,300 h	15,14	49,96	
MT.177	Piedra despiece natural	1*1,200 m2	6,29	7,55	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					104,56
SOGF20.D.7.02	Mamposteria hormigonada	m3			
	Mampostería hormigonada con piedra del lugar de diferentes medidas, recibida con mortero de 1/6, rejuntado y limpieza				
MO.7	Peón Régimen General	1*3,300 h	13,45	44,39	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*3,300 h	15,14	49,96	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,250 m3	70,54	17,64	
MT.176	Piedra del lugar	1*1,200 m2	13,32	15,98	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					130,63
SOGF20.D.7.03	Mamposteria hormigonada en alzado de muros	m3			
	Mampostería hormigonada, en alzado de muros en el que todas las caras se conforman para dejar vistas				
MO.7	Peón Régimen General	1*4,400 h	13,45	59,18	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*4,400 h	15,14	66,62	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,300 m3	70,54	21,16	
MT.177	Piedra despiece natural	1*1,200 m2	6,29	7,55	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					157,17
SOGF20.D.7.04	Mamposteria hidraulica careada	m3			
	Mampostería hidráulica para obras de corrección hidrológico-forestal, con despiece natural de la piedra, careada a un paramento, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento. Distancia máxima de la piedra 3 km. Altura menor de 3 m medida sobre rasante				
MO.7	Peón Régimen General	1*3,800 h	13,45	51,11	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*3,800 h	15,14	57,53	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,300 m3	70,54	21,16	
MT.177	Piedra despiece natural	1*1,200 m2	6,29	7,55	
MA.5	Camión 241/310 CV	0,045 h	59,18	2,66	
TOTAL PARTIDA.....					140,01
D.8 DEPOSITOS DE AGUA					
SOGF20.D.8.30	Abrevadero hormigon prefabricado sin valvula flotante	ud			
	Abrevadero 6 x l x 0,5 de hormigón prefabricado chapados con piedra del lugar y con acera do				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	3,600 m3	4,93	17,75	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	2,400 m3	105,17	252,41	
MT.342	Bebedero Hormigon prefabricado 280x100x50 cm	2,000 ud	280,74	561,48	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	2,000 h	15,14	30,28	
MO.7	Peón Régimen General	2,000 h	13,45	26,90	
MA.47	Retroexcavadora ruedas hidráulico 101/130 CV	2,000 h	56,14	112,28	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	7,000 m2	51,06	357,42	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	3,600 m3	0,27	0,97	
TOTAL PARTIDA.....					1.359,49
SOGF20.D.8.31	Abrevadero hormigon prefabricado con valvula flotante	ud			
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	3,600 m3	4,93	17,75	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	2,400 m3	105,17	252,41	
MT.342	Bebedero Hormigon prefabricado 280x100x50 cm	2,000 ud	280,74	561,48	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	2,000 h	15,14	30,28	
MO.7	Peón Régimen General	2,000 h	13,45	26,90	
MA.47	Retroexcavadora ruedas hidráulico 101/130 CV	2,000 h	56,14	112,28	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	7,000 m2	51,06	357,42	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	3,600 m3	0,27	0,97	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.8.12	Instalacion valvula flotador boya	1,000 ud	107,61	107,61	
TOTAL PARTIDA.....					1.467,10
SOGF20.D.8.32	Adecuacion entrada y rebosadero depósito	ud			
	Adecuación de entrada y rebosadero a depósito mediante elementos de polietileno				
MO.7	Peón Régimen General	0,100 h	13,45	1,35	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	1,000 m	2,36	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					3,71
SOGF20.D.8.17	Adecuacion conduccion entrada agua deposito	ud			
	Saneado y adecuación de entrada a depósito mediante elementos de polietileno, obra de fábrica de ladrillo y chapado con piedra del lugar, para corregir y adaptar la conducción y caída del agua entrante a un depósito.				
MO.7	Peón Régimen General	3,000 h	13,45	40,35	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	3,000 h	15,14	45,42	
MT.85	Ladrillo 25x12x7	80,000 ud	0,11	8,80	
MT.302	Codo tubería polietileno 75 mm	2,000 ud	20,08	40,16	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	2,000 m	2,36	4,72	
MT.176	Piedra del lugar	3,000 m2	13,32	39,96	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	0,050 m3	70,54	3,53	
TOTAL PARTIDA.....					182,94
SOGF20.D.8.18	Adecuacion rebosadero deposito	ud			
	Saneado y adecuación de rebosadero de depósito mediante elementos de polietileno, obra de fábrica de ladrillo y chapado con piedra del lugar, para corregir y adaptar la conducción y caída del agua sobrante de un depósito.				
MO.7	Peón Régimen General	3,000 h	13,45	40,35	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	3,000 h	15,14	45,42	
MT.85	Ladrillo 25x12x7	80,000 ud	0,11	8,80	
MT.302	Codo tubería polietileno 75 mm	1,000 ud	20,08	20,08	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	2,000 m	2,36	4,72	
MT.176	Piedra del lugar	3,000 m2	13,32	39,96	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	0,050 m3	70,54	3,53	
TOTAL PARTIDA.....					162,86
SOGF20.D.8.20	Adecuacion captacion deposito	ud			
	Adecuación de capacidad mediante evacuación de sedimentos, limpieza de muro de mampostería, restitución de piedras ausentes o deterioradas, saneado, enlucido con mortero de cemento y adaptación de conexión de conducción de polietileno.				
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	4,000 m3	53,80	215,20	
MO.7	Peón Régimen General	1,500 h	13,45	20,18	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1,500 h	15,14	22,71	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	2,000 m	2,36	4,72	
MT.176	Piedra del lugar	5,000 m2	13,32	66,60	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	0,500 m3	70,54	35,27	
TOTAL PARTIDA.....					364,68
SOGF20.D.8.01	Captacion de agua para depositos mamposteria	ud			
	Captación mediante construcción de muro en mampostería hormigonada con solera de hormigón				
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,240 m3	53,80	12,91	
SOGF20.D.2.02	Hormigon 20 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,150 m3	101,35	15,20	
SOGF20.D.7.02	Mamposteria hormigonada	1*0,300 m3	130,63	39,19	
TOTAL PARTIDA.....					67,30
SOGF20.D.8.19	Captacion de agua para depositos ladrillo piedra inc. tuberia PEAD	ud			
	Capatación de depósito mediante construcción de pequeño muro de fábrica a modo de pesquera, sobre el que se conecta una pequeña conducción de polietileno cuyo extremo libre se aplasta y talabra para que actúe como filtro.				
MO.7	Peón Régimen General	3,000 h	13,45	40,35	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	3,000 h	15,14	45,42	
MT.85	Ladrillo 25x12x7	20,000 ud	0,11	2,20	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	30,000 m	2,36	70,80	
MT.176	Piedra del lugar	3,000 m2	13,32	39,96	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	0,200 m3	70,54	14,11	
TOTAL PARTIDA.....					212,84
SOGF20.D.8.21	Conduccion desde captacion a deposito	m			
	Apertura de zanja de 0,3 metros de ancho x 0,35 m de profundidad para instalación de tubería de polietileno de 75 mm. Incluye tapado de zanja y labores auxiliares para conexión a captación y depósito.				
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	0,110 m3	53,80	5,92	
MO.7	Peón Régimen General	0,020 h	13,45	0,27	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,020 h	15,14	0,30	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	1,000 m	2,36	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					8,85
SOGF20.D.8.26	Deposito agua de paneles prefabricados 6x6x1,5	ud			
MO.7	Peón Régimen General	20,000 h	13,45	269,00	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	2,000 h	15,14	30,28	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	20,000 h	14,32	286,40	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	52,000 m3	4,93	256,36	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	23,000 m3	105,17	2.418,91	
MT.149	Paneles prefabricados de hormigón pretensado liso	36,000 m2	46,53	1.675,08	
MT.6	Acero corrugado B 400 S/SD	714,000 kg	0,94	671,16	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	24,000 m2	51,06	1.225,44	
MT.248	Resina Epoxi para morteros y hormigones	18,000 kg	7,36	132,48	
MT.147	Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado	1,000 ud	604,34	604,34	
SOGF20.D.4.11	Arqueta de registro	2,000 ud	133,94	267,88	
MT.49	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	1,000 ud	148,00	148,00	
TOTAL PARTIDA.....					7.985,33
SOGF20.D.8.02	Deposito de agua paneles prefabricados 9x7x2 m	ud			
Depósito de 9x7x2 m para la extinción de incendios forestales construido con paneles prefabricados de hormigón, y con hormigón armado con acero tanto en la losa como entre los dos paneles, con escalera para permitir la salida del mismo. Incluida la captación de agua en el arroyo. Sin incluir la tubería de conducción de agua.					
MO.7	Peón Régimen General	1*35,000 h	13,45	470,75	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*3,500 h	15,14	52,99	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*35,000 h	14,32	501,20	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*121,400 m3	4,93	598,50	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*35,170 m3	105,17	3.698,83	
MT.149	Paneles prefabricados de hormigón pretensado liso	1*66,400 m2	46,53	3.089,59	
MT.6	Acero corrugado B 400 S/SD	1*583,000 kg	0,94	548,02	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	1*146,000 m2	2,54	370,84	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	1*51,600 m2	51,06	2.634,70	
MT.248	Resina Epoxi para morteros y hormigones	1*22,000 kg	7,36	161,92	
MT.147	Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado	1*1,000 ud	604,34	604,34	
SOGF20.D.4.11	Arqueta de registro	1*2,000 ud	133,94	267,88	
SOGF20.D.8.01	Captacion de agua para depositos mamposteria	1*1,000 ud	67,30	67,30	
MT.49	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	1*1,000 ud	148,00	148,00	
TOTAL PARTIDA.....					13.214,86
SOGF20.D.8.03	Deposito de agua encofrado hormigon 9x7x2 m	ud			
Depósito de agua para incendios forestales de dimensiones 9x7x2 metros, encofrado con hormigón armado tanto en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 25 cm. Incluido la escalera interior y la captación. Sin incluir la tubería de conducción de agua.					
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	40,000 m3	4,93	197,20	
SOGF20.D.2.06	Hormigon 5 N/mm2, de limpieza in situ arido 20	6,300 m3	54,00	340,20	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	38,100 m3	105,17	4.006,98	
SOGF20.D.2.22	Armado acero corrugado B 500 S/SD	2.097,000 kg	1,53	3.208,41	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	117,280 m2	14,25	1.671,24	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	64,000 m2	51,06	3.267,84	
SOGF20.D.4.11	Arqueta de registro	1,000 ud	133,94	133,94	
SOGF20.D12.23	Desague de deposito	1,000 ud	164,81	164,81	
SOGF20.D12.26	Escalera prefabricada de hormigón pretensado rugoso	1,000 ud	815,48	815,48	
TOTAL PARTIDA.....					13.806,10
SOGF20.D.8.04	Deposito de agua encofrado hormigon 2x2x1,5 m	ud			
Depósito de agua para toma de agua de dimensiones 2x2x1,5 metros, encofrado con hormigón armado tanto en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 20 cm.					
MO.7	Peón Régimen General	1*2,650 h	13,45	35,64	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,250 h	15,14	3,79	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,300 h	14,32	32,94	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,800 m3	4,93	3,94	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*2,960 m3	105,17	311,30	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1*21,600 m2	14,25	307,80	
MT.6	Acero corrugado B 400 S/SD	1*41,300 kg	0,94	38,82	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	1*16,000 m2	2,54	40,64	
SOGF20.D.4.11	Arqueta de registro	1*1,000 ud	133,94	133,94	
MT.49	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	1*1,000 ud	148,00	148,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.056,81
SOGF20.D.8.05	Deposito de agua encofrado hormigon 1x1x1 m	ud			
Depósito de agua para incendios forestales de dimensiones 1x1x1 metros, encofrado con hormigón armado tanto en la solera como en los muros, los cuáles tendrán una anchura de 25 cm. Sin incluir la tubería de conducción de agua					
MO.7	Peón Régimen General	1*16,000 h	13,45	215,20	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,500 h	15,14	7,57	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*10,000 h	14,32	143,20	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*1,100 m3	4,93	5,42	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*1,250 m3	105,17	131,46	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1*4,000 m2	14,25	57,00	
MT.6	Acero corrugado B 400 S/SD	1*30,000 kg	0,94	28,20	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	1*12,000 m2	2,54	30,48	
SOGF20.D.4.11	Arqueta de registro	1*1,000 ud	133,94	133,94	
SOGF20.D.8.01	Captacion de agua para depositos mamposteria	1*1,000 ud	67,30	67,30	
MT.49	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	1*1,000 ud	148,00	148,00	
TOTAL PARTIDA.....					967,77
SOGF20.D.8.27	Deposito de agua prefabricado 5000 l	ud			
	Depósito de agua de 5000 litros de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incluye el transporte, la instalación sobre plataforma, válvulas y pequeño piecerío, así como el enganche para su perfecto funcionamiento				
MA.15	Camión volquete grúa 161/190	2,000 h	46,89	93,78	
MT.330	Depósito 5000 l de PRFV y piezas enganche	1,000 ud	714,00	714,00	
MO.7	Peón Régimen General	0,500 h	13,45	6,73	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,500 h	15,14	7,57	
TOTAL PARTIDA.....					822,08
SOGF20.D.8.24	Deposito de agua prefabricado 6000 l	ud			
	Depósito de agua prefabricado con capacidad de 6.000 l vertical, pintado exteriormente en color ocre, con patas metálicas de 2,25 m de altura, con unas dimensiones totales incluidas las patas de 1,75 m de diámetro y 5,07 m de altura total. Provisto de boca de hombre superior, brida de llenado, de vaciado y rebosadero. Anclado a losa de cimentación mediante tornillería Inc. portes y descarga e instalación. Totalmente montado y funcionando.				
MT.319	Depósito prefabricado de agua 6000 l	1,000 ud	1.383,73	1.383,73	
SOGF20.D12.42	Pintura plastica mate universal	21,000 m2	7,42	155,82	
MA.77	Manipulador telescópico 9-12 m.	2,000 h	20,88	41,76	
MO.32	Oficial 1º gruísta	2,000 h	14,17	28,34	
MO.24	Oficial 1º fontanería	1,500 h	15,56	23,34	
MO.14	Ayudante	1,500 h	12,69	19,04	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,800 h	15,14	12,11	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1,560 m3	4,93	7,69	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	2,190 m3	105,17	230,32	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	12,500 m2	2,54	31,75	
SOGF20.D.9.03	Encofrado y desencofrado pavimento hormigon	10,000 m	2,39	23,90	
TOTAL PARTIDA.....					1.957,80
SOGF20.D.8.25	Deposito de agua prefabricado 10000 l	ud			
	Depósito de agua prefabricado con capacidad de 10.000 l vertical, pintado exteriormente en color ocre, con patas metálicas de 2,25 m de altura, con unas dimensiones totales incluidas las patas de 2,25 m de diámetro y 5,39 m de altura total. Provisto de boca de hombre superior, brida de llenado, de vaciado y rebosadero. Anclado a losa de hormigón armado de 35 cm de espesor mediante tornillería Inc. portes y descarga e instalación.				
MT.320	Depósito prefabricado de agua 10000 l	1,000 ud	1.768,68	1.768,68	
SOGF20.D12.42	Pintura plastica mate universal	31,000 m2	7,42	230,02	
MA.77	Manipulador telescópico 9-12 m.	2,000 h	20,88	41,76	
MO.32	Oficial 1º gruísta	2,000 h	14,17	28,34	
MO.24	Oficial 1º fontanería	1,500 h	15,56	23,34	
MO.14	Ayudante	1,500 h	12,69	19,04	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,800 h	15,14	12,11	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1,890 m3	4,93	9,32	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	2,650 m3	105,17	278,70	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	15,125 m2	2,54	38,42	
SOGF20.D.9.03	Encofrado y desencofrado pavimento hormigon	11,000 m	2,39	26,29	
TOTAL PARTIDA.....					2.476,02
SOGF20.D.8.06	Impermeabilizacion de vasos en depositos con pintura epoxy	m2			
	Impermeabilización de vaso de depósito con pintura epoxy epoxal, dos manos aplicada con rodillo				
MO.19	Hora cuadrilla 10 P.O. RGeneral+Capataz	1*0,075 h	150,58	11,29	
MT.248	Resina Epoxi para morteros y hormigones	1*1,850 kg	7,36	13,62	
TOTAL PARTIDA.....					24,91
SOGF20.D.8.28	Impermeabilizacion de deposito con lamina armada PVC 1,2 mm	m2			
	Impermeabilización de muros y solera de depósito mediante lámina armada de Policloruro de Vinilo Flexible (PVC-P) 1,2 mm, con una armadura de malla de fibra de poliéster. La unión entre láminas se realizará mediante soldadura por aire caliente. Incluye pletinas y remaches para su fijación.				
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	0,280 h	14,32	4,01	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.7	Peón Régimen General	0,280 h	13,45	3,77	
MT.142	Mortero de cemento hidrófugo 1/3	0,011 m3	84,23	0,93	
MT.93	Lámina impermeabilizante tipo LINER	1,000 m2	19,77	19,77	
MT.337	Pletina de chapa colaminada para sujecion de lamina	0,270 ud	2,60	0,70	
MT.338	Remaches fijacion pletina	0,270 ud	2,60	0,70	
MT.339	Resina sellado parte superior pletina	0,009 ud	86,70	0,78	
MT.340	PVC llquido para sellado de juntas	0,009 ud	52,02	0,47	
MT.341	Tomas especiales	0,018 ud	26,01	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					31,60
SOGF20.D.8.07	Instalacion tubería PEAD 75 mm con apertura zanja manual	m			
	Instalación de tubería PEAD de 75 mm y 6 atm, incluye la excavacion mecánica, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja				
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,090 m3	53,80	4,84	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	1*1,000 m	2,36	2,36	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,055 h	9,07	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					7,70
SOGF20.D.8.08	Instalacion tubería PEAD 75 mm con apertura zanja mecanica	m			
	Instalación de tubería PEAD de 75 mm y 6 atm, incluye la excavación mecánica, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,055 h	9,07	0,50	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	1*1,000 m	2,36	2,36	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	0,055 h	44,80	2,46	
TOTAL PARTIDA.....					5,32
SOGF20.D.8.09	Instalacion tubería PEAD 90mm con apertura zanja manual	m			
	Instalación de tubería PEAD de 90 mm y 6 atm, incluye la excavación manual, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja				
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,090 m3	53,80	4,84	
MT.272	Tubería de polietileno (PEAD) de 90 mm y 6 atm	1*1,000 m	3,71	3,71	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,055 h	9,07	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					9,05
SOGF20.D.8.10	Instalacion tubería PEAD 90mm con apertura zanja mecanica	m			
	Instalación de tubería PEAD de 90 mm y 6 atm, incluye la excavación mecánica, la colocación y parte proporcional de piezas y el tapado de la zanja				
MO.1	Peón SETCAA	1*0,060 h	9,07	0,54	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	0,060 h	44,80	2,69	
MT.272	Tubería de polietileno (PEAD) de 90 mm y 6 atm	1*1,000 m	3,71	3,71	
TOTAL PARTIDA.....					6,94
SOGF20.D.8.11	Instalacion sistema bombeo solar sondeo depositos 100 m.	ud			
	Instalacion de sistema de bombeo solar directo compuesto por un sondeo de 100 metros de profundidad, la instalación de la bomba incluido el sistema de conexiones de ésta con los paneles solares y las conducciones necesarias para trasportar el agua desde la bomba hascia el depósito, junto con un sistema de control de llenado del depósito. Se incluye un conjunto de caseta y arqueta para cerramiento del sondeo e instalación de los equipos electromecánicos compuesto por caseta de planta cuadrada de 2,4 x 2,4 metros				
SOGF20.D12.55	Sondeo rotoperccion, entubado PVC 16 cm, 0-100 m	1*100,000 m	39,08	3.908,00	
SOGF20.D12.61	Tubería PVC 200 mm. 6"	1*100,000 m	16,71	1.671,00	
MA.22	Electrobomba sumergida 2,5 - 2 N	1*1,000 ud	2.751,86	2.751,86	
MT.268	Tubería de polietileno (PEAD) de 32 mm	1*100,000 m	1,28	128,00	
SOGF20.D.8.12	Instalacion valvula flotador boya	1*1,000 ud	107,61	107,61	
MT.48	Cuerda de nylon 14 mm	1*100,000 m	2,05	205,00	
MT.46	Cuadro de conexion CU 200 SQFlex	1*1,000 ud	674,18	674,18	
SOGF20.D12.10	Caseta y arqueta pozos de sondeo	1*1,000 ud	2.733,86	2.733,86	
SOGF20.D12.36	Instalacion paneles solares 4ud 100 Wp	1*1,000 ud	2.807,87	2.807,87	
TOTAL PARTIDA.....					14.987,38
SOGF20.D.8.12	Instalacion valvula flotador boya	ud			
	Válvula flotador boya, instalada.				
MT.290	Válvula flotador boya	1*1,000 ud	80,71	80,71	
MO.6	Peon especializado SETCAA con plus distancia y capataz	1*2,000 h	13,45	26,90	
TOTAL PARTIDA.....					107,61
SOGF20.D.8.29	Limpieza de deposito	ud			
	Limpieza de depósito de agua mediante medios manuales, incluyendo el extendido de lo extraido por los alrededores.				
MO.7	Peón Régimen General	8,000 h	13,45	107,60	
TOTAL PARTIDA.....					107,60

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.8.14	Rampa de hormigon prefabricado de 1,5 x 0,30 x 0,10m	ud			
	Construcción de rampa de salida de pequeños animales de hormigón pretensado de 150x30x10 cm. en ángulo inferior a 45 grados. Se abrirá un hueco de acceso e instalará la rampa fijándola con hormigón en los extremos, remate del conjunto y retirada de escombros a vertedero autorizado.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	3,000 h	15,14	45,42	
MO.7	Peón Régimen General	3,000 h	13,45	40,35	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1,000 m2	14,25	14,25	
MT.79	Hormigón estructural de 250 kg/cm2	0,200 m3	84,24	16,85	
MA.71	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)	0,250 jor	117,76	29,44	
MA.72	Maquinaria eléctrica de cerrajería (Soldador,radial...)	2,000 h	10,39	20,78	
MA.26	Grupo Electrogénico	1,000 h	2,08	2,08	
MT.299	Panel prefabricado de hormigón pretensado 150x30x10 cm.	1,000 ud	43,70	43,70	
	TOTAL PARTIDA.....				212,87
SOGF20.D.8.22	Reparacion chapado exterior deposito	m2			
	Saneado y sustitución de chapado exterior de depósito con piedra irregular del lugar de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y arena de río 1/6 (mortero tipo M-%), incluyendo el juntas del resto de superficies hasta completar el depósito.				
MO.7	Peón Régimen General	0,600 h	13,45	8,07	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,600 h	15,14	9,08	
MT.176	Piedra del lugar	0,250 m2	13,32	3,33	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	0,030 m3	70,54	2,12	
	TOTAL PARTIDA.....				22,60
SOGF20.D.8.16	Retirada y colocacion rampa prefabricada hormigon	ud			
	Retirada y colocacion rampa prefabricada hormigon				
MT.236	Rampa prefabricada de hormigon	1,000 ud	166,19	166,19	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1,500 h	15,14	22,71	
MO.7	Peón Régimen General	1,500 h	13,45	20,18	
MA.47	Retroexcavadora ruedas hidráulico 101/130 CV	1,500 h	56,14	84,21	
	TOTAL PARTIDA.....				293,29
SOGF20.D.8.13	Sellado de juntas en depositos de hormigon 2cm	m			
	Sellado de juntas en depósitos prefabricados de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. mediante aplicación de poliuretano, sin incluir andamios.				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,040 h	13,45	0,54	
MT.251	Sellado poliuretano e = 20 mm	1*1,000 m	5,23	5,23	
	TOTAL PARTIDA.....				5,77
SOGF20.D.8.15	Sellado de juntas en depositos de hormigon 24 cm	m			
	Perfil termoplástico extruido para sellar en forma estanca la junta formada en encuentro de losa y muros de hormigón armado.Anchura de 24 cm. Completamente colocado.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,012 h	15,14	0,18	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,012 h	15,38	0,18	
MT.300	Junta estanca para sellado estanco 24 cm	1,000 m	10,88	10,88	
	TOTAL PARTIDA.....				11,24
SOGF20.D.8.23	Uniones esquinas y solera para armado de deposito	m			
	Uniones para esquinas y losa con redondo corrugado B 500 S/SD de 10 mm. 1 metro para cada unión, con 50 cm de solape con la malla electrosoldada.Incluye alambre de fijación y herramientas auxiliares.				
MO.7	Peón Régimen General	0,003 h	13,45	0,04	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,003 h	15,38	0,05	
MT.7	Acero corrugado B 500 S/SD	0,640 kg	0,99	0,63	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,100 kg	1,58	0,16	
	TOTAL PARTIDA.....				0,88
D.9	ENCOFRADOS				
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	m2			
	Encofrado y desencofrado de zapatas con madera				
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*0,240 h	15,07	3,62	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,240 h	15,14	3,63	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,100 kg	1,58	0,16	
MT.95	Madera (pie de obra)	1*0,020 m3	210,95	4,22	
MT.235	Puntas (pie de obra)	1*0,150 kg	2,60	0,39	
	TOTAL PARTIDA.....				12,02
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	m2			
	Encofrado y desencofrado de muros con chapa metálicas < 1 m2 , para una altura menor de 6 metros				
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*0,330 h	15,07	4,97	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,330 h	15,14	5,00	
MT.41	Chapa encofrado metálico	1*1,000 m2	3,73	3,73	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,100 kg	1,58	0,16	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.235	Puntas (pie de obra)	1*0,150 kg	2,60	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					14,25
SOGF20.D.9.03	Encofrado y desencofrado pavimento hormigon	m			
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.					
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,050 h	15,14	0,76	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,050 h	13,45	0,67	
MT.95	Madera (pie de obra)	1*0,004 m3	210,95	0,84	
MT.235	Puntas (pie de obra)	1*0,030 kg	2,60	0,08	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,020 kg	1,58	0,03	
MT.3	Aceite de desencofrado, encofrados	1*0,004 l	1,84	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					2,39
SOGF20.D.9.04	Encofrado y desencofrado forjados	m2			
Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta					
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*0,055 h	15,07	0,83	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,055 h	15,14	0,83	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,050 kg	1,58	0,08	
MT.95	Madera (pie de obra)	1*0,008 m3	210,95	1,69	
MT.235	Puntas (pie de obra)	1*0,150 kg	2,60	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					3,82
D.10	USO PUBLICO				
SOGF20.D10.01	Banco de madera de 2 m, colocado	ud			
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud, tipo pic-nic, fabricado en madera de pino de 1ª calidad, tratada en autoclave.					
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,400 h	15,14	6,06	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*0,800 h	14,32	11,46	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,800 h	13,45	10,76	
MT.151	Pequeño material	1*4,000 ud	0,90	3,60	
MT.21	Banco de madera de 2 m	1*1,000 ud	191,10	191,10	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,128 m3	53,80	6,89	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,128 m3	84,91	10,87	
TOTAL PARTIDA.....					240,74
SOGF20.D10.02	Cancela de madera doble hoja 4 m	ud			
Suministro de puerta modelo Extremeña de doble hoja de 200x130 cm. cada hoja. Incluye bisagras, cerrojos y guardaladrón.					
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,700 h	15,14	10,60	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*0,700 h	14,32	10,02	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,410 m3	53,80	22,06	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*0,410 m3	110,25	45,20	
MT.33	Cancela doble hoja de 200x130 cm cada hoja	1*1,000 ud	394,36	394,36	
TOTAL PARTIDA.....					482,24
SOGF20.D10.03	Cartel de prohibicion 45X30cm	ud			
Suministro y colocación de 1 unidad de cartel de prohibición de 1,50m de altura, formado por tablero rectangular de 450 mm x 300 mm y 30mm de grosor con panel de chapa, sostenido por una estructura de 1 poste más larguero cuadrado de madera de al menos 8cm, altura total colocado 1,20 metros, i/ colocación en pozos de cimentacion de 30 cm de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón. El cartel será de madera tratada en autoclave, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.					
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,250 h	15,14	3,79	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*0,500 h	14,32	7,16	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,500 h	13,45	6,73	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,031 jor	75,11	2,33	
MT.253	Soporte cartel mad, tabl. 0,40x0,30m, estr.2m c/1 poste	1*1,000 ud	31,74	31,74	
MT.34	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	1*0,120 m2	341,83	41,02	
MT.151	Pequeño material	1*3,000 ud	0,90	2,70	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,045 m3	53,80	2,42	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,045 m3	84,91	3,82	
TOTAL PARTIDA.....					101,71
SOGF20.D10.04	Cartel de prohibicion 50X50cm	ud			
Suministro y colocación de 1 unidad de cartel de prohibición de 2,00m de altura, formado por tablero rectangular de 500 mm x 500 mm y 30mm de grosor con panel de chapa, sostenido por una estructura de 1 poste más larguero cuadrado de madera de al menos 8cm, altura total colocado 1,50 metros, i/ colocación en pozos de cimentacion de 50 cm de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón. El cartel será de madera tratada en autoclave, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.					
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,250 h	15,14	3,79	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*0,500 h	14,32	7,16	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,500 h	13,45	6,73	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,031 jor	75,11	2,33	
MT.254	Soporte cartel mad, tabl. 0,5x0,5m, estr.2m c/1 poste	1*1,000 ud	34,24	34,24	
MT.34	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	1*0,250 m2	341,83	85,46	
MT.151	Pequeño material	1*3,000 ud	0,90	2,70	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,065 m3	53,80	3,50	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,065 m3	84,91	5,52	
TOTAL PARTIDA					151,43
SOGF20.D10.05	Cartel informativo chapa con soporte madera 2,5 metros altura	ud			
	Suministro y colocación de 1 unidad de cartel informativo vertical de 2,5m de altura, formado por tablero cuadrado de 1000 mm x 1000 mm y 30mm de grosor y panel de chapa, sostenido por una estructura de poste cuadrado de madera de al menos 8cm de lado, altura total colocado 2,00 metros i/ colocación en pozos de cimentación de 80 cm de profundidad provisto de drenaje de piedras en el fondo y rellenos con hormigón. El cartel será de madera tratada en autoclave, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*1,125 h	15,14	17,03	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*2,500 h	14,32	35,80	
MO.7	Peón Régimen General	1*2,500 h	13,45	33,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,140 jor	75,11	10,52	
MT.255	Soporte cartel mad, tabl. 1x1m, estr.2m c/ 2 postes	1*1,000 ud	327,59	327,59	
MT.34	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	1*1,000 m2	341,83	341,83	
MT.151	Pequeño material	1*10,000 ud	0,90	9,00	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,200 m3	53,80	10,76	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,200 m3	84,91	16,98	
TOTAL PARTIDA					803,14
SOGF20D.12112	Cartel informativo chapa	ud			
	Suministro y colocación de 1 unidad de cartel informativo de 120 x 80 cm, formado por panel de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno. Incluye el diseño del panel.				
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	2,500 h	14,32	35,80	
MT.34	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	1,000 m2	341,83	341,83	
MT.151	Pequeño material	10,000 ud	0,90	9,00	
TOTAL PARTIDA					386,63
SOGF20.D10.06	Mesa tipo PICNIC de madera con dos bancos laterales, 2m	ud			
	Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,500 h	15,14	7,57	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*1,000 h	14,32	14,32	
MO.7	Peón Régimen General	1*1,000 h	13,45	13,45	
MT.151	Pequeño material	1*4,000 ud	0,90	3,60	
MT.135	Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m	1*1,000 ud	384,22	384,22	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,500 m3	53,80	26,90	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,500 m3	84,91	42,46	
TOTAL PARTIDA					492,52
SOGF20.D10.07	Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino, 2m	ud			
	Ud. de módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de pino tratada, con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 10 cm de diámetro, dos horizontales de 2 m de longitud y uno en diagonal de 2,5 m de longitud, todos ellos del mismo diámetro, incluida excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y puntas, herramientas y medios auxiliares.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,700 h	15,14	10,60	
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*0,700 h	15,07	10,55	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,100 m3	53,80	5,38	
SOGF20.D.2.12	Hormigon 20 N/mm2. in situ arido 40	1*0,080 m3	110,25	8,82	
MT.145	Módulo premontado de talanquera 200x150 cm, rollos 10 cm diám.	1*1,000 ud	58,91	58,91	
MT.235	Puntas (pie de obra)	1*0,350 kg	2,60	0,91	
TOTAL PARTIDA					95,17
D.11	CHARCAS				
SOGF20.D11.01	Creacion de charcas.Capacidad: 600 m3	ud			
	Creación de charcas de capacidad de 600 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	800,000 m2	0,17	136,00	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	680,000 m3	1,60	1.088,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1.250,000 m2	0,50	625,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	450,000 m2	0,28	126,00	
TOTAL PARTIDA					1.975,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D11.02	Creacion de charcas.Capacidad: 900 m3 Creación de charcas de capacidad de 900 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	ud			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1.050,000 m2	0,17	178,50	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	900,000 m3	1,60	1.440,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1.650,000 m2	0,50	825,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	600,000 m2	0,28	168,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.611,50
SOGF20.D11.03	Creacion de charcas.Capacidad: 1.200 m3 Creación de charcas de capacidad de 1200 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	ud			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1.225,000 m2	0,17	208,25	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1.150,000 m3	1,60	1.840,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1.950,000 m2	0,50	975,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	650,000 m2	0,28	182,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.205,25
SOGF20.D11.04	Creacion de charcas.Capacidad de 1500 m3 Creación de charcas de capacidad de 1500 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	ud			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1.425,000 m2	0,17	242,25	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1.340,000 m3	1,60	2.144,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	2.360,000 m2	0,50	1.180,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	700,000 m2	0,28	196,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.762,25
SOGF20.D11.05	Creacion de charcas.Capacidad de 2000 m3 Creación de charcas de capacidad de 2000 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal.	ud			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	2.050,000 m2	0,17	348,50	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1.450,000 m3	1,60	2.320,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	3.500,000 m2	0,50	1.750,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	750,000 m2	0,28	210,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.628,50
SOGF20.D11.06	Creacion de charcas.Capacidad <600 m3 Creación de charcas de capacidad inferior a 600 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1,330 m2	0,17	0,23	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1,130 m3	1,60	1,81	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	2,080 m2	0,50	1,04	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,750 m2	0,28	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					3,29
SOGF20.D11.07	Creacion de charcas.Capacidad 600-900 m3 Creación de charcas de capacidad de 600-900 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1,170 m2	0,17	0,20	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1,000 m3	1,60	1,60	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,830 m2	0,50	0,92	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,670 m2	0,28	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					2,91
SOGF20.D11.08	Creacion de charcas.Capacidad 900-1.200 m3 Creación de charcas de capacidad de 900-1200 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1,020 m2	0,17	0,17	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	0,960 m3	1,60	1,54	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,630 m2	0,50	0,82	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,540 m2	0,28	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					2,68
SOGF20.D11.09	Creacion de charcas.Capacidad de 1200-1500 m3 Creación de charcas de capacidad de 1200-1500 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	0,950 m2	0,17	0,16	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	0,890 m3	1,60	1,42	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,570 m2	0,50	0,79	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,470 m2	0,28	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,50
SOGF20.D11.10	Creacion de charcas.Capacidad de 1500-2000 m3	m3			
	Creación de charcas de capacidad entre 1500-2000 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal.				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1,030 m2	0,17	0,18	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	0,730 m3	1,60	1,17	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,750 m2	0,50	0,88	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,380 m2	0,28	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					2,34
SOGF20.D11.11	Ampliacion de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 600 m3	ud			
	Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 600 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	475,000 m2	0,17	80,75	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	650,000 m3	1,60	1.040,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1.100,000 m2	0,50	550,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	350,000 m2	0,28	98,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.768,75
SOGF20.D11.12	Ampliacion de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3	ud			
	Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1.050,000 m2	0,17	178,50	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	870,000 m3	1,60	1.392,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1.400,000 m2	0,50	700,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	500,000 m2	0,28	140,00	
TOTAL PARTIDA.....					2.410,50
SOGF20.D11.13	Ampliacion de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 1200 m3	ud			
	Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1200 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1.150,000 m2	0,17	195,50	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1.050,000 m3	1,60	1.680,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	2.000,000 m2	0,50	1.000,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	550,000 m2	0,28	154,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.029,50
SOGF20.D11.14	Ampliacion de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 1500 m3	ud			
	Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 1500 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1.300,000 m2	0,17	221,00	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1.200,000 m3	1,60	1.920,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	2.600,000 m2	0,50	1.300,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	600,000 m2	0,28	168,00	
TOTAL PARTIDA.....					3.609,00
SOGF20.D11.15	Ampliacion de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 2.000 m3	ud			
	Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 2.000 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	2.000,000 m2	0,17	340,00	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1.400,000 m3	1,60	2.240,00	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	3.500,000 m2	0,50	1.750,00	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	700,000 m2	0,28	196,00	
TOTAL PARTIDA.....					4.526,00
SOGF20.D11.16	Ampliacion de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 600 m3	m3			
	Ampliación de charcas con menos de 200 m³ a una capacidad de 600 m³, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal				
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	0,790 m2	0,17	0,13	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	1,080 m3	1,60	1,73	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,830 m2	0,50	0,92	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,580 m2	0,28	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					2,94

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D11.17	Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3 Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 900 m3 , incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1,170 m2	0,17	0,20	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	0,970 m3	1,60	1,55	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,560 m2	0,50	0,78	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,560 m2	0,28	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					2,69
SOGF20.D11.18	Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 1200 m3 Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 1200 m3 , incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	0,960 m2	0,17	0,16	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	0,880 m3	1,60	1,41	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,670 m2	0,50	0,84	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,460 m2	0,28	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,54
SOGF20.D11.19	Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 1500 m3 Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 1500 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	0,870 m2	0,17	0,15	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	0,800 m3	1,60	1,28	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,730 m2	0,50	0,87	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,400 m2	0,28	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					2,41
SOGF20.D11.20	Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 2.000 m3 Ampliación de charcas con menos de 200 m3 a una capacidad de 2.000 m3, incluido el desbroce y limpieza, la excavación en desmonte y transporte a terraplén, la compactación y riego y el extendido de tierra vegetal	m3			
SOGF20.A.1.49	Desbroce y limpieza espesor entre 10 y 20 cm, inc. excavaciones y transporte	1,000 m2	0,17	0,17	
SOGF20.D.1.04	Excavación en desmonte y transp. terraplen <100m	0,700 m3	1,60	1,12	
SOGF20.D.6.09	Compactacion y riego pista forestal, A4-A7	1,750 m2	0,50	0,88	
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero	0,350 m2	0,28	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					2,27
SOGF20.D11.21	Despeje de capa de finos en charca Despeje de la capa superficial de finos depositados en charca con retrocargadora mixta y acopio a pie de obra, hasta una profundidad máxima de 50 cm.	m3			
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,025 h	44,80	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					1,12
SOGF20.D11.24	Desague de charca Desagüe de charca con bomba de aspiración y grupo electrógeno o autopropulsada	ud			
MA.67	Bomba de aspiración con grupo electrógeno o autopropulsada	1*6,500 h	32,77	213,01	
MO.7	Peón Régimen General	1*2,000 h	13,45	26,90	
TOTAL PARTIDA.....					239,91
SOGF20.D11.22	Extendido de finos en charca y compactación Relleno, extendido y compactación de arcillas, puestas a pie de obra, en capas de menos de 30 cm.de espesor, para impermeabilización del terreno, sin definir el grado de compactación.	m3			
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,020 h	44,80	0,90	
MA.18	Compactador vibro 101/130 CV	1*0,020 h	55,72	1,11	
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	1*0,004 h	62,42	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					2,26
SOGF20.D11.23	Extendido de tierra vegetal inc. construccion aliviadero Extendido de tierra vegetal procedente del decapado de la superficie de actuación en paramento aguas abajo y caballeros. Así como construcción de aliviadero.	m2			
MA.47	Retroexcavadora ruedas hidráulico 101/130 CV	0,005 h	56,14	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					0,28

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D.12	OTROS				
SOGF20.D12.01	Abrevadero hormigon armado y chapado sin valbula flotador	ud			
	Abrevadero 10x1x0,6 m. en hormigón armado chapado con piedra del lugar.				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*12,240 m3	4,93	60,34	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1*25,920 m2	14,25	369,36	
SOGF20.D.9.03	Encofrado y desencofrado pavimento hormigon	1*22,800 m	2,39	54,49	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*4,500 m3	105,17	473,27	
SOGF20.D.2.21	Armado acero corrugado B 400 S/SD	40,000 kg	1,48	59,20	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	1*13,200 m2	51,06	673,99	
	TOTAL PARTIDA.....				1.690,65
SOGF20.D12119	Abrevadero hormigon armado y chapado con valbula flotador y tubería	ud			
	Abrevadero 10x1x0,6 m. en hormigón armado chapado con piedra del lugar, incluyendo instalación de boya flotador y tubería enterrada en zanja de 0,4x0,4 m. para llenado desde punto de agua (depósito o charca) .				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	13,040 m3	4,93	64,29	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	25,920 m2	14,25	369,36	
SOGF20.D.9.03	Encofrado y desencofrado pavimento hormigon	22,800 m	2,39	54,49	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	4,500 m3	105,17	473,27	
SOGF20.D.2.21	Armado acero corrugado B 400 S/SD	40,000 kg	1,48	59,20	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	13,200 m2	51,06	673,99	
MT.268	Tubería de polietileno (PEAD) de 32 mm	100,000 m	1,28	128,00	
SOGF20.D.8.12	Instalacion valvula flotador boya	1,000 ud	107,61	107,61	
	TOTAL PARTIDA.....				1.930,21
SOGF20.D12.03	Arreglo cerramiento ganadero	m			
	Arreglo de cerramiento ganadero compuesto de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 2 m de altura, a 7 m de separación, empotrados y anclados en el terreno 50 cm y guarnecido con una malla 150x18x30 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado con postes de 60x60x6 mm de 2 m, en tramos de 50m, y con dos rios tras cada 100 m. Incluye la rectificación y cosido de la malla con alambre, el retensado de la malla, la reposición de los tamos de malla defectuosa (estimada en un 5% del total), el retensado y reposición (estimado en un 50% del total) de las hiladas de alambre superiores y la reposición de postes dañados (estimados en un 5% del total). También incluye la retirada de materiales sobrantes a vertedero.				
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*0,095 h	14,32	1,36	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,100 kg	1,58	0,16	
MT.173	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 60x60x6	1*0,003 m	6,60	0,02	
MT.15	Alambre doble hilo 13x15 (pie de obra)	1*1,000 m	0,17	0,17	
MT.101	Malla anudada galvaniz.145/14/30	1*0,050 m	1,12	0,06	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	1*0,200 ud	0,60	0,12	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,001 m3	84,91	0,08	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	1*0,010 m	2,95	0,03	
	TOTAL PARTIDA.....				2,00
SOGF20.D12125	Aspiracion tubería 32mm-10atm. 30 m. max., cable bomba y sonda	ud			
	Aspiración de 100 m de profundidad, con tubería de PEAD 32 mm-10 atm, con cable bomba 4x10mm y sonda 2x1,5mm, cuerda soporte y pequeño material. Incluye suministro e instalación adicional de tubería para 30 metros máximo de distancia del sondeo al depósito de agua, y del depósito a estanque o abrevadero				
MO.7	Peón Régimen General	1,250 h	13,45	16,81	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1,250 h	15,14	18,93	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1,000 h	44,80	44,80	
MT.331	Aspiración tubería 32-10 atm. 30 m.máx., cable bomba y sonda	1,000 ud	867,00	867,00	
	TOTAL PARTIDA.....				947,54
SOGF20.D12.04	Barandilla metálica para ponton	m			
	Barandilla metálica para instalar sobre pontones constituida por un tubo galvanizado de 60mm apoyado sobre postes de hormigón separados cada 3 metros. Cada poste estará sujeto al pontón a través de una placa de anclaje.				
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,030 m3	105,17	3,16	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1*0,660 m2	14,25	9,41	
MT.281	Tubo galvanizado de 60 mm	1*3,000 m	3,21	9,63	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	1*0,660 m2	51,06	33,70	
	TOTAL PARTIDA.....				55,90
SOGF20.D12.05	Baterías y placas fotovoltaicas	ud			
	Instalación de batería y placa solar en cerramiento eléctrico, totalmente instalado para su funcionamiento. Incluye una batería 12 V, 70A/h, con un consumo de 30-100 mA, voltaje de salida 10 kv, voltaje sobre 500 Ohmios:5 kv, enería: 0,30 a 1 J., y cargador de 220 V.3 A/h. Incluye una placa solar de 40 W de potencia a 12V fijada a la batería, con cargador, por si fuese necesario por la falta prolongada de sol. Medidor potencia				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*12,000 h	15,14	181,68	
MO.11	Peón Especialista Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*12,000 h	15,94	191,28	
MT.23	Batería 12 v, 70A/h	1*2,000 ud	144,01	288,02	
MT.185	Placa fotovoltaica (de 40 W a 12 V)	1*2,000 ud	196,05	392,10	
MT.182	Pinza amperimétrica	1*1,000 ud	52,02	52,02	
TOTAL PARTIDA.....					1.105,10
SOGF20.D12.19	Baden enchachado piedra del lugar	m2			
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,250 m3	4,93	1,23	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*0,130 m2	12,02	1,56	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,200 m3	105,17	21,03	
SOGF20.D.2.23	Armado malla electrosoldada ME 150x150x6 mm, B500T	1*1,000 m2	3,18	3,18	
SOGF20.D12.24	Enchachado con piedras del lugar en vadenes	1*1,000 m2	24,13	24,13	
TOTAL PARTIDA.....					51,13
SOGF20.D12114	Baden enchachado piedra despiece natural	m2			
Construcción de badén enchachado piedra despiece natural					
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,250 m3	4,93	1,23	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*0,130 m2	12,02	1,56	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,200 m3	105,17	21,03	
SOGF20.D.2.23	Armado malla electrosoldada ME 150x150x6 mm, B500T	1*1,000 m2	3,18	3,18	
SOGF20.D12115	Enchachado con piedras despiece natural en vadenes	1,000 m2	12,04	12,04	
TOTAL PARTIDA.....					39,04
SOGF20.D12.20	Baden sin enchachar	m2			
Badén de hormigón armado con malla electrosoldada					
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,250 m3	4,93	1,23	
SOGF20.D.9.01	Encofrado y desencofrado de zapatas	1*0,130 m2	12,02	1,56	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,200 m3	105,17	21,03	
SOGF20.D.2.23	Armado malla electrosoldada ME 150x150x6 mm, B500T	1*1,000 m2	3,18	3,18	
TOTAL PARTIDA.....					27,00
SOGF20.D12126	Calderin hidroneumatica, manometro, presostato y boya	ud			
Suministro e instalación de 1 calderín hidroneumática, te de 5 vías, manómetro y presostato diferencial, así como boya flotador para el depósito					
MO.7	Peón Régimen General	0,700 h	13,45	9,42	
MO.11	Peón Especialista Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	0,700 h	15,94	11,16	
MT.332	Calderln hidroneumática, te 5 vías, manómetro, presostato y boya	1,000 ud	224,40	224,40	
TOTAL PARTIDA.....					244,98
SOGF20.D12.06	Carga y transporte de materiales <10km	m3			
Precio por m3 de carga con retrocargadora (mixta) y transporte de materiales con camión basculante en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km. De recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, incluyendo el importe de la retro-cargadora.					
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,073 h	59,18	4,32	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,073 h	44,80	3,27	
TOTAL PARTIDA.....					7,59
SOGF20.D12.07	Carga y transporte materiales <3km	m3			
Precio por m3 de carga con retrocargadora (mixta) y transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km. De recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, incluyendo el importe de la retro-cargadora					
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,022 h	59,18	1,30	
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,022 h	44,80	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					2,29
SOGF20.D12.08	Cartel de obra aluminio	ud			
Cartel de chapa de aluminio de 2,85 x 1,95 cm. rotulado con vinilo de impresión digital, incluido estructura de sustentación conformada por perfilera metálica tubular y cimentación mediante hormigonado en zanja excavada de forma manual.					
MO.1	Peón SETCAA	1*10,000 h	9,07	90,70	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*1,000 h	12,73	12,73	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,500 m3	53,80	26,90	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,500 m3	84,91	42,46	
MT.187	Poste galvanizado 80x40 mm	1*5,000 m	9,11	45,55	
MT.35	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	1*1,000 ud	471,06	471,06	
TOTAL PARTIDA.....					689,40
SOGF20.D12.09	Cartel de obra madera	ud			
Cartel indicador de obra de 950 mm x 1450 mm sobre fondo de la bandera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que se hace referencia al título de la obra, inversión y contratista. El cartel será de madera tratada, siendo los paneles de chapa laminada y la rotulación serigrafiada y secada al horno.					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MT.256	Soporte de madera carteles obra	1*1,000 ud	321,17	321,17	
MT.35	Cartel de chapa de aluminio con serigrafiado	1*1,000 ud	471,06	471,06	
MO.1	Peón SETCAA	1*8,500 h	9,07	77,10	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,850 h	12,73	10,82	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,500 m3	53,80	26,90	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,500 m3	84,91	42,46	
TOTAL PARTIDA					949,51
SOGF20.D12.10	Caseta y arqueta pozos de sondeo	ud			
	Conjunto de caseta y arqueta para cerramiento de pozos o sondeos e instalación de equipos electromecánicos compuesto por caseta de planta cuadrada de 2,40x2,40 m., construida con fábrica de bloques de hormigón gris de 40x20x20 cm., de 2,50 m. de altura mínima, enfoscados fratasados, y cubierta realizada con forjado de viguetas prefabricadas y capa de compresión de 4 cm. de espesor, e impermeabilización asfáltica y puerta de acceso; arqueta de cierre de pozo o sondeo, semienterrada y adosada a la caseta, de planta rectangular de 1,30x2,40 m., mediante muros de fábrica de ladrillo macizo enfoscado de 1,35 m. de altura, y tapa metálica de cierre, excavación de cimientos, hormigón de limpieza y zapatas de cimentación del conjunto.				
SOGF20.A.1.29	Roza motodesbrozadora fcc 50-80 % Pte<50% Diam 3-6cm	1*0,010 ha	826,98	8,27	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*8,700 m3	4,93	42,89	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*1,960 m3	105,17	206,13	
MT.7	Acero corrugado B 500 S/SD	1*40,000 kg	0,99	39,60	
SOGF20.D.2.20	Fabrica de bloque de hormigon gris 40x20x20	1*26,000 m2	25,57	664,82	
SOGF20.D12.27	Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm	1*10,000 m2	14,20	142,00	
SOGF20.D12.30	Forja Vig. Aut 20+5, B-50 Cer	1*7,840 m2	48,47	380,00	
SOGF20.D12.25	Enfoscado maestreado fratasado mortero	1*58,000 m2	11,74	680,92	
SOGF20.D12.42	Pintura plastica mate universal	1*28,000 m2	7,42	207,76	
SOGF20.D12.47	Puerta balconera abatible 1 hoja 80x210	1*1,000 ud	219,37	219,37	
MT.261	Tapa chapa galv. abatible	1*3,100 m2	45,84	142,10	
TOTAL PARTIDA					2.733,86
SOGF20.D12.11	Cerca electricada elevable de 5 alambres sobre postes de fibra	km			
	Km de cerca electricada elevable, formada por 5 alambres soportados por postes de fibra de vidrio de 2 m. de altura, para conectar a una fuente energética. Incluye aisladores de plástico, elementos fijación, tensores y demás accesorios, herramientas y medios auxiliares. Fuente energética, baterías o panel solar complementario y sistema de toma de tierra a base de piquetes de acero galvanizado no incluidos.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*60,000 h	15,14	908,40	
MO.11	Peón Especialista Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*60,000 h	15,94	956,40	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*55,000 kg	1,58	86,90	
MT.186	Poste de fibra de vidrio 2 m	1*100,000 ud	2,22	222,00	
MT.12	Aislador de plástico para poste de fibra	1*500,000 ud	0,19	95,00	
MT.74	Herramientas y accesorios	1*1,000 ud	33,29	33,29	
TOTAL PARTIDA					2.301,99
SOGF20.D12.12	Cerramiento cinegetico 200/18/30 postes metalicos	m			
	Cerramiento a base de postes metálicos PNL 40x40x5 mm y 2,4 metros de altura, anclados con hormigón al suelo 40 cm de profundidad, a 5 m de separación y guarnecidos con una malla cinegética anudada galvanizada de 200/18/30 de 2,5 mm de espesor de nudo independiente, tensado con postes de 60x60x7 mm, 2,6 m de longitud en tramos de 50 m con dos riostras de las mismas dimensiones, ancladas 60 cm al suelo con hormigón. Incluye la preparación del terreno y grapas intermedias.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,055 h	12,73	0,70	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,550 h	9,07	4,99	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	1*0,560 ud	0,60	0,34	
MT.239	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	1*0,150 m	0,87	0,13	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,300 kg	1,58	0,47	
MT.175	Perfil angular T 60x60x7	1*0,160 m	7,72	1,24	
MT.97	Malla anudada galvaniz cinegética 200/18/30 2,45 mm	1*1,000 m	2,04	2,04	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,011 m3	88,55	0,97	
MT.263	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1*0,040 ud	1,46	0,06	
MT.171	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x5	1*0,480 m	3,61	1,73	
TOTAL PARTIDA					12,67
SOGF20.D12.13	Cerramiento malla electrosoldada ME 15x15-8 mm, B500T	m2			
	Malla electrosoldada 15x 15/8 de acero corrugado B 500 S/SD, cortada, doblada, armada y colocada en obra, incluso p.p. de despuntes.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,012 h	15,14	0,18	
MO.15	Ayudante Ferrallista-encofrador	0,012 h	15,38	0,18	
MT.113	Malla electrosoldada 150x150x8 B500T	1,000 m2	5,37	5,37	
MT.14	Alambre atar 1,30 mm.	0,050 kg	1,40	0,07	
TOTAL PARTIDA					5,80

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D12.14	Cerramiento malla gallinera triple torsion 2 m h (0,50m.enterrado)	m			
	Cerramiento a base de perfiles angulares de acero laminado L 40x40x4 de 2,5 metros de altura, anclados con hormigón en el suelo 30 cm cada 5 m de separación y guarnecidos con una malla gallinera de triple torsión de 2,5 m de altura, tensada con perfil angular T de 60x60x6 m de 2,5 m de longitud en cada tramo de 50 m y con dos riostras de perfil T de la misma dimensión. Los 50 cm de malla más próximos al suelo irán enterrados y combados hacia fuera del cerramiento y fijos al suelo mediante piquetas de 40 cm de longitud.				
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,300 kg	1,58	0,47	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*0,090 m3	4,93	0,44	
SOGF20.D12.28	Fijacion de malla al terreno mediante piquetas corrugado 8 mm	1*1,000 ud	0,54	0,54	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,008 m3	88,55	0,71	
MT.124	Malla gallinera triple torsión de 2,5 m de altura	1*1,000 m	5,62	5,62	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	1*0,510 m	2,95	1,50	
MT.175	Perfil angular T 60x60x7	1*0,090 m	7,72	0,69	
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*0,200 h	15,07	3,01	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	1*0,720 ud	0,60	0,43	
	TOTAL PARTIDA.....				13,41
SOGF20.D12.16	Cerramiento malla ganadera 145/14/30 postes metalicos	m			
	Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L 40x40x4 de 180 cm de longitud, colocados cada 5 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de 40x40x40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x60x7 y con dos patas o tornapuntas de perfil 40x40x5. Malla 145/18/30 de nudo independiente, atada en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,020 h	12,73	0,25	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,200 h	9,07	1,81	
MT.101	Malla anudada galvaniz.145/14/30	1*1,000 m	1,12	1,12	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,300 kg	1,58	0,47	
MT.175	Perfil angular T 60x60x7	1*0,020 m	7,72	0,15	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	1*0,560 ud	0,60	0,34	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,008 m3	88,55	0,71	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	1*0,360 m	2,95	1,06	
MT.150	Pata de riostrado 1,7m. perfil L40.5	1*0,020 ud	6,14	0,12	
	TOTAL PARTIDA.....				6,03
SOGF20.D12.15	Cerramiento malla ganadera 130/9/30 nudo ind. alta resist. postes metalicos	m			
	Cerramiento de 130 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L 40x40x4 de 170 cm de longitud, colocados cada 5 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de 40x40x40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x60x7 y con dos patas o tornapuntas de perfil 40x40x5. Malla 130/9/30, de nudo independiente y alta resistencia atada en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1*0,025 h	12,73	0,32	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,250 h	9,07	2,27	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,020 kg	1,58	0,03	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	1*0,500 ud	0,60	0,30	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,013 m3	88,55	1,15	
MT.150	Pata de riostrado 1,7m. perfil L40.5	1*0,040 ud	6,14	0,25	
MT.103	Malla anudada galvanizada 130/9/30 nudo independiente alta resistencia	1*1,000 m	1,97	1,97	
MT.188	Poste metálico 1,7 m perfil L40.5.	1*0,200 ud	6,14	1,23	
MT.189	Poste metálico 1,7 m. perfil L60.7	1*0,010 ud	12,89	0,13	
	TOTAL PARTIDA.....				7,65
SOGF20.D12120	Cerramiento malla ganadera 130/9/30 nudo ind. alta resist. postes madera 8-10	m			
	Cerramiento de 1,3 m. de altura a base de postes de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 8-10 cm de diámetro y 1,8 m de altura, con 5 m de separación y anclados el 20% en los lugares donde sea necesario o en cambios de dirección, con un dado 0,35x0,35x0,35 m de hormigón no estructural HNE-15 árido de 40 mm, Malla 130/9/30 de nudo independiente, fijada en todos sus hilos a los postes, i/p.p tensores y otros.				
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	0,500 h	15,07	7,54	
MT.103	Malla anudada galvanizada 130/9/30 nudo independiente alta resistencia	1,000 m	1,97	1,97	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	0,360 m	2,81	1,01	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,020 kg	1,58	0,03	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	0,560 ud	0,60	0,34	
MT.80	Hormigón no estructural 15N/mm2	0,002 m3	65,77	0,13	
	TOTAL PARTIDA.....				11,02

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D12122	Cerramiento malla ganadera 135/10/30 nudo ind. alta resist. postes metalicos	m			
	Cerramiento formado por malla extrafuerte nudo independiente reforzado de 135 cm de altura/10 alambres horizontales/ 30 cm distancia entre verticales (135/10/30) galvanizada super reforzado (revestimiento:230/350), alambres de 2.5 mm de diámetro y resistencia a la tracción de las horizontales de 1200/1400 N/mm2 y las verticales de 700/850 N/mm2 y nudo con alambre de 2,24 mm de diámetro y una resistencia a la tracción de 400/525 N/mm2. Anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L 40x40x4 de 175 cm de longitud, colocados cada 5 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de 40x40x40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x60x7 y con dos patas o tornapuntas de perfil 40x40x4. Malla atada en todos sus hilos a los postes. i/p.p tensores y otros.				
MO.1	Peón SETCAA	0,250 h	9,07	2,27	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,025 h	12,73	0,32	
MT.103	Malla anudada galvanizada 130/9/30 nudo independiente alta resistencia	1,000 m	1,97	1,97	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,030 kg	1,58	0,05	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	0,350 m	2,95	1,03	
MT.329	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 60x60x7	0,017 m	7,27	0,12	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	0,500 ud	0,60	0,30	
MT.323	Pata de riostrado 1,75m. perfil L40.4	0,040 m	2,91	0,12	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	0,013 m3	88,55	1,15	
	TOTAL PARTIDA.....				7,33
SOGF20.D12106	Cerramiento malla ganadera 150/11/30 nudo ind. alta resist. postes metalicos	m			
	Cerramiento de 150 cm de altura, anclado con postes de acero laminado de lados iguales de perfil angular L 40x40x4 de 180 cm de longitud, colocados cada 5 m y anclados al terreno 40 cm con dados de hormigón de 40x40x40 cm. Arriostrado cada 100 m o cambios de dirección con perfil angular de 2 metros T 60x60x7 y con dos patas o tornapuntas de perfil 40x40x5. Malla 150/11/30 tipo anudada de nudo independiente de alta resistencia en todos sus hilos a los postes y colocación de dos claves de acero de 4mm, i/p.p tensares y otros.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,020 h	12,73	0,25	
MO.1	Peón SETCAA	0,200 h	9,07	1,81	
MT.305	Malla anudada galvanizada 150/11/30 nudo independiente alta resistencia	1,000 m	1,66	1,66	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,300 kg	1,58	0,47	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	0,560 ud	0,60	0,34	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	0,008 m3	88,55	0,71	
MT.150	Pata de riostrado 1,7m. perfil L40.5	0,020 ud	6,14	0,12	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	0,360 m	2,95	1,06	
MT.175	Perfil angular T 60x60x7	0,020 m	7,72	0,15	
	TOTAL PARTIDA.....				6,57
SOGF20.D12107	Cerramiento malla ganadera 150/11/30 nudo ind. postes madera 8-10	m			
	Cerramiento a base de postes madera tratada (trat tipo 4) 8/10 cm de diámetro y 2 m. metros de altura, anclados 50 cm a 5 m de separación y guarnecidos con una malla anudada reforzada 150/11/30, tensado en tramos de 50 m y con dos riostras, los postes de las riostras y las patas se anclan al suelo con dados de hormigón de 50x30x30 cm. Incluye nivelado del terreno por medios manuales para ajuste de la malla al terreno.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,020 h	12,73	0,25	
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MT.305	Malla anudada galvanizada 150/11/30 nudo independiente alta resistencia	1,000 m	1,66	1,66	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,300 kg	1,58	0,47	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	0,560 ud	0,60	0,34	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	0,008 m3	88,55	0,71	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	0,520 m	2,81	1,46	
MT.235	Puntas (pie de obra)	0,010 kg	2,60	0,03	
	TOTAL PARTIDA.....				8,55
SOGF20.D12121	Cerramiento malla ganadera 200/18/30 nudo ind. postes madera	m			
	Cerramiento de 2 m de altura a base de postes sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, de 10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, con 5 m de separación y anclados el 20% (en los lugares donde sea necesario o en cambios de dirección) con un dado 0,35x0,35x0,35 m de hormigón no estructural HNE-15 árido de 40 mm, malla cinética anudada galvanizada de 200/18/30 de 2,5 mm de espesor de nudo independiente, fijada en todos sus hilos a los postes y colocación de tres claves de acero de 4mm, i/p.p tensores grapas intermedias y otros.				
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	0,600 h	15,07	9,04	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	0,560 ud	0,60	0,34	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,300 kg	1,58	0,47	
MT.97	Malla anudada galvaniz cinética 200/18/30 2,45 mm	1,000 m	2,04	2,04	
MT.195	Poste o tutor de madera tratada 8-10 cm	0,600 m	2,81	1,69	
MT.80	Hormigón no estructural 15N/mm2	0,002 m3	65,77	0,13	
	TOTAL PARTIDA.....				13,71

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D12110	Cerramiento malla ganadera 204/18/30 nudo ind. postes metalicos	m			
	Cerramiento a base de postes metálicos PNL 40x40x5 mm y 2,4 metros de altura, anclados con hormigón al suelo 40 cm de profundidad, a 5 m de separación y guarnecidos con una malla cinética galvanizada de nudo independiente y alta resistencia 204/18/30 de 2,5 mm de espesor, tensado con postes de 60x60x7 mm, 2,6 m de longitud en tramos de 50 m con dos riostras de las mismas dimensiones, ancladas 60 cm al suelo con hormigón. Incluye la preparación del terreno y grapas intermedias.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,055 h	12,73	0,70	
MO.1	Peón SETCAA	0,550 h	9,07	4,99	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	0,560 ud	0,60	0,34	
MT.239	Redondo de acero corrugado 12 mm B 400	0,150 m	0,87	0,13	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,300 kg	1,58	0,47	
MT.175	Perfil angular T 60x60x7	0,160 m	7,72	1,24	
MT.306	Malla anudada galvanizada 204/18/30 nudo independiente alta resistencia	1,000 m	2,52	2,52	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	0,011 m3	88,55	0,97	
MT.263	Tomillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,040 ud	1,46	0,06	
MT.171	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x5	0,480 m	3,61	1,73	
	TOTAL PARTIDA.....				13,15
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	m2			
	Chapado con piedra irregular del lugar de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluido limpieza.				
MO.7	Peón Régimen General	1*1,150 h	13,45	15,47	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*1,150 h	15,14	17,41	
MT.176	Piedra del lugar	1*1,100 m2	13,32	14,65	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,050 m3	70,54	3,53	
	TOTAL PARTIDA.....				51,06
SOGF20.D12.18	Chapado con piedra despiece natural	m2			
	Chapado con piedra de despiece natural de 3 a 4 cm de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), incluido limpieza.				
MO.7	Peón Régimen General	1*1,150 h	13,45	15,47	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*1,150 h	15,14	17,41	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,050 m3	70,54	3,53	
MT.177	Piedra despiece natural	0,200 m2	6,29	1,26	
	TOTAL PARTIDA.....				37,67
SOGF20.D12.21	Construccion de majano	ud			
	Prevía a la construcción del majano se realizará la remoción de la tierra a través de una retrocarga en una superficie de 25 m2 y una profundidad de 0,80 m. Sobre la tierra removida se construirá el majano compuesto de 9 palets, dispuestos en dos filas de tres palets en la parte inferior y de una fila de tres palets en la parte superior. Encima de los palets se colocará una malla de sombreado o geotextil para evitar que la tierra penetre entre los palets. A continuación sobre esta se colocará tierra, piedras y ramas. Cada majano constará de 6 salidas al exterior mediante cajas tubulares de 11x11 cm de luz y 40 cm de longitud con el fin de facilitar la entrada y salida de los conejos al majano.				
SOGF20.D.1.11	Remocion del terreno, retrocarga	1*20,000 m3	2,33	46,60	
SOGF20.D12.22	Cubricion de palets con piedras y restos de poda	1*2,000 ud	117,56	235,12	
MT.146	Palets de madera 1x1 m	1*9,000 ud	6,42	57,78	
MT.104	Malla de sombreado o geotextil biodegradable	1*16,000 m2	1,28	20,48	
MT.31	Caja tubular de madera 11x11 cm luz, 40 cm de longitud	1*6,000 ud	4,28	25,68	
	TOTAL PARTIDA.....				385,66
SOGF20.D12.22	Cubricion de palets con piedras y restos de poda	ud			
MO.7	Peón Régimen General	1*4,000 h	13,45	53,80	
MO.11	Peón Especialista Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*4,000 h	15,94	63,76	
	TOTAL PARTIDA.....				117,56
SOGF20.D12113	Demolicion de muros y transporte a vertedero	m3			
	Demolición de muros y transporte a vertedero.				
MA.46	Retroexcavadora orugas hidr. (85 cv) CAT-312	0,100 h	51,94	5,19	
MA.14	Camión de escombros a vertedero	1,000 m3	2,12	2,12	
MO.11	Peón Especialista Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	0,200 h	15,94	3,19	
	TOTAL PARTIDA.....				10,50
SOGF20.D12.23	Desague de deposito	ud			
	Desagüe de depósito con tubería PVC75 con llave de paso				
MT.49	Desagüe con llave, sin arqueta de registro	1,000 ud	148,00	148,00	
MO.7	Peón Régimen General	1,250 h	13,45	16,81	
	TOTAL PARTIDA.....				164,81
SOGF20.D12109	Desmontaje cerramiento y transporte a vertedero	m			
	Desmontaje de cerramiento antiguo y transporte de materiales a lugar indicado por la D.O.Incluso transporte de elementos inservibles a vertedero autorizado.				
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,020 h	12,73	0,25	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.1	Peón SETCAA	0,200 h	9,07	1,81	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,020 jor	75,11	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					3,56
SOGF20.D12.24	Encachado con piedras del lugar en vadenes	m2			
MO.7	Peón Régimen General	1*0,500 h	13,45	6,73	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,500 h	15,14	7,57	
MT.176	Piedra del lugar	1*0,500 m2	13,32	6,66	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,045 m3	70,54	3,17	
TOTAL PARTIDA.....					24,13
SOGF20.D12115	Encachado con piedras despiece natural en vadenes	m2			
MO.7	Peón Régimen General	1*0,200 h	13,45	2,69	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,200 h	15,14	3,03	
MT.177	Piedra despiece natural	0,500 m2	6,29	3,15	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,045 m3	70,54	3,17	
TOTAL PARTIDA.....					12,04
SOGF20.D12.25	Enfoscado maestreado fratasado mortero	m2			
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura) , medido deduciendo huecos					
MO.7	Peón Régimen General	1*0,460 h	13,45	6,19	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,230 h	15,14	3,48	
SOGF20.D.2.13	Mortero de cemento 1:5	1*0,022 m3	94,29	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					11,74
SOGF20.D12.26	Escalera prefabricada de hormigón pretensado rugoso	ud			
Escalera prefabricada de hormigón pretensado rugoso					
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	14,000 h	15,07	210,98	
MT.147	Panel prefabricado escalonado de hormigón pretensado	1,000 ud	604,34	604,34	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,100 kg	1,58	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					815,48
SOGF20.D12.27	Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm	m2			
Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm de 1/2 pie de espesor					
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,450 h	15,14	6,81	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,150 h	13,45	2,02	
MT.85	Ladrillo 25x12x7	1*36,000 ud	0,11	3,96	
SOGF20.D.2.14	Mortero de cemento 1:6	1*0,020 m3	70,54	1,41	
TOTAL PARTIDA.....					14,20
SOGF20.D12116	Fabrica de tabicon rasillon 40x20x7	m2			
Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.					
MO.7	Peón Régimen General	0,185 h	13,45	2,49	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	0,370 h	14,32	5,30	
SOGF20.D.2.13	Mortero de cemento 1:5	0,010 m3	94,29	0,94	
MT.317	Rasillón h.doble 40x20x7	14,000 ud	0,42	5,88	
TOTAL PARTIDA.....					14,61
SOGF20.D12.28	Fijacion de malla al terreno mediante piquetas corrugado 8 mm	ud			
Fijación de malla al terreno mediante piquetas de acero corrugado de 8 mm de diámetro y 40 cm. de longitud. Las piquetas estarán dobladas en forma de ángulo (10cm+30cm) para facilitar el agarre de la malla.					
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*0,025 h	15,07	0,38	
MT.245	Redondo de acero corrugado 8 mm B 400	1*0,400 m	0,39	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					0,54
SOGF20.D12.29	Filtro en Y cazapiedras, diam 80 mm. instalado.	ud			
Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable. Incluida colocación, parte proporcional de accesorios, herramientas o medios auxiliares..					
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,900 h	15,14	13,63	
MT.63	Filtro en Y Cazapiedras, a 80 mm. instalado	1*1,000 ud	68,21	68,21	
TOTAL PARTIDA.....					81,84
SOGF20.D12.30	Forja Vig. Aut 20+5, B-50 Cer	m2			
Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2)					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO.7	Peón Régimen General	1*0,350 h	13,45	4,71	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,350 h	15,14	5,30	
MT.288	Vigueta h. D/T. pret. 18 cm	1*1,550 m	6,03	9,35	
MT.28	Bobedilla ceramica 50x25x20 cm	1*6,000 ud	2,42	14,52	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,077 m3	105,17	8,10	
SOGF20.D.2.24	Armado malla electrosoldada ME 200x300x5 mm, B500T	1*1,000 m2	2,67	2,67	
SOGF20.D.9.04	Encofrado y desencofrado forjados	1*1,000 m2	3,82	3,82	
TOTAL PARTIDA.....					48,47
SOGF20.D12.31	Geomembrana impermeable 1,5mm	m2			
	Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones, de 1,50 mm. de grosor, compuesta de polietileno de alta densidad y laminado por una cara, presentado en rollos de 3 m. de ancho y 100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 40x40 cm. y cubrición de los bordes con tierra. Colocación previa de geotextil 300 grs/m2. Totalmente colocada y termosellada				
MA.44	Retrocarga 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3	1*0,011 h	44,80	0,49	
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	1*0,030 h	15,07	0,45	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*0,030 h	14,32	0,43	
MT.68	Geomembrana impermeable 1,5 mm	1*1,100 m2	4,17	4,59	
MT.62	Filtro geotextil FP-300g/m2	1*1,100 m2	1,24	1,36	
MT.80	Hormigón no estructural 15N/mm2	1*0,010 m3	65,77	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					7,98
SOGF20.D12.32	Impermeabilización de soleras y muros con mortero hidrofogo	m2			
	Impermeabilización de soleras y muros con mortero hidrofogo, aplicado en dos manos con brocha y rodillo o llana previa humectación de las paredes y solera hasta la saturación				
MO.19	Hora cuadrilla 10 P.O. RGeneral+Capataz	1*0,085 h	150,58	12,80	
MT.142	Mortero de cemento hidrofugo 1/3	1*0,050 m3	84,23	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					17,01
SOGF20.D12.33	Impermeabilización en trasdos	m2			
	Consiste en la impermeabilización de paramentos de fábricas de hormigón, u otros materiales, en estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. Los betunes asfálticos serán del tipo G-1 o G-2, según vayan a utilizarse bajo o sobre el nivel del terreno				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,060 h	13,45	0,81	
MT.179	Pintura impermeabilizante betún (2 capas)	1*0,500 kg	5,69	2,85	
TOTAL PARTIDA.....					3,66
SOGF20.D12.34	Instalacion abrevadero chapa galvanizada 4m x 0,80 m. Capac. 700 l	ud			
	Instalación de abrevadero de chapa galvanizada de 4 m. de longitud y 0,80 m. de anchura, con capacidad de 700 litros de agua. El abrevadero tiene boya incorporada y montada. El precio del abrevadero incluye el porte. Se incluye el enganche para su perfecto funcionamiento.				
MT.2	Abrevadero de chapa galvanizada 4 x 0,80 m. Capac. 700 litros	1*1,000 ud	478,58	478,58	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,500 h	13,45	6,73	
TOTAL PARTIDA.....					485,31
SOGF20.D12.35	Instalacion de caja nido	ud			
	Colocación de caja nido para párido, a una altura mínima de 3 m y orientada par protegerse de la climatología adversa y vientos dominantes. Se incluye el precio de la caja de madera de pino maciza con tratamiento antifúngico y antiparasitario y dotada de placa anti depredadores. Forntal extraible y gancho para colgar.				
MO.1	Peón SETCAA	0,500 h	9,07	4,54	
MT.30	Caja nido para páridos madera tratada antipredacion	1,000 ud	18,73	18,73	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,020 jor	75,11	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					24,77
SOGF20.D12.36	Instalacion paneles solares 4ud 100 Wp	ud			
	Instalacion de conjunto de 4 unidades de paneles solares de 100 Wp				
MT.148	Panel solar multicristalino (100 Wp)	1*4,000 ud	379,75	1.519,00	
MT.126	Mang. flexible 3x1,5 mm2 VV 750V	1*100,000 m	1,37	137,00	
MT.127	Mang. flexible 3x6 mm2 VV 750V	1*10,000 m	2,84	28,40	
MT.84	Kit cable panel solar	1*3,000 ud	148,78	446,34	
MT.29	Cable de seguridad panel solar	1*1,000 ud	57,22	57,22	
MT.257	Soporte panel solar	1*1,000 ud	391,19	391,19	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*8,000 h	15,14	121,12	
MO.7	Peón Régimen General	1*8,000 h	13,45	107,60	
TOTAL PARTIDA.....					2.807,87
SOGF20.D12.37	Instalacion tuberia para drenaje 75 mm en mechinales	m			
	Instación tubería para drenaje en mechinales				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,100 h	13,45	1,35	
MT.271	Tubería de polietileno (PEAD) de 75 mm y 6 atm	1*1,000 m	2,36	2,36	
TOTAL PARTIDA.....					3,71

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D12.38	Instalación Filtro en Y cazapiedras, ø 80 mm ud Instalación de filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable. Incluida colocación, parte proporcional de accesorios, herramientas o medios auxiliares				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,900 h	15,14	13,63	
MT.63	Filtro en Y Cazapiedras, a 80 mm. instalado	1,000 ud	68,21	68,21	
TOTAL PARTIDA					81,84
SOGF20.D12.39	Lamina impermeabilizante PVC 1,2 mm m2 Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermeabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente (tacos de fijación) y químicamente ("pegamentos") al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso limpieza del interior del depósito y retirada de escombros a vertedero autorizado.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,180 h	15,14	2,73	
MO.14	Ayudante	1*0,180 h	12,69	2,28	
MT.92	Lámina impermeabilizante PVC 1,2 mm	1*1,125 m2	12,07	13,58	
MT.50	Disolvente THF	1*0,060 kg	12,00	0,72	
MT.259	Taco de fijación	1*5,000 ud	0,11	0,55	
MT.151	Pequeño material	1*1,250 ud	0,90	1,13	
TOTAL PARTIDA					20,99
SOGF20.D12.40	Material filtrante en trasdos m2				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,600 h	13,45	8,07	
MT.176	Piedra del lugar	1*0,300 m2	13,32	4,00	
TOTAL PARTIDA					12,07
SOGF20.D12124	Modulo barandilla rollizo madera tratada de pino, 2m m Módulo de 2 m de longitud de barandilla para cerramiento o defensa de rollizos de madera de pino tratada, con acabado natural, constituido por dos postes verticales de 1,5 m de longitud y 10 cm de diámetro, dos horizontales de 2 m de longitud y uno en diagonal de 2,5 m de longitud, todos ellos del mismo diámetro, incluida la instalación de placa de anclaje y elemento de sujeción de postes, herrajes y puntas, herramientas y medios auxiliares				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,700 h	15,14	10,60	
MO.8	Peón Régimen General con p.p. Jefe Cuadrilla	0,700 h	15,07	10,55	
MT.145	Módulo premontado de talanquera 200x150 cm, rollos 10 cm diám.	1,000 ud	58,91	58,91	
MT.235	Puntas (pie de obra)	0,350 kg	2,60	0,91	
MT.325	Placa anclaje p/barrera seguridad	1,000 ud	2,79	2,79	
TOTAL PARTIDA					83,76
SOGF20.D12101	Paso de cazadores ud Paso de cazadores de 0,7 x 2,00 m. con dos barras metálicas móviles que deslizan sobre otras fijadas para permitir el paso y al soltarlas vuelven a la posición inicial impidiendo el paso. Elaborada y pintada en taller, ajuste y				
MO.23	Oficial 1ª Cerrajero	1,000 h	15,56	15,56	
MO.16	Ayudante-Cerrajero	1,000 h	14,89	14,89	
MT.298	Paso de cazadores	1,000 ud	88,43	88,43	
SOGF20.D.2.09	Hormigon 15 N/mm2, in situ, arido 20	0,130 m3	96,54	12,55	
TOTAL PARTIDA					131,43
SOGF20.D12104	Paso canadiense 2,5 x 2,5 ud Paso canadiense de 2,5 x 2,5 m instalado en un foso de 1 m de profundidad. Incluye el acople a estructuras existentes (muros, puertas, postes etc.)				
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	25,300 m3	4,93	124,73	
MT.276	Tubo de drenaje PVC corr.doble SNA 200 mm	3,000 m	13,85	41,55	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1,650 m3	105,17	173,53	
SOGF20.D12.27	Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm	22,000 m2	14,20	312,40	
SOGF20.D.2.25	Enfoscado, mastrado y fratasado en paramentos verticales	10,000 m2	4,27	42,70	
SOGF20.D12.43	Pintura tipo ferro	1,000 m2	10,98	10,98	
MT.8	Acero laminado S 275 JR	586,042 kg	1,21	709,11	
MT.236	Rampa prefabricada de hormigon	1,000 ud	166,19	166,19	
MO.7	Peón Régimen General	20,000 h	13,45	269,00	
MT.13	Alambre (pie de obra)	0,050 kg	1,58	0,08	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	4,700 ud	0,60	2,82	
MT.172	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 50x50x5	2,400 m	4,59	11,02	
TOTAL PARTIDA					1.864,11
SOGF20.D12.41	Paso canadiense 3,5 x 2,4 m ud Paso canadiense para camiones de 3,5 x 2,4m instalado				
MT.276	Tubo de drenaje PVC corr.doble SNA 200 mm	1*3,000 m	13,85	41,55	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*2,330 m3	105,17	245,05	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1*1,060 m2	14,25	15,11	
SOGF20.D.2.25	Enfoscado, mastrado y fratasado en paramentos verticales	1*8,850 m2	4,27	37,79	
SOGF20.D12.43	Pintura tipo ferro	1*1,000 m2	10,98	10,98	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,050 kg	1,58	0,08	
MT.262	Tensor alambre (pie de obra)	1*4,700 ud	0,60	2,82	
SOGF20.D.1.06	Excavacion mecanica zanja	1*32,250 m3	4,93	158,99	
MT.8	Acero laminado S 275 JR	1*787,640 kg	1,21	953,04	
SOGF20.D12.27	Fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm	1*8,850 m2	14,20	125,67	
MO.7	Peón Régimen General	1*25,000 h	13,45	336,25	
MT.236	Rampa prefabricada de hormigon	1*1,000 ud	166,19	166,19	
MT.172	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 50x50x5	1*2,400 m	4,59	11,02	
TOTAL PARTIDA					2.104,54
SOGF20.D12108	Apertura de acceso limpieza foso paso canadiense	ud			
	Apertura de acceso para limpieza de foso de paso canadiense, mediante la corta, desmontaje o demolición de los elementos necesarios para crear el acceso. Dragado y limpieza de foso y desagües. Posteriormente se realizarán los trabajos de cerrajería y albañilería necesarios para que el acceso pueda volver a ser utilizado de manera sencilla en sucesivas actuaciones. Estas operaciones se ejecutan a la vez que se realizan los arreglos de albañilería y cerrajería necesarios para el correcto funcionamiento del paso .Incluso medios , trabajos auxiliares y retirada de escombros a vertedero autorizado.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	2,000 h	15,14	30,28	
MO.7	Peón Régimen General	2,000 h	13,45	26,90	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1,000 m2	14,25	14,25	
MT.79	Hormigón estructural de 250 kg/cm2	0,200 m3	84,24	16,85	
MA.72	Maquinaria eléctrica de cerrajería (Soldador,radial...)	2,000 h	10,39	20,78	
MA.71	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)	0,250 jor	117,76	29,44	
MT.8	Acero laminado S 275 JR	5,000 kg	1,21	6,05	
MA.26	Grupo Electrógeno	2,000 h	2,08	4,16	
TOTAL PARTIDA					148,71
SOGF20.D12102	Apertura de acceso limpieza del foso y arreglos paso canadiense	ud			
	Apertura de acceso para limpieza de foso de paso canadiense, mediante la corta, desmontaje o demolición de los elementos necesarios para crear el acceso. Dragado y limpieza de foso y desagües. Posteriormente se realizarán los trabajos de cerrajería y albañilería necesarios para que el acceso pueda volver a ser utilizado de manera sencilla en sucesivas actuaciones. Incluso medios , trabajos auxiliares y retirada de escombros a vertedero autorizado				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	2,500 h	15,14	37,85	
MO.7	Peón Régimen General	2,000 h	13,45	26,90	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	1,000 m2	14,25	14,25	
MT.79	Hormigón estructural de 250 kg/cm2	0,200 m3	84,24	16,85	
MA.71	Vehículo todoterreno con remolque (materiales pesados)	0,250 jor	117,76	29,44	
MA.72	Maquinaria eléctrica de cerrajería (Soldador,radial...)	2,500 h	10,39	25,98	
MT.8	Acero laminado S 275 JR	5,000 kg	1,21	6,05	
MA.26	Grupo Electrógeno	2,000 h	2,08	4,16	
TOTAL PARTIDA					161,48
SOGF20.D12.42	Pintura plastica mate universal	m2			
	Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con dos manos				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,200 h	13,45	2,69	
MT.64	Fondo plastico	1*0,100 kg	1,85	0,19	
MT.180	Pintura plastica mate universal	1*0,500 l	8,89	4,45	
MT.151	Pequeño material	1*0,100 ud	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA					7,42
SOGF20.D12.43	Pintura tipo ferro	m2			
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,250 h	15,14	3,79	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,250 h	13,45	3,36	
MT.137	Minio electrolítico	1*0,150 kg	10,06	1,51	
MT.54	Esmalte mate s/metal	1*0,250 kg	8,91	2,23	
MT.151	Pequeño material	1*0,100 ud	0,90	0,09	
TOTAL PARTIDA					10,98
SOGF20.D12.44	Pontón de 5,6 x 2,6 m	ud			
	Pontón de 5,6 m de ancho , por 2,6 me de alto y una anchura de 4,5 m. Construidos con hormigón armado y chapado con piedra del lugar (pizarra) tanto el pontón como las aletas. En la parte superior se dispone de barandilla metélica con postes de hormigón chapados con piedra del lugar.				
SOGF20.D.1.01	Excavación mecanica a cielo abierto	240,000 m3	2,66	638,40	
SOGF20.D.1.16	Extendido de tierras	240,000 m3	0,27	64,80	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	73,530 m3	105,17	7.733,15	
SOGF20.D.9.02	Encofrado y desencofrado de muros	177,000 m2	14,25	2.522,25	
SOGF20.D12.40	Material filtrante en trasdos	54,000 m2	12,07	651,78	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	60,080 m2	51,06	3.067,68	
SOGF20.D12.04	Barandilla metalica para ponton	12,800 m	55,90	715,52	
SOGF20.D12.37	Instalacion tubería para drenaje 75 mm en mechinales	7,000 m	3,71	25,97	
SOGF20.D.1.09	Excavacion mecanica zanja, terreno roca	33,180 m3	18,94	628,43	
SOGF20.D.2.21	Armado acero corrugado B 400 S/SD	3.953,230 kg	1,48	5.850,78	
TOTAL PARTIDA.....					21.898,76
SOGF20.D12123	Puerta 1,30 x 1,20	ud			
	Puerta de una hoja de 1,3x1,2 m con marco de tubo cuadrado galvanizado 40x40 x4 y cerramiento a base de malla electrosoldada lisa galvanizada de 100x50 y 5 mm de diámetro. Anclaje mediante cerrojo lateral. Montaje con 3 bisagras sobre postes metálico T 60.7. y riostras L40.4. de 1,75 m incluyendo cimentación de los mismos sobre zapata de hormigón de 40x40x40. Completamente instalada				
MO.23	Oficial 1ª Cerrajero	0,500 h	15,56	7,78	
MO.16	Ayudante-Cerrajero	0,500 h	14,89	7,45	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,500 h	15,14	7,57	
MO.7	Peón Régimen General	0,500 h	13,45	6,73	
MT.324	Puerta met.abat.galv 130x120 STD	1,000 ud	155,04	155,04	
SOGF20.D.2.04	Hormigon 27 N/mm2, en planta, arido 20	0,260 m3	111,59	29,01	
MT.323	Pata de riostrado 1,75m. perfil L40.4	3,500 m	2,91	10,19	
MT.329	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 60x60x7	3,500 m	7,27	25,45	
TOTAL PARTIDA.....					249,22
SOGF20.D12.45	Puerta 2,00x0,8 40/14 STD	ud			
	Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*1,000 h	15,14	15,14	
MO.7	Peón Régimen General	1*1,000 h	13,45	13,45	
MT.234	Puerta met.abat.galv. 80x200 STD	1*1,000 ud	160,31	160,31	
TOTAL PARTIDA.....					188,90
SOGF20.D12.46	Puerta 4,00x2,00 40/14 STD	ud			
	Puerta de 1 hoja de 4,00 x 2,00 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.Incluye recibido de albañilería				
MO.23	Oficial 1ª Cerrajero	1*3,000 h	15,56	46,68	
MO.16	Ayudante-Cerrajero	1*3,000 h	14,89	44,67	
MT.233	Puerta met.aba.galv. 400x200 STD	1*1,000 ud	426,56	426,56	
SOGF20.D.2.10	Hormigon 15 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,410 m3	92,90	38,09	
TOTAL PARTIDA.....					556,00
SOGF20.D12117	Puerta 4,00x1,30 40/14 STD	ud			
	Puerta de 4,00 x 1,30 m para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T galvanizada en caliente 16/50 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.Incluye recibido de albañilería.				
MO.23	Oficial 1ª Cerrajero	3,000 h	15,56	46,68	
MO.16	Ayudante-Cerrajero	3,001 h	14,89	44,68	
MT.321	Puerta met.aba.galv. 400x130 STD	1,000 ud	354,46	354,46	
SOGF20.D.2.10	Hormigon 15 N/mm2, in situ, arido 40	0,410 m3	92,90	38,09	
TOTAL PARTIDA.....					483,91
SOGF20.D12.47	Puerta balconera abatible 1 hoja 80x210	ud			
MO.23	Oficial 1ª Cerrajero	1*0,350 h	15,56	5,45	
MO.16	Ayudante-Cerrajero	1*0,175 h	14,89	2,61	
MT.231	Puerta balconera abatible 1 hoja 80x210 cm	1*1,000 ud	194,55	194,55	
MT.196	Premarco aluminio	1*5,800 m	2,89	16,76	
TOTAL PARTIDA.....					219,37
SOGF20.D12.48	Puerta cerca electrificada	ud			
	Muelle extensible con empuñadura para utilizar como puerta en cercas eléctricas. Incluye 2 aisladores, 1 muelle de 5 metros y 1 empuñadura.				
MT.143	Muelle extensible	1*5,000 ud	18,73	93,65	
TOTAL PARTIDA.....					93,65

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.D12.49	Puerta de doble hoja de 5x1,5 Puerta de doble hoja de 5x1,5 m con marco de tubo de acero cuadrado y cerramiento a base de tubo de acero vertical de 20x20 cm. Anclaje mediante aldaba superior y pasador inferior. Montaje con bisagras ancladas con garras a muro de hormigón armado de 40x40 y 1,5 m de altura y pilares T.80 de acero de 2 m incluyendo cimentación de los mismos sobre zapata de hormigón armado de 50x50x50. Incluido el chapado de los pilares con piedra del lugar.	ud			
	Puerta de doble hoja de 5x1,5 m con marco de tubo de acero cuadrado y cerramiento a base de tubo de acero vertical de 20x20 cm. Anclaje mediante aldaba superior y pasador inferior. Montaje con bisagras ancladas con garras a muro de hormigón armado de 40x40 y 1,5 m de altura y pilares T.80 de acero de 2 m incluyendo cimentación de los mismos sobre zapata de hormigón armado de 50x50x50. Incluido el chapado de los pilares con piedra del lugar y la preparación de la entrada con retrocarga.				
MO.23	Oficial 1ª Cerrajero	1*3,000 h	15,56	46,68	
MO.16	Ayudante-Cerrajero	1*3,000 h	14,89	44,67	
MT.232	Puerta de doble hoja de 5 x 1,5 m	1*1,000 ud	440,05	440,05	
SOGF20.D.2.04	Hormigon 27 N/mm2, en planta, arido 20	1*0,605 m3	111,59	67,51	
SOGF20.D12.17	Chapado con piedra del lugar	1*2,400 m2	51,06	122,54	
TOTAL PARTIDA					721,45
SOGF20.D12.50	Refuerzo acceso pontón Refuerzo acceso pontón mediante el hormigonado de 6x5x0,2 a ambos lados	ud			
SOGF20.D.1.01	Excavacion mecanica a cielo abierto	1*12,000 m3	2,66	31,92	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	1*60,000 m2	2,54	152,40	
SOGF20.D.2.03	Hormigon 25 N/mm2, en planta, arido 20	1*12,000 m3	105,17	1.262,04	
TOTAL PARTIDA					1.446,36
SOGF20.D12105	Retirada de material residual a vertedero Retirada de material residual a vertedero. Incluida carga y descarga	km			
MO.1	Peón SETCAA	0,084 h	9,07	0,76	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,042 h	12,73	0,53	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,003 jor	75,11	0,23	
TOTAL PARTIDA					1,52
SOGF20.D12.53	Riego, carga/descarga d<= 3 km , cisterna 5000 l Unidad de riego incluido la carga y descarga menor de 3 kilómetros	ud			
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,066 h	62,42	4,12	
TOTAL PARTIDA					4,12
SOGF20.D12.52	Riego, carga/descarga d 3-10 km , cisterna 5000 l Unidad de riego incluido la carga y descarga de 3 a 10 kilómetros	ud			
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,154 h	62,42	9,61	
TOTAL PARTIDA					9,61
SOGF20.D12.51	Riego, carga/descarga d 10-25 km , cisterna 5000 l Unidad de riego incluido la carga y descarga de 10 a 25 kilómetros	ud			
MA.58	Tractor de gomas (101/150 cv) con cisterna 5000 l	0,303 h	62,42	18,91	
TOTAL PARTIDA					18,91
SOGF20.D12.54	Señal reflexiva circular D=60 cm con placa informativa 20x40cm Suministro y colocación de 1 unidad de señal reflexiva circular de 60 cm. de diám. con placa informativa de 20x40cm. y poste de sustentación galvanizado de 80x40mm. y 2,5 m. de longitud anclado al suelo 0,50m. con hormigón.	ud			
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,125 h	15,14	1,89	
MO.13	Peón Especialista Régimen General, Maquinista 2ª u Oficial 2ª	1*0,250 h	14,32	3,58	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,250 h	13,45	3,36	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,016 jor	75,11	1,20	
MT.252	Señal circ. reflex. D=60 cm.	1*1,000 ud	95,09	95,09	
MT.32	Cajetín reflex. de 40x20 cm.	1*1,000 ud	61,88	61,88	
MT.187	Poste galvanizado 80x40 mm	1*2,500 m	9,11	22,78	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,100 m3	53,80	5,38	
SOGF20.D.2.08	Hormigon 12,5 N/mm2, in situ, arido 40	1*0,100 m3	84,91	8,49	
TOTAL PARTIDA					203,65
SOGF20.D12.55	Sondeo rotopercusión, entubado PVC 16 cm, 0-100 m Sondeo a rotopercusión de para entubado de tubería de PVC reforzada de 16 cm y 6 atm, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m. Incluye el relleno de material entre el tubo de PVC y la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que se obtenga agua. Incluye también los trámites y los costes de legalización del pozo	m			
MO.7	Peón Régimen General	0,561 h	13,45	7,55	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,140 h	15,14	2,12	
MA.68	Equipo de perforación rotopercusión, con entubado PVC 16 cm	0,140 h	176,61	24,73	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,260 h	18,00	4,68	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					39,08
SOGF20.D12.99	Sondeo rotoperCUSion, entubado PVC 18 cm, 0-100 m	m			
	Sondeo a rotoperCUSion de para entubado de tubería de PVC reforzada de 18 cm y 6 atm, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m. Incluye el relleno de material entre el tubo de PVC y la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que se obtenga agua. Incluye también los trámites y los costes de legalización del pozo.				
MO.7	Peón Régimen General	0,561 h	13,45	7,55	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,140 h	15,14	2,12	
MA.69	Equipo de perforación rotoperCUSion, con entubado PVC 18 cm	0,140 h	198,98	27,86	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,260 h	18,00	4,68	
TOTAL PARTIDA					42,21
SOGF20.D12100	Sondeo rotoperCUSion, sin agua	m			
	Sondeo a rotoperCUSion, sin entubado, para captación de aguas subterráneas, y profundidades comprendidas entre 0 y 100 m. Incluye el relleno de material entre el tubo de PVC y la pared del sondeo. El precio de la partida es para el caso que no se obtenga agua o que sea tan escasa que el sondeo no se considere válido por la Dirección de Obra.				
MO.7	Peón Régimen General	0,400 h	13,45	5,38	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	0,100 h	15,14	1,51	
MA.70	Equipo de perforación rotoperCUSion sin entubado	0,100 h	92,86	9,29	
TOTAL PARTIDA					16,18
SOGF20.D12.56	Suplemento de mallazo en pared de piedra	m			
	Suplemento de malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 150x150 mm en cerramiento de pared de piedra, sujeta a las piquetas existentes cada 10m con instalación de un nuevo poste intermedio de 2m del atura PNT 40x40x5mm hincado en el suelo, incluyendo retirada de material sobrante a vertedero.				
MO.7	Peón Régimen General	1*0,050 h	13,45	0,67	
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,050 h	15,14	0,76	
MT.112	Malla electrosoldada 150x150x6 B500T	1*0,650 m2	2,54	1,65	
MT.13	Alambre (pie de obra)	1*0,150 kg	1,58	0,24	
MT.170	Perfil angular L acero laminado de lados iguales 40x40x4	1*0,200 m	2,95	0,59	
TOTAL PARTIDA					3,91
SOGF20.D12.57	Transporte materiales en obra < 3 km	m3			
	Transporte de materiales en obra en una distancia menor de 3 km.				
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,020 h	59,18	1,18	
TOTAL PARTIDA					1,18
SOGF20.D12.58	Transporte materiales en obra 3-15 km	m3			
	Transporte de materiales en obra en una distancia entre 3 y 15 km.				
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,038 h	59,18	2,25	
TOTAL PARTIDA					2,25
SOGF20.D12.59	Transporte materiales en obra 15-30 km	m3			
	Transporte de materiales en obra hasta una distancia de 15 a 30 km.				
MA.5	Camión 241/310 CV	1*0,076 h	59,18	4,50	
TOTAL PARTIDA					4,50
SOGF20.D12.60	Transporte de maquinaria en obra	h			
	Transporte de maquinaria en camión-góndola dentro de la obra acompañado de un vehículo piloto detrás a una distancia mínima de 50 m				
MA.7	Camión-góndola	1,000 h	67,18	67,18	
MA.8	Vehículo piloto para acompañamiento de transportes	1,000 h	20,81	20,81	
TOTAL PARTIDA					87,99
SOGF20.D12.61	Tubería PVC 200 mm. 6"	m			
	Tubería de revestimiento de sondeos para captación de aguas subterráneas, de 200 mm. de diámetro, en PVC corrugado doble SNA, incluso p.p. de unión pegada, colocada en el interior del sondeo.				
MO.22	Maquinista 1ª, Oficial 1ª o Capataz R.General.	1*0,100 h	15,14	1,51	
MO.7	Peón Régimen General	1*0,100 h	13,45	1,35	
MT.276	Tubo de drenaje PVC corr.doble SNA 200 mm	1*1,000 m	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA					16,71

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E	DEFENSA DE LA PROPIEDAD				
E.1	PROCEDIMIENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO AMOJONAMIENTO				
SOGF20.E.1.01	Revisión y actualización de los datos de partida de deslindes ud				
	Recopilación y el estudio de los antecedentes documentales y cartográficos contenidos en el expediente de deslinde,				
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*16,000 h	22,06	352,96	
	TOTAL PARTIDA				352,96
SOGF20.E.1.02	Revisión y actualización de los datos de partida de deslindes antiguos ud				
	Recopilación y el estudio de los antecedentes documentales y cartográficos contenidos en el expediente de deslinde, incluido la obtención de las coordenadas UTM y geográficas de la localización exacta de los piquetes recorrida en el deslinde.				
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*32,000 h	22,06	705,92	
	TOTAL PARTIDA				705,92
SOGF20.E.1.03	Elaboración de la memoria de amojonamiento ud				
	Elaboración de la memoria de amojonamiento, que indicará la localización y principales características forestales del monte, las cabidas, los antecedentes del amojonamiento, haciendo referencia a la catalogación del monte, las resoluciones administrativas aprobatorias del deslinde, las características y el número de los hitos, caras labradas o señales localizadas previamente sobre el terreno en la fase de replanteo.				
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*32,000 h	22,06	705,92	
	TOTAL PARTIDA				705,92
SOGF20.E.1.04	Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos, accesibilidad buena moj				
	Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se van a instalar los mojones, incluido el señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se va a instalar el mojón en zonas de buena accesibilidad. El levantamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así como el postproceso de los datos del GPS obtenido				
MO.26	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	1*0,400 h	4,91	1,96	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,400 h	22,06	8,82	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,230 h	9,07	2,09	
MT.56	Estacas de madera para replanteo de mojones	1*1,000 ud	0,52	0,52	
	TOTAL PARTIDA				13,39
SOGF20.E.1.05	Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos, accesibilidad media moj				
	Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se van a instalar los mojones, incluido el señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se va a instalar el mojón en zonas de accesibilidad media. El levantamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así como el postproceso de los datos del GPS obtenido				
MO.26	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	1*0,600 h	4,91	2,95	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,600 h	22,06	13,24	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,300 h	9,07	2,72	
MT.56	Estacas de madera para replanteo de mojones	1*1,000 ud	0,52	0,52	
	TOTAL PARTIDA				19,43
SOGF20.E.1.06	Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos, accesibilidad mala moj				
	Replanteo y levantamiento de los piquetes de deslindes antiguos donde se van a instalar los mojones, incluido el señalamiento sobre el terreno con una estaca de madera en cada punto donde se va a instalar el mojón en zonas de mala accesibilidad. El levantamiento de los mojones se realizará mediante un GPS de doble frecuencia así como el postproceso de los datos del GPS obtenido				
MO.26	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	1*0,800 h	4,91	3,93	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,800 h	22,06	17,65	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,460 h	9,07	4,17	
MT.56	Estacas de madera para replanteo de mojones	1*1,000 ud	0,52	0,52	
	TOTAL PARTIDA				26,27
SOGF20.E.1.07	Notificación a los interesados previo al amojonamiento ud				
	Notificación y citación personal a los titulares de derechos afectados previo a la materialización del amojonamiento.				
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*16,000 h	22,06	352,96	
	TOTAL PARTIDA				352,96
SOGF20.E.1.08	Redacción de actas y replanteo en caso de discrepancia moj				
	Redacción de las actas de amojonamiento y replanteo y levantamiento con GPS de doble frecuencia de aquellos piquetes de deslinde en los que haya discrepancia con los colindantes, incluido el postproceso				
MO.26	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	1*0,100 h	4,91	0,49	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,100 h	22,06	2,21	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2,70
SOGF20.E.1.09	Elaboracion de una memoria de los trabajos de amojonamiento realizado	ud			
	Elaboración de una memoria de los trabajos de amojonamiento, que incluirá unas fichas resumen para cada uno de los mojones instalados, la cual recogerá la fotografía del mojón, las coordenadas geográficas y UTM ED50, un plano de localización del mojón, y otras características u observaciones que se consideren de interés.				
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*24,000 h	22,06	529,44	
TOTAL PARTIDA					529,44
SOGF20.E.1.10	Notificacion a los interesados despues del amojonamiento	ud			
	Trabajos de notificación y citación personal a los titulares de derechos afectados una vez finalizadas las operaciones materiales de amojonamiento.				
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*16,000 h	22,06	352,96	
TOTAL PARTIDA					352,96
SOGF20.E.1.11	Estudio de las alegaciones presentadas y emision de informes	ud			
	Estudio y análisis de las alegaciones presentadas y realización del pertinente informe de carácter técnico-jurídico que será sometido a la oportuna consideración de ingeniero operador				
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*24,000 h	22,06	529,44	
TOTAL PARTIDA					529,44
E.2 COLOCACION DE MOJONES					
SOGF20.E.2.01	Apertura de accesos para caballeria, 2,5 m de ancho	m			
	Apertura de vereda para arriería en terreno cubierto de matorral y anchura de 2,5 mt. Incluye desbroce total y acordonamiento lateral de residuos.				
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,040 h	10,66	0,43	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*0,040 h	4,60	0,18	
TOTAL PARTIDA					0,61
SOGF20.E.2.02	Reparto de mojon de 2 orden con caballeria d<750 m	ud			
	Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia menor de 750 metros.				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*0,900 h	22,46	20,21	
TOTAL PARTIDA					20,21
SOGF20.E.2.03	Reparto de mojon de 2 orden con caballeria 1500<d<750 m	ud			
	Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprendida entre 750 y 1500 metros.				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*1,560 h	22,46	35,04	
TOTAL PARTIDA					35,04
SOGF20.E.2.04	Reparto de mojon de 2 orden con caballeria 1500<d<3000 m	ud			
	Transporte de mojón de segundo orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprendida entre 1500 y 3000 metros.				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*2,304 h	22,46	51,75	
TOTAL PARTIDA					51,75
SOGF20.E.2.05	Reparto de mojon de 1 orden con caballeria d<750m	ud			
	Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia menor de 750 metros.				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*1,800 h	22,46	40,43	
TOTAL PARTIDA					40,43
SOGF20.E.2.06	Reparto de mojon de 1 orden con caballeria 1500<d<750 m	ud			
	Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprendida entre 750 y 1500 metros.				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*3,000 h	22,46	67,38	
TOTAL PARTIDA					67,38
SOGF20.E.2.07	Reparto de mojon de 1 orden con caballeria 1500<d<3000 m	ud			
	Transporte de mojón de primer orden mediante caballería desde el punto de acopio hasta el lugar del amojonamiento, siendo esta distancia comprendida entre 1500 y 3000 metros.				
MO.10	Peón Especial.R.G. (Mulero) con 2 caballerías	1*4,600 h	22,46	103,32	
TOTAL PARTIDA					103,32

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.E.2.08	Colocacion de mojon de 1 orden de granito Colocación de mojón de granito primer orden con forma de una pirámide regular trunca- da en la parte que queda fuera de la superficie del suelo.La altura total del mojón es de 1,20 m. estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo previa excavación y hormi- gonado in situ. Las dimensiones de la base superior (base menor) es de 0,25x0,25 me- tros, las dimensiones de la base a la altura del suelo es de 0,35 x 0,35 metros, y las di- mensiones de la mase inferior (base mayor) es de 0,40 x 0,40 metros. Incluida la graba- ción mecánica de las letras MUP y el número de mojón con una profundidad mínima de 10 mm y una altura de letras de 8 cm.	ud			
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,210 m3	53,80	11,30	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,150 m3	88,55	13,28	
MO.1	Peón SETCAA	1*1,000 h	9,07	9,07	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,300 h	22,06	6,62	
MT.141	Mojón de granito de primer orden incl. grabación mecánica	1*1,000 ud	69,71	69,71	
TOTAL PARTIDA.....					109,98
SOGF20.E.2.09	Colocacion de mojon de 2 orden de granito Colocación de mojón de granito segundo orden con forma de una pirámide regular trunca- da en la parte que queda fuera de la superficie del suelo.La altura total del mojón es de 0,8 m. estando enterrado 0,30 metros enterrado en el suelo previa excavación y hor- migonado in situ. Las dimensiones de la base superior (base menor) es de 0,17x0,17 metros, las dimensiones de la base a la altura del suelo es de 0,24 x 0,24 metros, y las dimensiones de la mase inferior (base mayor) es de 0,27 x 0,27 metros. Incluida la graba- ción mecánica de las letras MUP y el número de mojón con una profundidad mínima de 10 mm y una altura de letras de 8 cm.	ud			
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,100 m3	53,80	5,38	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,080 m3	88,55	7,08	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,500 h	9,07	4,54	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,300 h	22,06	6,62	
MT.140	Mojón de granito de 2º orden incl. grabación mecánica	1*1,000 ud	40,58	40,58	
TOTAL PARTIDA.....					64,20
SOGF20.E.2.10	Colocacion de mojon de 1 orden metálico Colocación de mojón de acero de primer orden de 12 cm x 12 cm de sección y una altu- ra de 1 metro, y un grosor de 3,5 mm, estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo previa excavación y hormigonado in situ. El interior del mojón estará relleno por hormigón en masa elaborado in situ, incluida la grabación mecánica de las letras MUP y el número de mojón.	ud			
MT.139	Mojón de acero de primer orden incl. grabación 1m alto (0,12 m * 0,12 m sección) * 3,5 mm grosor	1,000 ud	18,73	18,73	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,125 m3	53,80	6,73	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,120 m3	88,55	10,63	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,300 h	9,07	2,72	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,300 h	22,06	6,62	
TOTAL PARTIDA.....					45,43
SOGF20.E.2.11	Colocacion de mojon de 2 orden metálico Colocación de mojón de acero de segundo orden de 8 cm x 5 cm de sección y una altu- ra de 1 metro, y un grosor de 2mm, estando enterrado 0,40 metros enterrado en el suelo previa excavación y hormigonado in situ. El interior del mojón estará relleno por hormi- gón en masa elaborado in situ, incluida la grabación mecánica de las letras MUP y el nú- mero de mojón	ud			
MT.138	Mojón de acero de primer orden incl. grabación 1m alto (0,08 m * 0,08 m sección) * 2 mm grosor	1,000 ud	7,28	7,28	
SOGF20.D.1.10	Excavacion manual zanja	1*0,125 m3	53,80	6,73	
SOGF20.D.2.07	Hormigon 12,5 N/mm2 , in situ, arido 20	1*0,120 m3	88,55	10,63	
MO.1	Peón SETCAA	1*0,300 h	9,07	2,72	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,300 h	22,06	6,62	
TOTAL PARTIDA.....					33,98
SOGF20.E.2.12	Transporte de mojon de 2 orden mediante vehiculo semipesado Transporte de mojón de segundo orden mediante camión o vehículo todoterreno con re- molque según corresponda hasta el lugar del amojonamiento, o hasta el lugar donde se acopien los mojones para su posterior transporte con caballería.	ud			
MO.4	Peon SETCAA con p.p. de jefe de cuadrilla	1*0,100 h	10,31	1,03	
MA.74	Camión volquete grúa 131/160	0,100 h	43,44	4,34	
TOTAL PARTIDA.....					5,37
SOGF20.E.2.13	Transporte de mojon de 1 orden mediante vehiculo semipesado Transporte de mojón de primer orden mediante camión o vehículo todoterreno con remol- que según corresponda hasta el lugar del amojonamiento, o hasta el lugar donde se acopien los mojones para su posterior transporte con caballería.	ud			
MO.4	Peon SETCAA con p.p. de jefe de cuadrilla	1*0,200 h	10,31	2,06	
MA.74	Camión volquete grúa 131/160	0,200 h	43,44	8,69	
TOTAL PARTIDA.....					10,75

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.E.2.14	Cara labrada en roca Labra de roca con cincel un cuadro o rectángulo y en su interior una cruz, las letras M.U.P y el número correspondiente	ud			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*2,000 h	10,66	21,32	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,300 h	22,06	6,62	
TOTAL PARTIDA.....					27,94
SOGF20.E.2.15	Apertura de accesos para replanteo o colocacion, 1 m ancho. Apertura de vereda para arriería en terreno cubierto de matorral y anchura de 1,5 mt. Incluye desbroce total y acordonamiento lateral de residuos.	m			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,020 h	10,66	0,21	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	1*0,020 h	4,60	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					0,30
F SANIDAD FORESTAL					
F.1 TRATAMIENTOS AEREOS					
SOGF20.F.1.01	Tratamiento aereo contra plagas forestales	ha			
MT.289	Vuelo de avión en fumigación	1*0,014 h	585,84	8,20	
TOTAL PARTIDA.....					8,20
SOGF20.F.1.02	Mezcla de diflubenzurón 45% p/v y disolvente aceite de girasol Mezcla de 2,9 litros de aceite de girasol como disolvente con 0,1 litros de Diflubenzuron 45%p/v incluidos portes a pie de pista, costes de eliminación de envases y demás costes indirectos. Dosis de aplicación del tratamiento aéreo 3 litros/ha.	ha			
MT.136	Mezcla de Diflubenzurón 45% p/v y disolvente aceite girasol	1*3,000 l	13,11	39,33	
TOTAL PARTIDA.....					39,33
F.2 TRATAMIENTOS TERRESTRES					
SOGF20.F.2.11	Corta manual de coníferas en decaimiento Corta manual de pies aislados de coníferas en decaimiento , con un diámetro superior a 10 cm en terrenos con pendientes variables, densidad de arbolado variable y densidad de matorral variable. Se incluye derribo, desrame, descopado, tronzado, recogida, apilado, desembosque, transporte, astillado menor de 3 x 3 cm. y en su caso quema de residuos y tratamiento insecticida de tocones de los árboles cortados con un producto autorizado	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,400 h	9,39	3,76	
MO.1	Peón SETCAA	0,400 h	9,07	3,63	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,100 jor	75,11	7,51	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,400 h	2,95	1,18	
MA.4	Autocargador forestal 101/130 CV	0,100 h	70,06	7,01	
MA.2	Astilladora semimovil de cuchillas o martillos astillado cargadero	0,100 h	35,29	3,53	
MT.43	Cloripilos 48%	0,052 l	6,76	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					26,97
SOGF20.F.2.01	Instalacion trampas feromonas perforadores Instalación de trampas con feromonas perforadores con una densidad de 1 por ha, con alturas de colocación inferiores a 7 m. Se incluye la preparación de la trampa (colocación del alambre, cápsula, etc.). Sin incluir el precio de la trampa ,de la feromona y del insecticida y el soporte de la trampa.	ud			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,200 h	10,66	2,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,003 jor	75,11	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					2,36
SOGF20.F.2.02	Instalacion trampa G procesionaria inc.trampa y feromona Tratamiento de procesionaria mediante la instalación de trampas con feromonas de procesionaria con una densidad de 1 por ha, con alturas de colocación inferiores a 7 m. Se incluye la preparación de la trampa (colocación del alambre, cápsula, etc.). Incluido el precio de la trampa y feromona con duración de 60 días despues de la apertura	ud			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,200 h	10,66	2,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,003 jor	75,11	0,23	
MT.266	Trampa feromona procesionaria del pino	1*1,000 ud	13,28	13,28	
MT.61	Feromona procesionaria del pino	1*1,000 ud	4,43	4,43	
TOTAL PARTIDA.....					20,07
SOGF20.F.2.13	Instalacion caja nido para aves insectivoras Colocación de caja nido para páridos, a una altura mínima de 3 metros y orientadas para protegerse de la climatología adversa y vientos dominantes. La caja nido incluye tratamiento antifúngico y antiparásito y dotada de placa frontal antidepredadores, frontal extraíble y gancho para colgar.	ud			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,500 h	9,39	4,70	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,020 jor	75,11	1,50	
MT.30	Caja nido para páridos madera tratada antipredacion	1,000 ud	18,73	18,73	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA			24,93
SOGF20.F.2.07	Preparacion de madera de arboles cebo para control de plagas Obtencion de un estéreo de madera de diámetro normal de 20 a 30 cm. en pendientes menores al 25%, y cerca de pistas para la instalación de cebos de madera para plagas de perforadores de pino. incluye derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado en paquetes de 1 estéreo en las zonas que se determine. La madera se dispondrá sobre rastrotes paralelos para que no esté en contacto con el suelo. Incluye el picado con motodesbrozadora a cabezal triturador.	est			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,400 h	9,39	3,76	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,400 h	12,73	5,09	
MA.35	Motosierra sin mano de obra	0,400 h	2,95	1,18	
MA.33	Motodesbrozadora de disco s/MO	0,100 h	4,60	0,46	
		TOTAL PARTIDA			10,49
SOGF20.F.2.03	Recogida trampas feromonas Recogida en el monte de trampas de feromonas, nidales artificiales, etc., con una densidad de 1 por ha, con altura de recogida inferior a 7 m.	ud			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*0,200 h	10,66	2,13	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,003 jor	75,11	0,23	
		TOTAL PARTIDA			2,36
SOGF20.F.2.08	Retirada de arboles cebo a cargadero Retirada de la madera cuando se encuentre saturada de insecto a los puntos de acopio que se establezcan.	est			
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,500 h	9,39	4,70	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,500 h	12,73	6,37	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,076 jor	75,11	5,71	
		TOTAL PARTIDA			16,78
SOGF20.F.2.09	Revisión de puntos de control Inspección de un punto de control de plagas durante toda la campaña (8 meses). Incluye la revisión quincenal de trampas de feromonas con toma de coordenadas, conteo o pesado de capturas y renovación de feromonas cada 45 días. También incluye la revisión de los árboles-cebo. En cada inspección se emitirá un informe con los resultados.	ud			
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	3,000 h	12,73	38,19	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	0,430 jor	75,11	32,30	
		TOTAL PARTIDA			70,49
SOGF20.F.2.10	Señalamiento de pies Señalamiento de pies para tratamientos de sanidad forestal terrestres	ud			
MT.296	Spray marcador fluorescente	0,050 ud	8,84	0,44	
MO.2	Peón especializado SETCAA	0,005 h	9,39	0,05	
		TOTAL PARTIDA			0,49
SOGF20.F.2.04	Tratamiento contra plagas, densidad <=500 pies/ha Tratamiento contra plagas en zonas aisladas o pequeñas superficies afectadas, de densidad inferior o igual a 500 pies por ha, con pulverizador de mochila y con alturas máximas de arbolado de 5 m aproximadamente. No se incluye el precio del insecticida ni el del colorante. Solo se considera el transporte del agua hasta 10 km	ha			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*3,500 h	10,66	37,31	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,100 jor	75,11	7,51	
		TOTAL PARTIDA			44,82
SOGF20.F.2.05	Tratamiento contra plagas, densidad >500 pies/ha Tratamiento contra plagas en zonas aisladas o pequeñas superficies afectadas, de densidad superior a 500 pies por ha, con pulverizador de mochila y con altura máxima de arbolado de 5 m aproximadamente. No se incluye el precio del insecticida ni el del colorante. Solo se considera el transporte del agua hasta 10 km.	ha			
MO.3	Peón especializado SETCAA con p.p. de Jefe Cuadrilla	1*6,120 h	10,66	65,24	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,200 jor	75,11	15,02	
		TOTAL PARTIDA			80,26
SOGF20.F.2.06	Tratamiento contra plagas con cloripilo zonas incendiadas Tratamiento con insecticida clorpirilos al 48%. En aplicación de 1 litro cada 100 de mezcla.	mil			
MO.1	Peón SETCAA	15,000 h	9,07	136,05	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	1,500 h	12,73	19,10	
MT.43	Cloripilos 48%	5,000 l	6,76	33,80	
		TOTAL PARTIDA			188,95

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
G	INVENTARIO Y PLANIFICACION FORESTAL				
G.1	Estado legal y natural				
SOGF20.G.1.01	Título preliminar: antecedentes	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,012 h	18,00	0,22	
					0,22
SOGF20.G.1.02	Estado Legal	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,035 h	18,00	0,63	
					0,63
SOGF20.G.1.03	Estado Natural	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,043 h	18,00	0,77	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,005 jor	75,11	0,38	
					1,15
SOGF20.G.1.04	Revisión del Estado Legal	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,006 h	18,00	0,11	
					0,11
SOGF20.G.1.05	Revisión del Estado Natural	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,030 h	18,00	0,54	
					0,54
SOGF20.G.1.06	Revisión del Título preliminar: antecedentes	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,006 h	18,00	0,11	
					0,11
G.2	Inventario forestal				
SOGF20.G.2.01	Estratificación, División inventarial y tipos de masa, preparación del trabajo de campo	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	0,025 h	22,06	0,55	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,020 h	18,00	0,36	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,001 jor	75,11	0,08	
					0,99
SOGF20.G.2.02	Actualización de la estratificación, división inventarial, y preparación del trabajo de campo	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	0,015 h	22,06	0,33	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,010 h	18,00	0,18	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,001 jor	75,11	0,08	
					0,59
SOGF20.G.2.03	Informe selvícola simple	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,052 h	18,00	0,94	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,052 h	12,73	0,66	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,006 jor	75,11	0,45	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,004 jor	166,46	0,67	
					2,72
SOGF20.G.2.04	Informe selvícola detallado (informe pericial)	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,083 h	18,00	1,49	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,083 h	12,73	1,06	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,008 jor	75,11	0,60	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,004 jor	166,46	0,67	
					3,82
SOGF20.G.2.05	Muestreo estadístico con parcelas inventario Planes Técnicos	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,103 h	18,00	1,85	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,103 h	12,73	1,31	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,010 jor	75,11	0,75	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,010 jor	166,46	1,66	
					5,57
SOGF20.G.2.06	Muestreo estadístico con parcelas inventario Proyectos de Ordenación	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,216 h	18,00	3,89	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,215 h	12,73	2,74	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,021 jor	75,11	1,58	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,021 jor	166,46	3,50	
					11,71
SOGF20.G.2.07	Muestreo estadístico con parcelas inventario Revisión Ordenaciones	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,081 h	18,00	1,46	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,081 h	12,73	1,03	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,007 jor	75,11	0,53	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,007 jor	166,46	1,17	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		TOTAL PARTIDA			4,19
SOGF20.G.2.08	Actualizacion inventario	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,025 h	18,00	0,45	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,025 h	12,73	0,32	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,006 jor	75,11	0,45	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,004 jor	166,46	0,67	
		TOTAL PARTIDA			1,89
SOGF20.G.2.09	Realizacion de parcelas de inventario con GPS submetrico	ud			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,821 h	18,00	14,78	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,820 h	12,73	10,44	
MO.26	Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso	1*0,820 h	4,91	4,03	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,080 jor	75,11	6,01	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,080 jor	166,46	13,32	
		TOTAL PARTIDA			48,58
SOGF20.G.2.10	Tratamiento de los datos LiDAR , y obtencion de modelos estadísticos predictivos de masa	Ha			
MO.31	Titulado superior tratamiento datos LiDAR	0,063 h	24,75	1,56	
		TOTAL PARTIDA			1,56
SOGF20.G.2.11	Procesado de datos del inventario	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,024 h	22,06	0,53	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,024 h	18,00	0,43	
		TOTAL PARTIDA			0,96
SOGF20.G.2.12	Revisión del informe selvicola	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,030 h	18,00	0,54	
MO.21	Manijero/capataz SETCAA	0,030 h	12,73	0,38	
MA.63	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	1*0,006 jor	75,11	0,45	
MT.310	Medios auxiliares materiales inventario forestal y ordenaciones.	0,004 jor	166,46	0,67	
		TOTAL PARTIDA			2,04
G.3	Planificacion forestal				
SOGF20.G.3.01	Fundamentos,fines de la Ordenacion e indicadores sostenibilidad	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,013 h	22,06	0,29	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,013 h	18,00	0,23	
		TOTAL PARTIDA			0,52
SOGF20.G.3.02	Plan General	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,031 h	22,06	0,68	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,031 h	18,00	0,56	
		TOTAL PARTIDA			1,24
SOGF20.G.3.03	Plan Especial	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,031 h	22,06	0,68	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,031 h	18,00	0,56	
		TOTAL PARTIDA			1,24
SOGF20.G.3.04	Revison del Plan General	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,020 h	18,00	0,36	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,020 h	22,06	0,44	
		TOTAL PARTIDA			0,80
SOGF20.G.3.05	Ejecucion del Plan Especial Anterior	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,010 h	18,00	0,18	
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	0,010 h	22,06	0,22	
		TOTAL PARTIDA			0,40
SOGF20.G.3.06	Elaboracion de la Cartografia y Sistema de Informacion Geografica	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,024 h	22,06	0,53	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,024 h	18,00	0,43	
		TOTAL PARTIDA			0,96
SOGF20.G.3.07	Cuaderno de gestion	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,012 h	18,00	0,22	
		TOTAL PARTIDA			0,22
SOGF20.G.3.08	Reprografia y encuadernacion >200 has	Ha			
MT.311	Reprografia y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación>200 has	1,000 ha	0,43	0,43	
		TOTAL PARTIDA			0,43
SOGF20.G.3.09	Reprografia y encuadernacion <200 has	Ha			
MT.312	Reprografia y encuadernación plan técnico, proyecto ordenación<200 has	1,000 ha	0,86	0,86	
		TOTAL PARTIDA			0,86

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SOGF20.G.3.10	Estudio de Impacto Ambiental	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,011 h	18,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					0,20
SOGF20.G.3.11	Revisión de los fundamentos, fines de la ordenación en indicadores sostenibilidad	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,003 h	22,06	0,07	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,003 h	18,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					0,12
SOGF20.G.3.12	Revisión de la Cartografía y Sistema de Información Geográfica	Ha			
MO.30	Titulado superior Ingeniero de Montes , Master o similar	1*0,010 h	22,06	0,22	
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	0,010 h	18,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					0,40
SOGF20.G.3.13	Revisión del Estudio de Impacto Ambiental	Ha			
MO.29	Titulado medio Ing.Técnico Forestal, Grado equivalente o similar	1*0,008 h	18,00	0,14	
TOTAL PARTIDA					0,14